工程名称：　竹节溪樟树堡人居环境提升项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：　147500.00

（大写）：　壹拾肆万柒仟伍佰元整

投　标　人：　（盖章）

法定代表人或其授权人：　（签字或盖章）

编 制 人：　全国建设工程造价员专用章 1561124418 建筑（初）　（注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单费用汇总表

工程名称:竹节溪樟树堡人居环境提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	竹节溪樟树堡人居环境提升项目	134503.58
2	绿化工程	12996.42
合　　计		147500

单位工程清单费用汇总表

工程名称：竹节溪樟树堡人居环境提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	119378.48
1.1	其中:建筑工人社保费用	3838.43
2	措施项目费	5506.32
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	5506.32
2.2.1	安全文明施工措施费	4303.83
2.2.2	冬雨季施工增加费	528.54
2.2.3	夜间施工增加费	212.53
2.2.4	二次搬运费	276.85
2.2.5	测量放线定位复测费	184.57
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	124884.8
5	增值税	11239.63
6	单位工程造价	134503.58
合　　计		134503.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竹节溪樟树堡人居环境提升项目　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		场地硬化铺装工程					108327.65
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:机械拆除原15cm厚混凝土路面 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	100	24.97	2497.00
2	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:碎石土路面 2.厚度:15～25cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	195	34.96	6817.20
3	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:石渣外运3km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	54	37.44	2021.76
4	011703001001	土房拆除	[项目特征] 1.人机配合拆除原土方 2.弃渣机械外运3km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣运输	m2	22	60.00	1320.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竹节溪樟树堡人居环境提升项目　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040305003001	浆砌块料	[项目特征] 1.材料品种、规格:浆砌片石挡墙 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M10 3.泄水孔材料品种、规格:Φ100PVC [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.砌体抹面 4.泄水孔制作、安装 5.滤层铺设 6.沉降缝	m3	80.45	359.35	28909.71
6	040203007001	水泥混凝土路面	[项目特征] 1.18cm厚C30混凝土路面 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.锯缝、嵌缝	m2	395	96.95	38295.25
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:600*300*100成品砼路缘石 2.垫层材料品种、厚度:100mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.开槽 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	57	91.49	5214.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竹节溪樟树堡人居环境提升项目　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
8	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1.150mm厚砂石找平 2.150mm厚C25混凝土垫层 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.30厚青石板碎拼 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设	m2	76	247.05	18775.80
9	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	[项目特征] 1.成品栏杆（板）种类、规格:成品镀锌方钢栏杆 2.栏杆、栏板高度:1.2m [工作内容] 1.安装 2.刷防护材料（若有）	m	29.84	150.00	4476.00
		场地排水工程					11050.83
10	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:人接配合挖沟槽土方 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	28	14.32	400.96
11	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1.填方来源:现场 2.材料品种、规格:土方 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	26.9	30.09	809.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竹节溪樟树堡人居环境提升项目　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
12	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层、100mm厚 2.材质及规格:HDPE管DN200 3.连接形式:承插式橡胶圈连接 4.铺设深度:1m [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	35	118.61	4151.35
13	040504010001	雨水口	[项目特征] 1.雨水口规格:680*380*1000 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁雨箅子 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 4.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.雨水箅子安装	座	4	1094.63	4378.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：竹节溪樟树堡人居环境提升项目　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040201022001	截水沟	[项目特征] 1.断面尺寸:500*450 2.垫层、基础材料品种、厚度:120mm厚C25混凝土沟底 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:C25混凝土沟壁 4.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制盖章 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层、基础铺筑 4.混凝土浇捣、养护 5.侧墙浇捣或砌筑 6.盖板安装 7.余方外运及弃置	m	3.5	374.45	1310.58
合　　计							119378.48

措施项目清单计价表

工程名称：竹节溪樟树堡人居环境提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					5506.32
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	4303.83	4303.83
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	528.54	528.54
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	212.53	212.53
4	041201002001	二次搬运费		项	1	276.85	276.85
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	184.57	184.57
二		专业措施					
合　　计							5506.32

其他项目清单计价表

工程名称：竹节溪樟树堡人居环境提升项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：竹节溪樟树堡人居环境提升项目　　专业：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	040113002	白色硅酸盐水泥	32.5	kg	380.53	
2	040301001	中砂		m3	101.94	
3	040507002	片石		m3	77.67	
4	040519003@1	30厚青石板		m2	35	
5	041301003	标准砖	240×115×53	千块	485.44	
6	041501007@1	C30钢筋混凝土预制盖板	(综合)	m3	1950.65	
7	341101001	水		m3	5.63	
8	350111002	钢模板		kg	4.98	
9	360703001	混凝土缘石		m	65	
10	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
11	BCCLF1	土房拆除		m2	60	
12	BCCLF4	成品带扶手栏杆、栏板		m	150	
13	802101010	预拌混凝土	C15	m3	380.53	
14	802101014	预拌混凝土	C25	m3	429.2	
15	802101015	预拌混凝土	C30	m3	455.75	
16	800605001	干混砌筑砂浆		m3	477.88	
17	800613004	预拌混合砂浆	M10	m3	487.83	
18	800615001	预拌水泥砂浆	(综合)	m3	486.73	
19	290611004@1	HDPE管DN200		m	62.66	
20	360117003	铸铁平箅		套	247.79	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	11453.95
1.1	其中:建筑工人社保费用	541.41
2	措施项目费	613.05
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	613.05
2.2.1	安全文明施工措施费	485.96
2.2.2	冬雨季施工增加费	55.85
2.2.3	夜间施工增加费	22.41
2.2.4	二次搬运费	29.1
2.2.5	测量放线定位复测费	19.73
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	12067
5	增值税	1086.03
6	单位工程造价	12996.42
合　　计		12996.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050103002001	栽植单株灌木	[项目特征] 1.种类:海桐 2.株高:1-1.5m 3.冠径:150cm [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	4	189.17	756.68
2	050103002002	栽植单株灌木	[项目特征] 1.种类:金叶女贞 2.株高:1-1.5m 3.冠径:150cm [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	4	47.77	191.08
3	050103003001	片植灌木	[项目特征] 1.种类:红叶石楠 2.株高:40-45cm 3.单位面积株数:36株/㎡ [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	71	89.35	6343.85
4	050103003002	片植灌木	[项目特征] 1.种类:小叶栀子 2.株高:40-45cm 3.单位面积株数:8株/㎡ [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	9	59.16	532.44
5	050103003003	片植灌木	[项目特征] 1.种类:小叶黄杨 2.株高:40-45cm 3.单位面积株数:8株/㎡ [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	25	68.13	1703.25
6	050103003004	片植灌木	[项目特征] 1.种类:绿叶女贞 2.株高:30-35cm 3.单位面积株数:25株/㎡ [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	31	62.15	1926.65
合　　计							11453.95

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					613.05
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1	485.96	485.96
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1	55.85	55.85
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1	22.41	22.41
4	050401002001	二次搬运费		项	1	29.10	29.10
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1	19.73	19.73
二		专业措施					
合　　计							613.05

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：绿化工程　　专业：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	143169001	药剂		kg	9.95	
2	320300002@1	红叶石楠36株/㎡		株	1.5	
3	320300002@2	小叶栀子8株/㎡		株	0.8	
4	320300002@3	小叶黄杨8株/㎡		株	1.35	
5	320300002@4	绿叶女贞25株/㎡		株	0.75	
6	320300003@1	（海桐）冠径:150cm		株	180	
7	320300003@2	（金叶女贞）冠径:150cm		株	40	
8	322700001	肥料		kg	3	
9	341101001	水		m3	5.63	