

投 标 总 价

西乡县茶镇老乡政府滑坡治理工程 (项目名称) (标段名称)

合同编号: _____

投标总价人民币（大写）：_____

(¥) : _____元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：西乡县茶镇老乡政府滑坡治理工程 (项目名称)____ (标段名称)

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	建筑工程（滑坡治理工程）		
2	施工临时工程		
合计（A）			

工程保险费（B）=（A）*0.45%(B)_____元

投标总报价 C=(A)+(B)_____元

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：西乡县茶镇老乡政府滑坡治理工程（项目名称） （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	建筑工程（滑坡治理工程）					
1.1	削坡减载					
1.1.1	坡面土方开挖（土质级别：IV类）	m ³	2940			粉质粘土
1.1.2	坡面石方开挖（岩石级别：V-VI类）	m ³	3440			强风化泥页岩
1.1.3	土方外运（暂定外运4KM）	m ³	2901.268			
1.1.4	石方外运（暂定外运4KM）	m ³	3440			
1.2	锚杆格构					
1.2.1	格构梁基础石方开挖（岩石级别：VII-VIII类）	m ³	440			中风化泥页岩
1.2.2	格构梁基础石方外运（暂定外运4KM）	m ³	440			
1.2.3	C30钢筋混凝土格构梁浇筑	m ³	455			
1.2.4	钢筋制作安装（HRB400）	t	48.137			
1.2.5	模板	m ²	2100			
1.2.6	锚杆制作安装（Φ25 L=3M M40水泥砂浆）	根	419			
1.2.7	六棱砖制安（M40砂浆浆砌）	m ³	180			
1.2.8	格构内部绿化（铺设种植土，播撒草籽）	m ²	2800			
1.2.9	紫穗槐栽植及养护	株	13300			高度0.3-0.5m，冠幅18-20cm
1.2.10	检查钢梯制作安装	t	0.866			
1.2.11	钢管脚手架（双排）	m ²	220			
1.2.12	混凝土人工倒运（从坡脚往坡上倒运，平均运距100米）	m ³	468.65			
1.2.13	预制块人工二次倒运（从坡脚往坡上倒运，平均运距100米）	m ³	165.6			
1.2.14	材料人工倒运（从坡脚往坡上倒运，平均运距100米）	t	268			
1.3	A型排水渠					

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____年____月____日

工程量清单

合同编号：

工程名称：西乡县茶镇老乡政府滑坡治理工程（项目名称） （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.3.1	排水渠石方开挖（岩石级别：VII-VIII类）	m³	123.5			中风化泥页岩
1.3.2	回填（利用挖方）	m³	24.7			
1.3.3	石方外运（暂定外运4KM）	m³	123.5			
1.3.4	C25混凝土排水渠浇筑	m³	64.22			
1.3.5	模板	m²	469.3			
1.3.6	伸缩缝（一毡两油）	m²	6.5			
1.3.7	混凝土人工倒运（从坡脚往坡上倒运，运距100米）	m³	66.147			
1.3.8	材料人工倒运（从坡脚往坡上倒运，平均运距100米）	t	23.465			
1.4	B 型排水渠					
1.4.1	排水渠石方开挖（岩石级别：VII-VIII类）	m³	43.4			中风化泥页岩
1.4.2	回填（利用挖方）	m³	12.4			
1.4.3	石方外运（暂定外运4KM）	m³	43.4			
1.4.4	C25混凝土排水渠浇筑	m³	19.84			
1.4.5	模板	m²	148.8			
1.4.6	伸缩缝（一毡两油）	m²	1.92			
1.4.7	混凝土人工倒运（从坡脚往坡上倒运，运距50米）	m³	19.84			
1.4.8	材料人工倒运（从坡脚往坡上倒运，平均运距50米）	t	7.44			
1.5	消力池					
1.5.1	消力池石方开挖	m³	5.168			
1.5.2	回填（利用挖方）	m³	1.632			
1.5.3	石方外运（暂定外运4KM）	m³	5.168			
1.5.4	C25混凝土消力池浇筑	m³	1.96			
1.5.5	模板	m²	12			

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号:

工程名称: 西乡县茶镇老乡政府滑坡治理工程 (项目名称) _____ (标段名称)

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.6	工程竣工永久标志牌制作安装	项	1			0.8m*0.5m(20mm厚花岗岩石材,含刻字)
1.7	变形监测					
1.7.1	坡面地表水平位移监测点(水泥墩)制安	个	5			
1.7.2	监测基准点(强制归心盘桩)制安	个	2			
2	施工临时工程					
2.1	边坡临时防护围栏	m²	300			
2.2	临时道路(石渣路面,宽4m,厚12cm)	m	150			
2.3	临时房屋	m²	80			
2.4	施工安全生产专项(2.5%)	%	2.5			
2.5	其他施工临时工程(2%)	%	2			
合 计						

投标人:_____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签名)

____年____月____日