

工程量清单封面

牛村小学操场软化项目

工程

工程量清单

招 标 人：铜川市新区坡头街道牛村小学（盖章）

2026 年 07 月 09 日

工程量清单扉页

工程名称：牛村小学操场软化项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 07 月 09 日

招标人：铜川市新区坡头街道牛村小学(盖章)

法定代表人或其授权人：赵云朝(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
		地面					
1	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:透水砖 2. 厚度:60mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	2130		
2	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:100mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	2130		
3	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:灰土 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	2130		
4	010102001001	挖场地土方(为满足新做地面厚度)	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	295.85		
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:拆除垃圾外运, 运距5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	1549.57		
		新建					
		彩色透水混凝土地面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011601004001	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:250厚 2. 基层材质、规格或配合比:10%石灰土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	1100		
7	011601004003	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:200厚 2. 基层材质、规格或配合比:C20混凝土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	1100		
8	011601004002	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:90厚 2. 基层材质、规格或配合比:C25透水混凝土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	1100		
9	011601002001	彩色透水混凝面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C25彩色高强透水混凝土(灰色)+双丙聚氨酯密封处理 2. 厚度:60厚 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	1100		
		塑胶面层跑道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011601004004	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300厚 2. 基层材质、规格或配合比:3:7灰土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	410		
11	011601004006	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300厚 2. 基层材质、规格或配合比:级配砂石垫层 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	410		
12	011601004005	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:80厚 2. 基层材质、规格或配合比:C25混凝土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	410		
13	011103003001	塑胶运动地板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:130厚塑胶地面 2. 附加层材料种类和厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设 4. 压条装钉	m2	410		
		硅PU地面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011601004007	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300厚 2. 基层材质、规格或配合比:3:7灰土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	200		
15	011601004009	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300厚 2. 基层材质、规格或配合比:级配砂石垫层 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	200		
16	011601004010	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:80厚 2. 基层材质、规格或配合比:C25混凝土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	200		
17	011103003002	塑胶运动地板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:5厚环保硅PU面层 2. 固定方式:专用封层乳液底层封层 3. 附加层材料种类和厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设 4. 压条装钉	m2	200		
		人工草坪地面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011601004011	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300厚 2. 基层材质、规格或配合比:3:7灰土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	620		
19	011601004013	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:200厚 2. 基层材质、规格或配合比:C25混凝土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	620		
20	050103015001	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:40mm厚运动场人造草坪 2. 铺种方式:满铺 [工作内容] 1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	620		
		球场围栏					
21	010102001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	3.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:150 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.78		
23	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.39		
24	010505001001	垫层模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.22		
25	010505002001	基础模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.92		
26	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 300*300*12钢板 M12螺栓 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.125		
27	01B001	球场围网	[项目特征] 1. 成品采购安装,高度:4m	m	29		
		旗台					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010102001003	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	2.19		
29	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度: 150 2. 材料品种、强度要求、配比: C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.35		
30	010502001002	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.03		
31	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.56		
32	010505001002	垫层模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010505002002	基础模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	2.43		
34	010505004001	柱面模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	1.92		
35	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位：基础 2. 砖品种、规格、强度等级：机制砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m ³	1.2		
36	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.112		
37	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.059		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011204001001	石材零星项目	[项目特征] 1. 安装方式:水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格:花岗岩 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	28.47		
39	011506002001	金属旗杆	[项目特征] 1. 旗杆材料、种类、规格:不锈钢旗杆 2. 旗杆高度:12m [工作内容] 1. 土石挖、填、运 2. 基础混凝土浇筑 3. 旗杆制作、安装 4. 旗杆台座制作、饰面	根	1		
40	01B003	原有旗台拆除及垃圾外运	[项目特征] 1. 拆除及垃圾外运	项	1		
		其他					
41	01B004	足球网带基础安装	[项目特征] 1. 采购安装	套	2		
42	01B005	篮球架带基础安装	[项目特征] 1. 采购安装	套	1		
43	01B006	乒乓球桌	[项目特征] 1. 采购安装	套	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	[工作内容] 1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011801005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1. 施工现场测量放线、 定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	041202019001	围挡	[工作内容] 1. 在工程施工过程中， 为了将建设施工现场与 外部环境隔离开来，使 施工现场成为一个相对 封闭的空间所采取的措 施	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排水渠					
1	040501020001	混凝土渠道	[项目特征] 1. 断面规格:300*450 2. 垫层、基础材质及厚度:3:7灰土200厚 3. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 防水、止水 4. 混凝土构件场内运输 5. 防腐	m	154		
2	010503014001	盖板	[项目特征] 1. 构件尺寸:64cm（长）×20cm（宽）×15cm（厚） 2. 材质、规格:C30 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 井口（沟边）找补、抹压、养护	套	241		
		排水管					
3	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	84.19		
4	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	16.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土（外购土） [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	54.49		
6	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:拆除垃圾外运,运距5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	89.56		
7	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1. 基础材质、形式及厚度:C20混凝土 2. 管道规格、等级:DN300钢筋混凝土管 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 预制管枕安装 5. 管道铺设、接口连接 6. 管道检验及试验 7. 防腐 8. 变形缝处理	m	47		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	[工作内容] 1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称: 排水工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 排水工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类:清除绿化 [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	200		
2	050101001001	砍伐乔木	[项目特征] 1. 胸径范围:20cm以上 [工作内容] 1. 砍伐、挖根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	2		
3	050101005001	整理绿化用地	[项目特征] 1. 找平找坡要求:整理绿化用地 [工作内容] 1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	140		
4	050103001002	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:丛生四季桂 2. 株高:2m [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	5		
5	050103001003	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:丛生紫薇 2. 株高:1.8m [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	6		
6	050103009001	栽植绿篱	[项目特征] 1. 种类:金叶女贞 2. 株高/冠径:0.4m [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	050103008001	栽植攀缘植物	[项目特征] 1. 种类:爬藤蔷薇 2. 地径/主茎（蔓）长/主蔓径:2年生实生苗 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	8		
8	050103016001	播植草(灌木)籽	[项目特征] 1. 草(灌木)籽种类:马蔺 [工作内容] 1. 基层处理 2. 坡地细整 3. 喷播或洒播 4. 覆盖 5. 施工期养护	m2	126		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全施工所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行园林绿化工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施；包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		

其他项目清单计价表

工程名称: 园林绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。