

澄城县2026年度水库移民后期扶
持项目包2：澄城县寺前镇西习村
、赵庄镇杜家洼村、陈家醍醐等
五村美丽家园建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：澄城县移民发展中心（盖章）

2026 年 07 月 23 日

澄城县2026年度水库移民后期扶
持项目包2：澄城县寺前镇西习村
、赵庄镇杜家洼村、陈家醍醐等
工程名称：五村美丽家园建设项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 07 月 23 日

招 标 人： 澄城县移民发展中心 (盖章)

法定代表人或其授权人： 任娟英 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:澄城县2026年度水库移民后期扶持项目包2:澄城县寺前镇西习村、赵庄镇杜家洼村、陈家醍醐等五村美丽家园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄城县寺前镇西习村美丽家园建设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：澄城县寺前镇西习村美丽家园建设项目

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄城县赵庄镇杜家洼村美丽家园
建设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		铺设沥青路面					
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类 :细粒式 AC-13 2. 厚度:5cm	m2	1351		
2	040203003001	透层	1. 喷油量:0.6kg/ m2	m2	1351		
3	041001004001	铣刨路面	1. 材质:混凝土	m2	1351		
		原砼路面坑槽修补					
4	04B001	原砼路面坑槽修补		m2	110		
		混凝土路面加宽					
5	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一、二 类土	m3	48.75		
6	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:土方	m3	48.75		
7	010201001001	换填垫层	1. 换填材料种类及 配比:3:7灰土	m3	25.5		
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 :C25 2. 厚度:18cm	m2	170		
		混凝土路面硬化					
9	040103001001	基础土方整平、夯实	回填、推平、工作 面内洒水、碾压、 工作面内人工排水 等辅助性工作	m3	26.4		
10	010201001002	换填垫层	1. 换填材料种类及 配比:3:7灰土 2. 厚度:15cm	m3	176		
11	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 :C25 2. 厚度:18cm	m2	132		
12	040103002001	一般回填方	1. 部位:路肩 2. 材料品种、规格 :黄土	m3	7.92		
		室外地坪铺					
13	011704001001	现状水泥砂浆地坪铲平 、打磨		m2	580		
14	011103003001	铺设聚丙烯(PP)悬浮 拼装地板		m2	580		
		混凝土踏步					
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二 类土 2. 挖土深度:2m以 内	m3	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄城县赵庄镇杜家洼村美丽家园
建设项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040103001002	建筑物土方回填	1. 填方来源：现场 2. 材料品种、规格： 黄土	m3	5		
17	010201001003	换填垫层	1. 换填材料种类及配比：3：7灰土	m3	1. 13		
18	040303002001	混凝土台阶	1. 混凝土强度等级：C20	m3	2. 03		
19	010505002001	模板		m2	8		
		排水渠					
20	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	2		
21	010201001004	换填垫层	1. 换填材料种类及配比：3：7灰土	m3	0. 6		
22	040501020001	混凝土渠道	1. 断面规格：20×20矩形 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1		
23	010505019001	模板		m2	7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：澄城县赵庄镇杜家洼村美丽家园建设项目

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:澄城县赵庄镇陈家醍醐等五村美丽家园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄城县庄头镇林川村美丽家园建设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		太阳能路灯					
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m	m3	10.8		
2	040103001001	建筑物土方回填	1. 填方来源：现场 2. 材料品种、规格：黄土	m3	3.6		
3	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25	m3	7.2		
4	040805010001	太阳能路灯	1. 灯杆材质、高度：6m 高圆管灯杆，上口径 75mm，下口径 170mm，壁厚 3.5mm，法兰 350mm*350mm*16mm，材质 Q235 优质钢，整体热镀锌静电喷塑 2. 光源数量、技术要求：LED 光源：80w，芯片功率 1W/颗，工作时间>50000H；整灯光效>110lm/w，压铸铝外壳，防护等级为 IP65 3. 附件配置要求：太阳能组件：80W单晶硅，光电转换率17%以上，钢化玻璃、防水树脂封装，光效衰减<15%，使用寿命> 20 年；蓄电池：80AH12V专用锂电池，环境温度-20-65℃，质保 3 年	套	20		
		绿化					
5	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类：麦冬 2. 单位面积株数：100株/m2	m2	114		
6	050103001001	栽植乔木	1. 种类：紫薇 2. 胸径：5-6cm	株	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄城县庄头镇林川村美丽家园建设项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：澄城县庄头镇林川村美丽家园建设项目

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 澄城县赵庄镇陈家醍醐村太阳能路灯工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	29.16		
2	040103001001	建筑物土方回填	1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:黄土	m3	9.72		
3	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	19.44		
4	040805010001	太阳能路灯	1. 灯杆材质、高度:6m 高圆管灯杆, 上口径 75mm, 下口径 170mm, 壁厚 3.5mm, 法兰 350mm*350mm*16mm, 材质 Q235 优质钢, 整体热镀锌静电喷塑 2. 光源数量、技术要求:LED 光源:80w, 芯片功率 1W/颗, 工作时间>50000 H; 整灯光效>110lm/w, 压铸铝外壳, 防护等级为 IP65 3. 附件配置要求: 太阳能组件:80W单晶硅, 光电转换率17%以上, 钢化玻璃、防水树脂封装, 光效衰减<15%, 使用寿命> 20 年; 蓄电池:80AH12V 专用锂电池, 环境温度-20-65℃, 质保 3 年	套	54		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：澄城县赵庄镇陈家醍醐村太阳能路灯工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄城县安里镇程家洼村太阳能路灯工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	15.02		
2	040103001001	建筑物土方回填	1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:黄土	m3	5.04		
3	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	10.08		
4	040805010001	太阳能路灯	1. 灯杆材质、高度:6m 高圆管灯杆, 上口径 75mm, 下口径 170mm, 壁厚 3.5mm, 法兰 350mm*350mm*16mm, 材质 Q235 优质钢, 整体热镀锌静电喷塑 2. 光源数量、技术要求:LED 光源:80w, 芯片功率 1W/颗, 工作时间>50000 H; 整灯光效>110lm/w, 压铸铝外壳, 防护等级为 IP65 3. 附件配置要求: 太阳能组件:80W单晶硅, 光电转换率17%以上, 钢化玻璃、防水树脂封装, 光效衰减<15%, 使用寿命> 20 年; 蓄电池:80AH12V 专用锂电池, 环境温度-20-65℃, 质保 3 年	套	28		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：澄城县安里镇程家洼村太阳能路灯工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄城县王庄镇刘家洼村太阳能路灯工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	5.36		
2	040103001001	建筑物土方回填	1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:黄土	m3	1.8		
3	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3.6		
4	040805010001	太阳能路灯	1. 灯杆材质、高度:6m 高圆管灯杆, 上口径 75mm, 下口径 170mm, 壁厚 3.5mm, 法兰 350mm*350mm*16mm, 材质 Q235 优质钢, 整体热镀锌静电喷塑 2. 光源数量、技术要求:LED 光源:80w, 芯片功率 1W/颗, 工作时间>50000 H; 整灯光效>110lm/w, 压铸铝外壳, 防护等级为 IP65 3. 附件配置要求: 太阳能组件:80W单晶硅, 光电转换率17%以上, 钢化玻璃、防水树脂封装, 光效衰减<15%, 使用寿命> 20 年; 蓄电池:80AH12V 专用锂电池, 环境温度-20-65℃, 质保 3 年	套	10		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：澄城县王庄镇刘家洼村太阳能路灯工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄城县城关街道雷庄村道路排水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		DN400砼排水管道					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	521.66		
2	040103001001	建筑物土方回填	[项目特征] 1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:黄土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	459		
3	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:土方 2. 运距:2km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	47.12		
4	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:3:7灰土 [工作内容] 1. 碾压、振密或夯实	m3	24.48		
5	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	16.83		
6	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1. 管道规格、等级:DN400 [工作内容] 1. 管道铺设、接口连接 2. 管道检验及试验 3. 变形缝处理	m	153		
		Φ 1000圆形砖砌检查井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄城县城关街道雷庄村道路排水工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	19.2		
8	040103001002	建筑物土方回填	[项目特征] 1. 填方来源：现场 2. 材料品种、规格：黄土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	6		
9	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比：3：7灰土 [工作内容] 1. 碾压、振密或夯实	m3	1.16		
10	040303002001	混凝土底板	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C20 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	1.16		
11	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖、240mm×115mm×53mm 2. 砂浆强度等级：M10 [工作内容] 1. 砌筑	m3	8.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄城县城关街道雷庄村道路排水工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011201001001	水泥砂浆抹面	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:M10 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	21.6		
13	040601021001	预制混凝土池盖板	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 构件安装 4. 接头灌浆 5. 砂浆制作 6. 混凝土构件场内运输	m3	0.44		
14	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:HRB400 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.068		
15	04B001	球墨铸铁井框盖	[项目特征] 1. 个规格:DN700	套	4		
		DN200PVC排水管道					
16	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:DN200PVC [工作内容] 1. 管道铺设	m	18		
		雨水口					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：澄城县城关街道雷庄村道路排水工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	040504010001	雨水口	[项目特征] 1. 雨水口规格:680*380 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水箅子安装	座	3		
		砼路面拆除					
18	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	163		
19	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:废弃料 2. 运距:2km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	29.34		
		混凝土道路工程					
20	040103001003	基础土方整平、夯实	回填、推平、工作面内洒水、碾压、工作面内人工排水等辅助性工作	m3	24.5		
21	010201001003	换填垫层	1. 换填材料种类及配比:3:7灰土 2. 厚度:15cm	m2	163		
22	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm	m2	163		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：澄城县城关街道雷庄村道路排水工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]