

低空经济创新赋能中心改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

年 月 日

工程名称：低空经济创新赋能中心改造项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		一层					
	A. 4	砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆砌筑 4. 砂浆拌和料要求:预拌干混砂浆 5. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.36		
2	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 240mm×115mm×53mm 2. 墙体厚度:300mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆砌筑 4. 砂浆拌和料要求:预拌干混砂浆 5. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 8	门窗工程					
3	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500mm*2300mm 2. 门类型:钢质防火门 3. 防火等级:乙级 4. 开启方式:平开 5. 五金种类、规格:含全部五金件及其附属配套构件 6. 门套:含配套门套 7. 备注:内侧抹灰收口（水泥砂浆M5.0）、涂料修复、户内地面的修复收口，收口根据实际情况自行考虑收口方量，其他未尽描述详见相关技术要求和设计、包含根据门框尺寸需要剔凿或填充门洞砌体并做水泥砂浆抹灰收口、墙面涂料破损修复等全部工作内容 8. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	6.9		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011102001001	石材楼地面	[项目特征] 1. 底座:底座、镀锌钢支座、不锈钢螺纹支架、不锈钢螺钉、调节螺母、螺杆托盘 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*22*2mm镀锌钢矩管横梁、30*21*2mm镀锌钢矩管横梁 3. 基层材料:18mm厚防火板 4. 面层材料品种、规格:黑色岩板（粘贴） 5. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	34.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011104003001	金属复合地板	[项目特征] 1. 编号:FL-01 2. 底座:底座、镀锌钢支座、不锈钢螺纹支架、不锈钢螺钉、调节螺母、螺杆托盘 3. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*22*2mm镀锌钢矩管横梁、30*21*2mm镀锌钢矩管横梁 4. 接地导线:多股铜芯软线,截面积不小于2.5mm² 5. 面层材料品种、规格:600mm*600mm铝合金防静电活动地板 6. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	276.52		
6	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格:1.5mm厚304不锈钢(卡扣式安装) 3. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	108.4		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位:新建墙体处 2. 基层类型、部位:基层墙体(孔洞用WP/DP M20预拌水泥砂浆修补平整)、2mm厚界面砂浆 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:6mmWP/DP M15预拌水泥砂浆扫毛或画出纹道、6mmWP/DP M15预拌水泥砂浆分层压实抹平 4. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	33.78		
8	011205001001	墙面装饰板	[项目特征] 1. 部位:原窗户封闭处 2. 编号:AL-06 3. 轻钢龙骨 4. 内外两面封12mm厚防火板 5. 内外两面6mm厚冰火板 6. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	43.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011205001002	墙面装饰板	[项目特征] 1. 编号:AL-06 2. 轻钢龙骨 3. 50mm厚防火岩棉120kg/m3 4. 12mm厚防火板基层(A级) 5. 6mm厚冰火板饰面 6. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	261.02		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 编号:AL-05 2. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:∅8镀锌吊筋@1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距:50*1.5镀锌主龙骨@1200、0.6镀锌三角龙骨、垂直吊扣、十字连扣、上层暗架龙骨、下层暗架龙骨 4. 压条材料种类、规格:L型收边 5. 面层:600*600*0.8mm铝板 6. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	273.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 编号:PL-01 2. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:扁铁@800间距 3. 龙骨材料种类、规格、中距:副龙骨@400、边龙骨 4. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层、侧面9.5mm石膏板、顶面双层9.5mm石膏板、乳胶漆刷白 5. 面板材料品种、规格:透光软膜（专用软膜卡件） 6. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	34.86		
	A. 15	其他装饰工程					
12	011501004001	成品柜	[项目特征] 1. 名称:成品铁质更衣柜 2. 规格、型号:长3m*宽0.35m*高1.8m 3. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m2	5.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011501004002	定制成品展台	[项目特征] 1. 名称:定制成品展台、展柜(木质烤漆) 2. 透光板 3. 18mm厚中纤板烤漆,长1600x宽1000x高800mm 1组 4. 18mm厚中纤板烤漆,长1000x宽1200x高900mm 2组 5. 18mm厚中纤板烤漆,长1000x宽1200x高700mm 1组 6. 含专业厂家二次深化设计费 7. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装(安放) 2. 五金件安装	套	1		
14	011502001001	成品装饰线条	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格:20mm金属收口条 2. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装	m	47.6		
	A. 17	拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 墙体面积:单面墙体面积1m2以外 2. 拆除内容:含原有砌体墙及墙上装修、附着物（如电气管、线、开关、面板等）等全部附属构件 3. 垃圾外运:含垃圾清理、下楼、装卸车、运输、处置、消纳等全部费用 4. 运距:根据施工现场实际情况自行考虑，后期不予调整 5. 备注:拆除时需保证拆除范围以外不被损坏，如有损坏时由承包人承担修复责任 6. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	24.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011710002001	原有门拆除	[项目特征] 1. 门材质:原有木门（含门框及门套） 2. 垃圾外运:含垃圾清理、下楼、装卸车、运输、处置、消纳等全部费用 3. 运距:根据施工现场实际情况自行考虑，后期不予调整 4. 备注:拆除时需保证拆除范围以外不被损坏，如有损坏时由承包人承担修复责任 5. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	6		
		二层					
	A. 8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010805001001	电子感应门	[项目特征] 1. 门类型:玻璃感应门 2. 洞口尺寸:5200mm*2870mm 3. 门框、扇材质:2mm厚铝合金边框 4. 玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格:含全部五金件及其附属配套构件 6. 含电子感应自动门传感装置 7. 备注:内侧抹灰收口（水泥砂浆M5.0）、涂料修复、户内地面的修复收口，收口根据实际情况自行考虑收口方量，其他未尽描述详见相关技术要求和设计、包含根据门框尺寸需要剔凿或填充门洞砌体并做水泥砂浆抹灰收口、墙面涂料破损修复等全部工作内容 8. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 3. 嵌缝打胶	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010805004001	全玻自由门	[项目特征] 1. 门类型:玻璃地弹门 2. 洞口尺寸:1600mm*2870mm 3. 门框材质:2mm厚铝合金边框 4. 玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格:含全部五金件及其附属配套构件 6. 备注:内侧抹灰收口（水泥砂浆M5.0）、涂料修复、户内地面的修复收口，收口根据实际情况自行考虑收口方量，其他未尽描述详见相关技术要求和设计、包含根据门框尺寸需要剔凿或填充门洞砌体并做水泥砂浆抹灰收口、墙面涂料破损修复等全部工作内容 7. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	9.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010805004002	全玻自由门	[项目特征] 1. 门类型:调光玻璃(智能玻璃)地弹门 2. 洞口尺寸:1800mm*2800mm 3. 门框材质:2mm厚铝合金边框 4. 玻璃品种、厚度:6mm+0.76mmPVB+6mm夹层钢化玻璃 5. 五金种类、规格:含全部五金件及其附属配套构件 6. 备注:内侧抹灰收口（水泥砂浆M5.0）、涂料修复、户内地面的修复收口，收口根据实际情况自行考虑收口方量，其他未尽描述详见相关技术要求和设计、包含根据门框尺寸需要剔凿或填充门洞砌体并做水泥砂浆抹灰收口、墙面涂料破损修复等全部工作内容 7. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	10.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010807001001	金属断桥窗	[项目特征] 1. 窗类型:90系列铝合金窗(隔热断桥) 2. 玻璃品种、厚度:5mm+16A+5mm的双层中空钢化玻璃 3. 五金种类、规格:含全部五金件及其附属配套构件 4. 备注:内侧抹灰收口(水泥砂浆M5.0)、涂料修复、户内地面的修复收口,收口根据实际情况自行考虑收口方量,其他未尽描述详见相关技术要求和设计、包含根据窗框尺寸需要剔凿或填充窗洞砌体并做水泥砂浆抹灰收口、墙面涂料破损修复等全部工作内容 5. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	38.96		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 51 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010807004001	金属纱窗	[项目特征] 1. 开启方式:平开 2. 窗纱材质、规格:金刚网 3. 五金种类、规格:含全部五金件及其附属配套构件 4. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	5.88		
	A. 11	楼地面装饰工程					
22	011101008001	自流平找平层	[项目特征] 1. 编号:地面5 2. 基层:原地砖地面,表面清扫干净 3. 找平层厚度、材料种类:3mm厚水泥自流平层 4. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 基层处理 2. 涂界面剂 3. 找平层铺设	m2	164.23		
23	011103003001	塑胶运动地板	[项目特征] 1. 编号:FL-02 2. 面层材料品种、规格:2mm厚塑胶地板面层,专用胶黏剂粘贴 3. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设 4. 压条装订	m2	164.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
24	011205001003	墙面装饰板	[项目特征] 1. 部位:钢结构骨架阻燃板饰面 2. 尺寸:5*3.9m（长*高） 3. 龙骨材料种类、规格、中距:100X100X4镀锌预埋板（顶地做预埋H3900）、横向L50X3镀锌方管、竖向L50X3镀锌方管、镀锌膨胀螺丝 4. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层 5. 面层材料品种、规格:1220*2440*1.2mm铝板 6. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011205001004	墙面装饰板	[项目特征] 1. 编号:AL-03 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨找平(防火涂料2遍) 3. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:1220*2440*1.2mm铝板 5. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	80.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011205001005	墙面装饰板	[项目特征] 1. 编号:AL-03 2. 龙骨材料种类、规格、中距:80*80*5镀锌方钢骨架 3. 基层材料种类、规格:双层12mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:1220*2440*1.2mm铝板 5. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	10.84		
27	011205001006	墙面装饰板	[项目特征] 1. 编号:AL-03 2. 基层材料种类、规格:双层12mm厚阻燃板基层冷折弯 3. 面层材料品种、规格:1220*2440*1.2mm铝板 4. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	39.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011205001007	墙面装饰板	[项目特征] 1. 编号:AL-04 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨找平(防火涂料2遍) 3. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:1220*2440*1.2mm冲孔铝板 5. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	137.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011205001008	墙面装饰板	[项目特征] 1. 编号:MT-01 2. 部位:电梯门头及门套 3. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨找平(防火涂料2遍) 4. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 5. 面层材料品种、规格:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢 6. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	7.12		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 编号:AL-02 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4. 面板材料品种、规格:1220*2440*4mm金属覆膜板 5. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	118.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011302001004	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 编号:AL-03 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4. 面板材料品种、规格:1220*2440*1.2mm铝板 5. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	42		
	A. 15	其他装饰工程					
32	011501004003	定制展板	[项目特征] 1. 名称:定制展板 2. 尺寸:6*3.07m （含LED屏所占尺寸） 3. 含专业厂家二次深化设计费 4. 详见图纸立面图B/29 5. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m2	18.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011501004004	定制展板	[项目特征] 1. 名称:定制展板 2. 尺寸:1.4*0.8m （造型外接矩形） 3. 含专业厂家二次深化设计费 4. 详见图纸立面图D/30 5. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m2	1.12		
34	011501004005	定制展板	[项目特征] 1. 名称:定制展板 2. 含专业厂家二次深化设计费 3. 详见图纸立面图B/31 4. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m2	5.94		
	A. 17	拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 原有电梯石材门套（含电梯顶板） 2. 垃圾外运: 含垃圾清理、下楼、装卸车、运输、处置、消纳等全部费用 3. 运距: 根据施工现场实际情况自行考虑，后期不予调整 4. 备注: 拆除时需保证拆除范围以外不被损坏，如有损坏时由承包人承担修复责任 5. 其他: 未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	5.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除内容:含吊顶面层、龙骨、吊筋等所有附属构件拆除至毛坯状 2. 垃圾外运:含垃圾清理、下楼、装卸车、运输、处置、消纳等全部费用 3. 运距:根据施工现场实际情况自行考虑，后期不予调整 4. 备注:拆除时需保证拆除范围以外不被损坏，如有损坏时由承包人承担修复责任 5. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	163.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011710002002	金属窗拆除	[项目特征] 1. 窗材质:断桥隔热铝合金窗 2. 洞口尺寸:8640mm*2530mm 3. 垃圾外运:含垃圾清理、下楼、装卸车、运输、处置、消纳等全部费用 4. 运距:根据施工现场实际情况自行考虑,后期不予调整 5. 备注:拆除时需保证拆除范围以外不被损坏,如有损坏时由承包人承担修复责任 6. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011710002003	原有门拆除	[项目特征] 1. 门材质:拆除原玻璃地弹门（含门框及门套） 2. 洞口尺寸:8600mm*2870mm 3. 垃圾外运:含垃圾清理、下楼、装卸车、运输、处置、消纳等全部费用 4. 运距:根据施工现场实际情况自行考虑，后期不予调整 5. 备注:拆除时需保证拆除范围以外不被损坏，如有损坏时由承包人承担修复责任 6. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
		十二层					
	A. 4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 29 页 共 51 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块砌墙（600×200×150mm） 2. 墙体厚度:≤200mm 3. 砂浆强度等级:专用砌筑砂浆 4. 砂浆拌和料要求:预拌干混砂浆 5. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	6.39		
	A.8	门窗工程					
40	010809001001	窗台板	[项目特征] 1. 编号:ST-01 2. 窗台板材质、规格:15mm厚石英石（磨加厚边） 3. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	4.66		
41	010810001001	遮光帘	[项目特征] 1. 遮光帘材质:涤纶 2. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	75.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.11	楼地面装饰工程					
42	011101008002	自流平找平层	[项目特征] 1. 编号:地面5 2. 基层:原地砖地面, 表面清扫干净 3. 找平层厚度、材料种类:3mm厚水泥自流平层 4. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 基层处理 2. 涂界面剂 3. 找平层铺设	m2	636.42		
43	011103003002	塑胶运动地板	[项目特征] 1. 编号:FL-03(深色系选样) 2. 面层材料品种、规格:2mm厚塑胶地板面层, 专用胶黏剂粘贴 3. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设 4. 压条装钉	m2	95.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011103003003	塑胶运动地板	[项目特征] 1. 编号:FL-04(浅色系选样) 2. 面层材料品种、规格:2mm厚塑胶地板面层,专用胶黏剂粘贴 3. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设 4. 压条装钉	m2	540.54		
45	011105006002	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:60mm(垂直投影高度) 2. 基层材料种类、规格:9mm厚板基层 3. 面层材料品种、规格:1.5mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线 4. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	158.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011106005001	木饰面地台	[项目特征] 1. 编号:WD-02 2. 清单量:按水平投影面积计算 3. 龙骨:L50X50X3镀锌方管、横向L50X50X3镀锌角钢@600、100X100X4镀锌预埋板 4. 基层材料种类、规格:15mm厚欧松板 5. 面层材料品种、规格:2440x1220x18mm厚免漆生态板 6. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设 4. 刷防护材料	m2	16.43		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 基层墙体(孔洞用WP/DP M20预拌水泥砂浆修补平整)、2mm厚界面砂浆 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 6mmWP/DP M15预拌水泥砂浆扫毛或画出纹道、6mmWP/DP M15预拌水泥砂浆分层压实抹平 3. 其他: 未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	320.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011205001009	墙面装饰板	[项目特征] 1. 编号:WD-01 2. 基层材料种类、规格:基层墙体(孔洞用WP/DP M20预拌水泥砂浆修补平整)、2mm厚界面砂浆 3. 抹灰层材料种类、规格:6mm厚WP/DP M15预拌水泥砂浆分层压实抹平 4. 找平层材料种类、规格:需调平处将12mm厚阻燃基层板固定在隔墙或骨架上调平 5. 面层材料品种、规格:15mm厚成品木饰面板(工厂压制) 6. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	37.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 35 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011205001010	墙面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:定制成品竹木纤维格栅板（长3000x宽160x厚15mm） 2. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	13.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 36 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	011205001011	墙面装饰板	[项目特征] 1. 编号:GL-03 2. 基层材料种类、规格:基层墙体(孔洞用WP/DP M20预拌水泥砂浆修补平整)、2mm厚界面砂浆 3. 抹灰层材料种类、规格:6mm厚WP/DP M15预拌水泥砂浆分层压实抹平 4. 找平层材料种类、规格:12mm轻质不燃板垫条、12mm厚阻燃多层板,背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平(防锈) 5. 面层材料品种、规格:8mm厚蓝色烤漆玻璃(包括所需配件) 6. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	21.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011207002001	轻质隔断	[项目特征] 1. 隔断类型:成品ABS空心砖(厚度50mm) 2. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	9.13		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 38 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	011302001005	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:ø6或ø8钢筋吊杆、吊件CB38-1 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型主龙骨CB38*12、TB24*38T型主龙骨、边龙骨TB23*23、钻孔ø20下木樨中距600 3. 面板材料品种、规格:600mm*600mm矿棉板 4. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	145.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011302001006	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定、$\varnothing 8$吊筋和配件固定50主龙骨;中距900mm、依次固定50副龙骨 2. 面板材料品种、规格:两层9.5mm厚纸面石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定 3. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	345.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	011302001007	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 编号:AL-01 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、副龙骨、专用挂件 3. 面板材料品种、规格:仿木纹铝方通60*80*0.8mm 4. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	158.06		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 编号:PT-02 2. 部位:天棚钢筋混凝土板顶（含其上存在的管道、管线等） 3. 基层类型:素水泥浆一道,（内掺801建筑胶） 4. 腻子种类:3mm厚底基防裂腻子分遍刮平、2mm厚石膏腻子 5. 油漆品种、刷漆遍数:黑色乳胶漆两遍(燃烧性能A级) 6. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	158.06		
56	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 编号:PT-01 2. 部位:墙面抹灰层 3. 腻子种类:2mm厚耐水腻子分遍刮平 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两遍(燃烧性能A级) 5. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	320.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 编号:PT-01 2. 部位:轻钢龙骨石膏板吊顶 3. 腻子种类:满刮2厚面层耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆两遍(燃烧性能A级) 5. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	345.53		
	A. 15	其他装饰工程					
58	011501004006	定制柜体	[项目特征] 1. 名称:定制柜体 2. 尺寸:5*2.8*0.4m（长*高*宽） 3. 材质:实木颗粒板（ENF） 4. 含组成柜体所需全部附属构件 5. 含专业厂家二次深化设计费 6. 详见图纸立面图B/42 7. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m2	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	011501004007	定制柜体	[项目特征] 1. 名称:定制柜体 2. 尺寸:5*2.8*0.4m（长*高*宽） 3. 材质:实木颗粒板（ENF） 4. 含组成柜体所需全部附属构件 5. 含专业厂家二次深化设计费 6. 详见图纸立面图D/43 7. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m2	14		
60	011501004008	定制柜体	[项目特征] 1. 名称:定制柜体 2. 尺寸:4*2.8*0.4m（长*高*宽） 3. 材质:实木颗粒板（ENF） 4. 含组成柜体所需全部附属构件 5. 含专业厂家二次深化设计费 6. 详见图纸立面图D/47 7. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m2	11.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	011501004009	定制柜体	[项目特征] 1. 名称:定制柜体 2. 尺寸:3*2.8*0.4m（长*高*宽） 3. 材质:实木颗粒板（ENF） 4. 含组成柜体所需全部附属构件 5. 含专业厂家二次深化设计费 6. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m2	8.4		
62	011501004010	定制花箱	[项目特征] 1. 名称:定制花箱（白色不锈钢烤漆） 2. 含组成花箱所需全部附属构件 3. 含专业厂家二次深化设计费 4. 详见图纸平面图及立面图B/44、C/45 5. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
63	011501004011	定制吧台	[项目特征] 1. 名称:定制吧台 2. 部位:开放办公区 3. 材质:实木颗粒板（ENF） 4. 含组成吧台所需全部附属构件 5. 含专业厂家二次深化设计费 6. 详见图纸立面图C/47 7. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	个	1		
64	011501004012	定制水吧台	[项目特征] 1. 名称:定制水吧台 2. 部位:休闲社交区 3. 材质:实木颗粒板（ENF） 4. 含组成水吧台所需全部附属构件 5. 含专业厂家二次深化设计费 6. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	011501004013	定制展板	[项目特征] 1. 名称:定制展板 2. 含专业厂家二次深化设计费 3. 详见图纸立面图B/48 4. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m2	28.44		
66	011501004014	仿真植物	[项目特征] 1. 名称:仿真植物 2. 含专业厂家二次深化设计费 3. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	项	1		
67	011501004015	会议桌	[项目特征] 1. 名称:8人会议桌 2. 尺寸:2*1m（长*宽） 3. 材质:E0级环保板 4. 含配套座椅及其他附属构件 5. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	011501004016	办公桌	[项目特征] 1. 名称:领导办公桌（3人） 2. 部位:办公室 3. 尺寸:2*0.8m（长*宽） 4. 材质:E0级环保板 5. 含配套电脑椅及柜子及其他附属构件 6. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	套	1		
69	011501004017	办公桌	[项目特征] 1. 名称:单人办公桌 2. 部位:办公室 3. 尺寸:1.5*0.7m（长*宽） 4. 材质:E0级环保板 5. 含配套电脑椅及其他附属构件 6. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	套	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	011501004018	沙发	[项目特征] 1. 名称:办公室配套3座沙发 2. 部位:办公室 3. 材质:布艺沙发 4. 含配套茶几及其他附属构件 5. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	套	2		
71	011501004019	桌子	[项目特征] 1. 名称:8人休闲桌 2. 部位:休闲社交区 3. 尺寸:4*1m（长*宽） 4. 含配套座椅及其他附属构件 5. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	套	1		
72	011501004020	沙发	[项目特征] 1. 名称:休闲沙发4座（4座为1套） 2. 部位:休闲社交区 3. 材质:布艺沙发 4. 含配套茶几及其他附属构件 5. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 49 页 共 51 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	011501004021	沙发	[项目特征] 1. 名称:休闲沙发 5座（5座为1套） 2. 部位:休息洽谈区 3. 材质:布艺沙发 4. 含配套茶几及其他附属构件 5. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	套	2		
74	011501004022	沙发	[项目特征] 1. 名称:沙发 2. 部位:开放办公区 3. 尺寸:3.6m长*0.9m宽 4. 材质:布艺沙发 5. 含配套茶几及其他附属构件 6. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	套	1		
75	011501004023	圆桌	[项目特征] 1. 名称:圆形桌子 2. 部位:路演区 3. 尺寸:Φ0.9m 4. 含配套沙发及其他附属构件 5. 其他:未尽描述 详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	套	3		
	A.17	拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
76	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 墙体面积:单面墙体面积1m2以外 2. 拆除内容:含原有砌体墙及墙上装修、附着物（如电气管、线、开关、面板等）等全部附属构件 3. 垃圾外运:含垃圾清理、下楼、装卸车、运输、处置、消纳等全部费用 4. 运距:根据施工现场实际情况自行考虑，后期不予调整 5. 备注:拆除时需保证拆除范围以外不被损坏，如有损坏时由承包人承担修复责任 6. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	24.36		

分部分项工程项目清单计价表

第 51 页 共 51 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	011710002004	原有门拆除	[项目特征] 1. 门材质:原有木门（含门框及门套） 2. 垃圾外运:含垃圾清理、下楼、装卸车、运输、处置、消纳等全部费用 3. 运距:根据施工现场实际情况自行考虑，后期不予调整 4. 备注:拆除时需保证拆除范围以外不被损坏，如有损坏时由承包人承担修复责任 5. 其他:未尽描述详见相关技术要求、图纸、规范、图集等 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	6		
合 计							

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R塑料 给水管（冷水S4.0系列） 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗，管道做压力试验 5. 安装部位:室内直埋 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	16		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R塑料 给水管（冷水S4.0系列） 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗，管道做压力试验 5. 安装部位:室内直埋 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R塑料 给水管（冷水S4.0系列） 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗，管道做压力试验 5. 安装部位:室内直埋 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	25.8		
4	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型:混凝土 2. 沟槽截面规格:40*40以内 3. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	45.6		
		排水					
5	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U实壁排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘结 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	49.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:单联式不锈钢洗槽 2. 附件:成套配套安装 3. 其他:未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	7		
7	030409012001	排水沟槽挖填	[项目特征] 1. 类别:安装排水管道需挖沟至卫生间 2. 挖填方式:机械 3. 挖填深度:<2m 4. 其他:未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	项	1		
8	03B001	吊顶拆改	[项目特征] 1. 项目:安装排水管需拆除吊顶面层、开洞、恢复等费用 2. 其他:未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 保护性拆除及恢复	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 名称:5P柜机，利旧安装 2. 拆除:原有空调室内、外机、角铁支架、连接管等保护性拆除 3. 存放:拆除后按建设单位要求集中存放、保管直至重新安装完成 4. 安装:原有空调室内、外机安装、连接设备(空调设备利旧)，连接管、接头等配件根据需要换新 5. 备注:包含原有洞口封堵以及更换位置后墙体打洞，加冷媒等，达到空调使用要求的全部工作 6. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 拆除、安装	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	030701004002	空调器	[项目特征] 1. 名称:2P挂机,利旧安装 2. 拆除:原有空调室内、外机、角铁支架、连接管等保护性拆除 3. 存放:拆除后按建设单位要求集中存放、保管直至重新安装完成 4. 安装:原有空调室内、外机安装、连接设备(空调设备利旧),连接管、接头等配件根据需要换新 5. 备注:包含原有洞口封堵以及更换位置后墙体打洞,加冷媒等,达到空调使用要求的全部工作 6. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 拆除、安装	台	4		
3	030701004003	空调器	[项目特征] 1. 名称:天花机 2. 型号:KFR-120TW/(12550S)NhCa-3 3. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	台	1		
4	030701006001	其他空调设备	[项目特征] 1. 名称:全热交换式新风换气机 2. 型号:HLX-BCF3500DTB 3. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称: 设备支吊架 2. 安装形式: 吊架 3. 其他: 未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	50		
6	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质: 铁皮风管 (国标) 2. 形状: 矩形 3. 规格: $450 < \text{长边长} \leq 1000$ 4. 板材厚度: 0.6 5. 接口形式: 咬口连接 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m ²	61.74		
7	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质: 铁皮风管 (国标) 2. 形状: 矩形 3. 规格: $320 < \text{长边长} \leq 450$ 4. 板材厚度: 0.6 5. 接口形式: 咬口连接 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m ²	11.04		
8	031207003001	通风管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 橡塑保温 2. 绝热厚度: 2.5cm [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m ³	1.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:ABS风口 2. 规格:350*350 [工作内容] 1. 安装	个	8		
10	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1. 风系统功能调试:通风空调系统调试 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:沿天棚面或顶棚面明敷设 5. 接地要求:接地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	600.1		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:沿天棚面或顶棚面明敷设 5. 接地要求:接地 6. 超高:6<安装高度≤10米 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	41.6		
3	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求:接地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	1268.5		
4	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:金属软管DN20 2. 配置形式:吊顶内 3. 接地要求:接地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	91.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040804004001	接线盒	[项目特征] 1. 规格:开关盒(暗装) [工作内容] 1. 本体安装	个	104		
6	040804004002	接线盒	[项目特征] 1. 规格:接线盒(明装) [工作内容] 1. 本体安装	个	153		
7	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 名称:配管墙面剔槽 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	121.1		
8	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	2638.3		
9	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 超高:6<安装高度≤10米 [工作内容] 1. 配线	m	124.8		
10	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	3575.6		
11	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单极开关 2. 规格:220V 10A [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双极开关 2. 规格:220V 10A [工作内容] 1. 安装	套	4		
13	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三极开关 2. 规格:220V 10A [工作内容] 1. 安装	套	9		
14	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:单相五孔暗插座 2. 规格:250V/10A [工作内容] 1. 安装	套	42		
15	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:单相五孔暗插座(地插) 2. 规格:250V/10A [工作内容] 1. 安装	套	4		
16	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:两个单相五孔暗插座 2. 规格:250V/10A [工作内容] 1. 安装	套	34		
17	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:挂机空调插座 2. 规格:250V/16A [工作内容] 1. 安装	套	4		
18	030413013005	插座	[项目特征] 1. 名称:柜机空调插座 2. 规格:250V/16A [工作内容] 1. 安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程工程 专业/标段：通用安装工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:48W600x600LED防爆平板灯 2. 安装形式:嵌入式 3. 其他:未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	套	35		
20	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:36W600x600LED平板灯 2. 安装形式:嵌入式 3. 其他:未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	套	20		
21	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:100x150LED平板灯 2. 安装形式:嵌入式 3. 其他:未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	套	17		
22	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:D1500环形LED吊灯 2. 安装形式:吊装 3. 其他:未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	套	3		
23	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:磁吸轨道灯 2. 其他:未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	套	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:射灯轨道 2. 其他:未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	m	27.5		
25	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:13W6000k 防眩射灯 2. 其他:未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	套	18		
26	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:13W6000k 防眩射灯 2. 超高:6<安装 高度≤10米 3. 其他:未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	套	12		
27	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:9W4000K 射灯 2. 其他:未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	套	68		
28	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED线性 灯 2. 其他:未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	m	206.4		
29	030413002007	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED线性 灯 2. 超高:6<安装 高度≤10米 3. 其他:未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	m	50.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:多股铜芯软线不小于2.5mm ² 2. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	1		
31	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 电气工程工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 电气工程工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		网络系统					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC20管 2. 配置形式:沿天棚面或顶棚面明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	81.6		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:金属软管DN20 2. 配置形式:吊顶内 3. 接地要求:接地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	18.6		
3	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 名称:配管墙面剔槽 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	20.2		
4	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	830.3		
5	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:UTP6 2. 超高:6<安装高度≤10米 3. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	14.6		
6	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	830.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络插孔 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	39		
8	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络插孔 (地面) [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	5		
9	040804004001	接线盒	[项目特征] 1. 规格:开关盒(暗装) [工作内容] 1. 本体安装	个	44		
		监控系统					
10	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:半球摄像机(型号:DS-IPC-K34HV2-LT) 400万像素 2. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	4		
11	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC20 2. 配置形式:沿天棚面或顶棚面明敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	17.1		
12	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC20 2. 配置形式:沿天棚面或顶棚面明敷设 3. 超高:6<安装高度≤10米 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	32.8		
14	030502003005	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:UTP6 2. 超高:6<安装高度≤10米 3. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	21.2		
15	040804004002	接线盒	[项目特征] 1. 规格:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	4		
		扩声系统					
16	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC20 2. 配置形式:沿天棚面或顶棚面明敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	27		
17	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC20 2. 配置形式:沿天棚面或顶棚面明敷设 3. 超高:6<安装高度≤10米 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	22.9		
18	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVVP-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVVP-2*2 .5 3. 超高:6<安装 高度≤10米 [工作内容] 1. 配线	m	22.9		
20	030608010001	扩音设备	[项目特征] 1. 名称:壁挂音响 :TB-305 2. 其他:未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 线路检查 3. 系统试验	台	4		
21	040804004003	接线盒	[项目特征] 1. 规格:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	4		
		LED显示屏系统					
22	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称:LED显示 屏P1.25 2. 分辨率不低于 : 3072*1792, 组 合屏以厂家参数为 准。 3. 规格:3x1.68m 4. 包含:成套安装 , 含安装配件、软 件、支架等等 5. 其他:未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	m2	5.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030505018002	显示设备	[项目特征] 1. 名称:组合式LED屏P1.25 2. 分辨率不低于: 3072*1792, 组合屏以厂家参数为准。 3. 包含:成套安装, 含安装配件、软件、支架等等 4. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	m2	5.94		
24	030505018003	显示设备	[项目特征] 1. 名称:视频处理器X4S 2. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
25	030501019001	服务器	[项目特征] 1. 名称:控制电脑I5/8G/256GSSD/2G独显 2. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
26	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	40		
27	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV3*2.0 [工作内容] 1. 配线	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030502003006	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	20		
29	031301001002	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 名称:配管墙面剔槽 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	1.5		
30	030502004001	大对数电缆	[项目特征] 1. 名称:HDMI线 [工作内容] 1. 敷设	m	20		
		LED液晶屏控制系统					
31	030505018004	显示设备	[项目特征] 1. 名称:LED液晶屏43寸AD4300 2. 型号:AD4300 3. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		
32	031101016001	局域网交换机	[项目特征] 1. 名称:网络交换机:S5120V3 2. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 电源板、接口板安装 3. 接口检查 4. 加电自检	台	1		
33	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV3*2.0 [工作内容] 1. 配线	m	21		
35	030502003007	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	31		
36	031301001003	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 名称:配管墙面剔槽 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	3		
		全息投影系统					
37	030501019002	服务器	[项目特征] 1. 名称:控制服务器I5/8G/256GSSD/2G独显 2. 含投影系统安装、软件、调试等费用 3. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
38	030505017001	信号处理设备	[项目特征] 1. 名称:视频处理器MOTOVI-M-401 2. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	030501019003	服务器	[项目特征] 1. 名称: 中控PC-1200 2. 其他: 未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
40	030501003001	控制设备	[项目特征] 1. 名称: 控制平板PC-1200 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
41	030505017002	信号处理设备	[项目特征] 1. 名称: 音频处理器: ZH-901 2. 其他: 未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
42	030505004001	功率放大器	[项目特征] 1. 名称: 功放ZH-4400 2. 其他: 未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	1		
43	030608010002	扩音设备	[项目特征] 1. 名称: 壁挂音响: TB-305 2. 其他: 未尽描述 详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 线路检查 3. 系统试验	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	030505018005	显示设备	[项目特征] 1. 名称:全息成像屏: 43寸LCD高清全息成像面板 视角:正360度 2. 型号:BOE 3. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	4		
45	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC30管 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	30		
46	030412001010	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	10		
47	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV3*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	10		
48	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVVP2*0.75 [工作内容] 1. 配线	m	20		
49	030502004002	大对数电缆	[项目特征] 1. 名称:HDMI线 [工作内容] 1. 敷设	m	30		
		投影融合系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	030501019004	服务器	[项目特征] 1. 名称:控制服务器15/8G/256GSSD/2G独显 2. 含投影系统安装、软件、调试等费用 3. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
51	030505017003	信号处理设备	[项目特征] 1. 名称:边缘融合器(型号:DW-460) 2. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
52	030505018006	显示设备	[项目特征] 1. 名称:极光投影机:DWU860-is 2. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
53	030412001011	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC30管 2. 配置形式:沿天棚面或顶棚面明敷设 3. 超高:6<安装高度≤10米 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	31		
54	030412001012	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC30管 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	12		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 11 页

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	030412001013	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	5		
56	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV3*1.5 3. 超高:6<安装高度≤10米 [工作内容] 1. 配线	m	15.5		
57	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV3*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	6		
58	030412003009	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVVP2*1.0 [工作内容] 1. 配线	m	5		
59	030502004003	大对数电缆	[项目特征] 1. 名称:HDMI线 2. 超高:6<安装高度≤10米 [工作内容] 1. 敷设	m	31		
60	030502004004	大对数电缆	[项目特征] 1. 名称:HDMI线 [工作内容] 1. 敷设	m	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		应急照明					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:沿天棚面或顶棚面明敷设 5. 接地要求:接地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	177.4		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:沿天棚面或顶棚面明敷设 5. 接地要求:接地 6. 超高:6<安装高度≤10米 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	15		
3	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 5. 接地要求:接地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	27.6		
4	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:金属软管DN20 2. 配置形式:吊顶内 3. 接地要求:接地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040804004001	接线盒	[项目特征] 1. 规格:接线盒（暗装） [工作内容] 1. 本体安装	个	8		
6	040804004002	接线盒	[项目特征] 1. 规格:接线盒（明装） [工作内容] 1. 本体安装	个	41		
7	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 名称:配管墙面剔槽 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	27.6		
8	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	654		
9	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 超高:6<安装高度≤10米 [工作内容] 1. 配线	m	45		
10	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:出口指示灯 2. 型号:1W巡检、常亮、频闪 3. 规格:应急时间:≥90min 4. 安装形式:门上200 5. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:1W巡检、常亮、频闪 3. 规格:应急时间:≥90min 4. 安装形式:H=500 5. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	套	7		
12	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:双向疏散指示灯 2. 型号:1W巡检、常亮、频闪 3. 规格:应急时间:≥90min 4. 安装形式:H=500 5. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	套	1		
13	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:1W巡检、常亮、频闪 3. 规格:应急时间:≥90min 4. 安装形式:吊装 5. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:双向疏散指示灯 2. 型号:1W巡检、常亮、频闪 3. 规格:应急时间:≥90min 4. 安装形式:吊装 5. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	套	2		
15	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:应急灯 2. 型号:6W应急照明、巡检、开灯、灭灯 3. 规格:应急时间:≥90min 4. 安装形式:吸顶式 5. 其他:未尽描述详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	套	26		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。