

前卫镇公共厕所维护及改厕提升
项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 前卫镇公共厕所维护及改厕提升项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:前卫镇公共厕所维护及改厕提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：前卫镇公共厕所维护及改厕提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	将军村村委会公厕						
1.1	将军村村委会公厕-土建工程						
1.2	将军村村委会公厕-安装工程						
2	鳧峪沟公厕						
2.1	鳧峪沟公厕-土建工程						
2.2	鳧峪沟公厕-安装工程						
3	前卫村公厕						
3.1	前卫村公厕-土建工程						
3.2	前卫村公厕-安装工程						
4	徐河村村委会厕所						
4.1	徐河村村委会厕所-土建工程						
4.2	徐河村村委会厕所-安装工程						
5	徐河村内厕所						
5.1	徐河村内厕所-土建工程						
5.2	徐河村内厕所-安装工程						
6	前卫镇主街道北头公厕						
6.1	前卫镇主街道北头公厕-土建工程						
6.2	前卫镇主街道北头公厕-安装工程						
7	影视城北门公厕						
7.1	影视城北门公厕-土建工程						

工程项目总造价表

项目名称：前卫镇公共厕所维护及改厕提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
7.2	影视城北门公厕-安装工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：将军村村委会公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除材料名称：人工铲除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	121		
2	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 乳胶漆二遍 2. 刮腻子二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	121		
3	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类：卷材防水 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	140		
4	011704001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：屋面 2. 抹灰层种类：50mm厚水泥砂浆找平层	m2	140		
5	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：50mm 2. 砂浆种类及强度等级：1：2水泥砂浆找平	m2	140		
6	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS改性沥青防水层一层+3mm厚SBS改性沥青防水层一层 2. 防水层数：2层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	140		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B001	垃圾垂直运输	1、拆除垃圾	m3	9.8		
8	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1. 拆除垃圾外运 2. 运距：暂按10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	2.8		
9	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. PVC吊顶 2. 轻钢龙骨 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	90		
10	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格：大理石台面，开2个孔 2. 支架品种、规格：角铁支架 [工作内容] 1. 安装	m2	1.06		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：将军村村委会公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 将军村村委会公厕-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：将军村村委会公厕-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:600*600L ED吸顶灯 2. 规格:60W [工作内容] 1. 安装	套	1		
2	031003015001	大、小便槽自动冲洗水箱安装	1. 蹲便低水箱	套	20		
3	031003026001	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 类型:角阀 [工作内容] 1. 安装	个	22		
4	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 陶瓷成品立式小便斗 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
5	030413002001	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格: Φ 150mm	套	16		
6	030413001002	普通灯具	1. 名称:600*600mmLED吸顶灯 2. 规格:60w	套	1		
7	031003003001	洗脸盆	1. 类型:陶瓷成品台下洗手盆 2. 规格:40*40cm	组	2		
8	031003008001	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池 2. 规格: 30*30cm	组	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：将军村村委会公厕-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 将军村村委会公厕-安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 鳧峪沟公厕

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崑崙沟公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除材料名称：人工铲除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	193.22		
2	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 乳胶漆二遍 2. 刮腻子二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	74.47		
3	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3. 部位：外墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	118.75		
4	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类:卷材防水 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	105.23		
5	011704001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:50mm厚水泥砂浆找平层	m2	105.23		
6	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:50mm 2. 砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆找平	m2	105.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崑崙沟公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水层一层+3mm厚SBS改性沥青防水层一层 2. 防水层数:2层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	105.23		
8	01B001	垃圾垂直运输	1、拆除垃圾	m3	7.36		
9	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1. 拆除垃圾外运 2. 运距: 暂按10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	7.36		
10	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 石膏板吊顶 2. 轻钢龙骨 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	26.04		
11	010603003001	钢管柱(井房)	1. 钢材品种、规格:80*80*2mm	t	0.027		
12	010607003001	钢檩条(井房墙面)	1. 钢材品种、规格:40*60*1.5mm	t	0.041		
13	010607003002	钢檩条(井房顶面)	1. 钢材品种、规格:40*60*1.5mm	t	0.015		
14	010605002001	钢板墙板(井房)	1. 钢板(复合板)型号、厚度:0.6mm厚彩钢压型板	m2	8.4		
15	010605003001	钢屋面板(井房)	1. 钢板(复合板)型号、厚度:0.6mm厚彩钢压型板	m2	2.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崑崙沟公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011601003001	块料道路面层	1. 30厚花岗石板面层，缝宽10，干石灰拌粗砂扫缝，洒水封缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（洒适量清水） 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 150mm厚3：7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	12		
17	010502003001	筏形基础（罐底）	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 筏板基础	m3	0.75		
18	010502013001	实心楼板（罐顶）	2. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m3	0.5		
19	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: C12	t	0.089		
20	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 筏板	m2	1.75		
21	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	1.5		
22	01B002	零星用工（水工）	1. 蹲便池疏通8个	工日	8		
23	01B003	挖机	1. 开挖	台班	2		
24	01B004	零星用工（小工）	1. 蹲便池疏通8个	工日	12		
25	010102003001	挖沟槽土方（埋给水管）	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 0.5m	m3	4.5		
26	010102009001	回填方（埋给水管）	1. 材料品种: 素土 2. 密实度: 按设计要求	m3	4.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 鳧峪沟公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 井深、尺寸:400*600*400mm 2. 井墙: M7.5砂浆烧结普通红砖砌筑, M10砂浆抹灰 3. 抹灰: 20mm厚M10防水砂浆抹面 4. 井底垫层:150mm厚C20混凝土 5. 600*800*75mm厚C25混凝土井盖 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 爬梯制作、安装 6. 勾缝 7. 抹面 8. 防腐 9. 盖板、过梁制作、安装 10. 井盖及井座制作、安装	座	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 鬼峪沟公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 崑崙沟公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 鳧峪沟公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崑崙沟公厕-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031003008001	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池 2. 规格：53*40cm	组	1		
2	031003015001	大、小便槽自动冲洗水箱安装	1. 蹲便低水箱	套	10		
3	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 陶瓷成品立式小便斗 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3		
4	031003026001	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 类型：角阀 [工作内容] 1. 安装	个	17		
5	031003026002	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 类型：软管 2. 规格：DN15, L=0.8m [工作内容] 1. 安装	根	17		
6	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称：600*600LED吸顶灯 2. 规格：60W [工作内容] 1. 安装	套	4		
7	030413001002	普通灯具	1. 名称：LED圆吸顶灯 2. 规格：直径300mm	套	1		
8	030413012001	换气扇	1. 规格：600*600mm换气扇	套	4		
9	030413002001	装饰灯	1. 名称：嵌入式筒灯 2. 规格：Φ 150mm	套	9		
10	030211002001	变频水泵	1. 型号：	台	1		
11	031001006001	塑料管	1. 材质：波纹管 2. 规格：Φ500mm 3. 连接形式：胶圈接口	m	6		
12	031001006002	塑料管	1. 材质：PVC 2. 规格：Φ160mm 3. 连接形式：热熔连接	m	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 崑崙沟公厕-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031001006003	塑料管	1. 材质：PE 2. 规格：Φ32 3. 连接形式：热熔连接	m	30		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 崑崙沟公厕-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:前卫村公厕

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫村公厕-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除材料名称：人工铲除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	112.1		
2	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 罩面漆 2. 真石漆 3. 刷底漆 4. 满刮腻子二遍、 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	21.8		
3	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 乳胶漆二遍 2. 刮腻子二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	90.3		
4	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 600*600mm矿棉板吊顶 2. 轻钢龙骨 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	86.1		
5	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格：大理石台面，开4个孔 2. 支架品种、规格：角铁支架 [工作内容] 1. 安装	m2	1.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫村公厕-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类: 卷材防水 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	105.6		
7	011704001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 屋面 2. 抹灰层种类: 50mm厚水泥砂浆找平层	m2	105.6		
8	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 50mm 2. 砂浆种类及强度等级: 1: 2水泥砂浆找平	m2	105.6		
9	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 4mm厚SBS改性沥青防水层一层+3mm厚SBS改性沥青防水层一层 2. 防水层数: 2层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	105.6		
10	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格: 18mm抗倍特板 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	27.36		
11	01B001	垃圾垂直运输	1、拆除垃圾	m3	2.12		
12	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1. 拆除垃圾外运 2. 运距: 暂按10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	2.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫村公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 前卫村公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 前卫村公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫村公厕-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:600*600LED吸顶灯 2. 规格:60W [工作内容] 1. 安装	套	4		
2	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 陶瓷成品低水箱蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	24		
3	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 陶瓷成品坐式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
4	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 陶瓷成品立式小便斗 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
5	031003026001	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 类型:软管 2. 规格: DN15, L=0.8m [工作内容] 1. 安装	根	23		
6	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格:大理石台面, 开4个孔 2. 支架品种、规格:角铁支架 [工作内容] 1. 安装	m2	1.98		
7	031003003001	洗脸盆	1. 类型:陶瓷成品台下洗手盆 2. 规格:40*40cm	组	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫村公厕-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：前卫村公厕-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：前卫村公厕-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：前卫村公厕-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:徐河村村委会厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：徐河村村委会厕所-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除材料名称：人工铲除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	104.05		
2	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 罩面漆 2. 真石漆 3. 刷底漆 4. 满刮腻子二遍、 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	75.31		
3	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 乳胶漆二遍 2. 刮腻子二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	28.74		
4	011712002001	卫生洁具拆除	1. 拆除厕所水箱	件	4		
5	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：18cm	m2	35.35		
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18CM	m2	155		
7	040103005001	废料弃置	1. 废料品种：水泥渣、混凝土渣 2. 运距：暂按10km	m3	8.74		
8	011704001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：屋面 2. 抹灰层种类：50mm厚水泥砂浆找平层	m2	47.52		
9	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：50mm 2. 砂浆种类及强度等级：1：2水泥砂浆找平	m2	47.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：徐河村村委会厕所-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水层一层+3mm厚SBS改性沥青防水层一层 2. 防水层数:2层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	57.52		
11	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PV Φ75mm	m	3.5		
12	011402001001	金属门油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子二遍、底漆二遍、聚氨酯色漆二遍 2. 铲除油漆	m2	5.77		
13	010102002001	挖基坑土方（化粪池）	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m	m3	13.2		
14	010102009001	回填方（化粪池）	1. 材料品种:素土 2. 密实度:按设计要求	m3	7.88		
15	010501001001	基础垫层（化粪池）	1. 厚度:200mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	1.32		
16	01B001	地埋式玻璃钢化粪池	规格: 4m³	座	1		
17	010102003001	挖沟槽土方（埋给水管）	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.5m	m3	15		
18	010102009002	回填方（埋给水管）	1. 材料品种:素土 2. 密实度:按设计要求	m3	15		
19	01B002	抽粪泵	1. 型号: 2.2KW	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：徐河村村委会厕所-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 徐河村村委会厕所-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“综合单价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：徐河村村委会厕所-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031003015001	大、小便槽自动冲洗水箱安装	1. 蹲便低水箱	套	4		
2	031003003001	洗脸盆	1、陶瓷成品柱式洗手盆	组	2		
3	031003026001	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 类型：角阀 [工作内容] 1. 安装	个	6		
4	031003026002	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 类型：软管 2. 规格：DN15, L=0.8m [工作内容] 1. 安装	根	6		
5	030412001001	配管	1. 材质：PVC管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：明配	m	150		
6	030412003001	配线	1. 规格：BV-2.5mm ²	m	300		
7	031005023001	成品水箱	1. 规格：不锈钢水箱 2吨	台	1		
8	031001006001	塑料管	1. 材质：PE 2. 规格：DN20 3. 连接形式：热熔连接	m	100		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：徐河村村委会厕所-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：徐河村村委会厕所-安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:徐河村内厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：徐河村内厕所-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除材料名称：人工铲除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	206.93		
2	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 罩面漆 2. 真石漆 3. 刷底漆 4. 满刮腻子二遍、 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	106.4		
3	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 乳胶漆二遍 2. 刮腻子二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	100.53		
4	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 600*600mm矿棉板吊顶 2. 轻钢龙骨 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	60.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：徐河村内厕所-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1、6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、14厚1：3水泥砂浆打底 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	38.59		
6	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 外墙丙烯酸无光外用乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	38.59		
7	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类：卷材防水 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	85.81		
8	011704001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：屋面 2. 抹灰层种类：50mm厚水泥砂浆找平层	m2	85.81		
9	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：50mm 2. 砂浆种类及强度等级：1：2水泥砂浆找平	m2	85.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：徐河村内厕所-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 4mm厚SBS改性沥青防水层一层+3mm厚SBS改性沥青防水层一层 2. 防水层数: 2层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	98.32		
11	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格: 18mm抗倍特板 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	27.36		
12	01B001	垃圾垂直运输	1、拆除垃圾	m3	6.01		
13	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1. 拆除垃圾外运 2. 运距: 暂按10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	6.01		
14	01B002	大门锁芯		套	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：徐河村内厕所-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：徐河村内厕所-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：徐河村内厕所-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:600*600LED吸顶灯 2. 规格:60W [工作内容] 1. 安装	套	5		
2	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED圆吸顶灯 2. 规格:直径300mm	套	1		
3	031003015001	大、小便槽自动冲洗水箱安装	1. 蹲便低水箱	套	16		
4	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 陶瓷成品坐式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
5	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 陶瓷成品立式小便斗 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3		
6	031003026001	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 类型:角阀 [工作内容] 1. 安装	个	21		
7	031003026002	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 类型:软管 2. 规格: DN15, L=0.8m [工作内容] 1. 安装	根	23		
8	031003003001	洗脸盆	1. 类型:陶瓷成品台下洗手盆 2. 规格:48*60cm	组	2		
9	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:不锈钢水龙头 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：徐河村内厕所-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：徐河村内厕所-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:前卫镇主街道北头公厕

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫镇主街道北头公厕-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除材料名称：涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	190		
2	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：洗漱台 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
3	011710002001	金属门拆除	[项目特征] 1. 人工拆除 2. 种类：钢门 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
4	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：矿棉板吊顶及龙骨 2. 人工拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫镇主街道北头公厕-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:树脂瓦 2. 檩条种类、截面:40*60*1.5mm钢管 [工作内容] 1. 檩条、椽子安装 2. 基层铺设 3. 铺防水层 4. 安顺水条和挂瓦条 5. 安瓦 6. 刷防护材料	m2	90		
6	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 外墙真石漆,胶条分格 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	70		
7	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格:天然大理石台面及支腿1.85*0.85*0.6m [工作内容] 1. 安装	m2	3.15		
8	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2500mm 2. 框、扇材质、规格:钢制防盗门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫镇主街道北头公厕-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:300*600mm 铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	82		
10	040504009001	整体化粪池	[项目特征] 1. 材质:玻璃钢 2. 型号、规格:4m3 玻璃钢化粪池 3. 上下底座3.5*2.5*0.1mC20混凝土，配C8@200钢筋网片双层双向 [工作内容] 1. 安装	座	1		
11	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	120		
12	01B001	垃圾外运	[项目特征] 1. 运距:10km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	30		
13	01B002	零星用工	[项目特征] 1. 清理原有厕所卫生、后期保洁	工日	10		
14	01B003	门洞口修补	[项目特征] 1. 抹灰、刮腻子、刷白	m2	2.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫镇主街道北头公厕-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 4 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：前卫镇主街道北头公厕-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：前卫镇主街道北头公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：前卫镇主街道北头公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：前卫镇主街道北头公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫镇主街道北头公厕-安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	无塔上水水泵	[项目特征] 1. 型号:1100W	台	1		
2	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:不锈钢 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	5		
3	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 材质:普通挂式小便斗 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
4	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:陶瓷成品台下洗手盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
5	031003015001	大、小便槽自动冲洗水箱安装	[项目特征] 1. 类型:更换蹲便低水箱 [工作内容] 1. 托架安装 2. 水箱安装、接管 3. 试水试验	套	8		
6	031003026001	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 类型:角阀 [工作内容] 1. 安装	个	8		
7	031003026002	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 类型:软管 2. 规格: DN15, L=0.8m [工作内容] 1. 安装	根	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫镇主街道北头公厕-安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	80		
9	031003008001	其他成品卫生器具	[项目特征] 1. 类型:陶瓷成品拖布池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
10	030405015001	风扇	[项目特征] 1. 名称:换气扇 2. 规格:300*300mm [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装	台	3		
11	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:300*600mmLED吸顶灯 2. 规格:60W [工作内容] 1. 安装	套	6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：前卫镇主街道北头公厕-安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：前卫镇主街道北头公厕-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：前卫镇主街道北头公厕-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：前卫镇主街道北头公厕-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：影视城北门公厕-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:2.5m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	29.97		
2	010102009001	基坑回填	[项目特征] 1. 填方部位:基坑 2. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	16.51		
3	010102009002	砂填方	[项目特征] 1. 材料品种:砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	9.02		
4	011708001001	铲除油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:外墙面 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	156		
5	011403001001	真石漆墙面	[项目特征] 1. 基层类型:新抹水泥砂浆基层 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种:真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	156		
6	01B001	更换井盖	[项目特征] 1. 井盖类型:球墨铸铁井盖Φ700	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：影视城北门公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：影视城北门公厕-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：影视城北门公厕-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031003015001	大、小便槽自动冲洗水箱安装	1. 蹲便低水箱	套	14		
2	011712002001	卫生洁具拆除	1. 拆除厕所水箱	件	14		
3	031003026001	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 类型:角阀 [工作内容] 1. 安装	个	18		
4	031003026002	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 类型:软管 2. 规格: DN15, L=0.8m [工作内容] 1. 安装	根	18		
5	031005023001	成品水箱	[项目特征] 1. 4m3玻璃钢水箱 2. 限位器安装 [工作内容] 1. 安装 2. 满水试验	台	1		
6	031003016002	水龙头	[项目特征] 1. 材质:不锈钢水龙头 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	4		
7	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格: DN32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	80		
8	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:增压泵 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：影视城北门公厕-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：影视城北门公厕-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。