安康学院江北校区图书馆储备书库全钢书架及江南校区学生公寓桌床采购项目

（项目编号：SNCG-FM-2026164）

合同书

甲方：安康学院

乙方：西安双都实业有限公司

二〇二六年九月

经政府采购管理部门批准，安康学院（以下简称甲方）按照政府采购程序，对安康学院江北校区图书馆储备书库全钢书架及江南校区学生公寓桌床采购项目（项目编号：SNCG-FM-2026164）进行了公开招标，于2026年8月27日在陕西省省级单位政府采购中心开标，选定西安双都实业有限公司（以下简称乙方）为中标单位。依据《中华人民共和国民法典》及招标文件和乙方的投标文件，本着平等互利和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。

第一条　采购内容及金额

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价	金额
1	全钢单柱双面六层书架	乐非凡	宽度 950mm±10mm，深度 450mm±10mm，净高度 2100mm	河南乐凡办公家具有限公司	601组	727.00	436927.00
2	架子床	乐非凡	2000mm(长)×900mm(宽)×2000mm(高)	河南乐凡办公家具有限公司	148套	826.00	122248.00
3	书桌（含配套凳子）	乐非凡	书桌：1400mm(长)×800mm(宽)×750mm(高)；凳子：凳面 340×240mm，凳高 450mm	河南乐凡办公家具有限公司	56套	1080.00	60480.00
采购清单产品技术参数均依照乙方投标文件为准，详见合同附件《技术参数响应表》。							
合计（元）：（小写）：619655.00元 **（大写）：陆拾壹万玖仟陆佰伍拾伍元整**							

第二条　交货

本项目分现场交货和最终交货两个阶段。

1、 现场交货

（1）乙方将全部货物运抵甲方指定地点。货物运抵后，由甲方对货物的品牌、型号、数量、外观、包装及随附资料（合格证、说明书等）进行到货检验。到货检验合格的，即为现场交货，双方签署《现场交货确认单》，作为项目进度款支付依据。现场交货不等于最终验收合格，不作为乙方免除后续安装调试责任的依据。

（2）现场交货地点：书架：安康学院江北校区图书馆501室；架子床及书桌凳子：安康学院江南校区2号、4号学生公寓。

（3）交货时间：书架：合同签订后45个日历日内；桌床：合同签订后25个日历日内。

2、 最终交货

（1）乙方完成全部货物的安装、调试，并向甲方提交验收申请。经甲方组织初验、终验合格并出具验收报告后，即为最终交货，货物正式交付甲方使用。

（2）现场交货后15天内书架应完成安装调试，具备初验条件；5天内桌床应完成安装调试，具备初验条件。

（3）如果甲方现场不具备安装调试条件，双方可另行约定安装调试时间，实际所需时间不应超过第（2）条约定的时长。

第三条　合同价款及结算

一、合同价款

1.合同总价为人民币大写：陆拾壹万玖仟陆佰伍拾伍元整；小写：619655.00元。

2.合同总价为包干总价，包括货物供应价、运输、税费及其他保证乙方妥善履行本合同的一切相关费用，合同约定价格不受市场价变化的影响。

3.本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

二、款项结算

1.支付方式：银行转账

2.货币单位：人民币

3.付款及结算方式：

3.1合同签订后3日内支付合同金额的40%；现场交货验收合格并签署《现场交货确认单》后，甲方支付合同金额的40%；最终交货通过甲方终验后10日内支付合同金额的20%。

3.2 结算账户：

乙方账户信息如下：

名称：西安双都实业有限公司

纳税人识别号：916101335922233709

地址：西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦1幢1单元11906室

开户行：西安银行和平门支行

账号：307011510000031457

乙方应确保预留账户的真实性及有效性，因账户信息错误导致乙方损失的，甲方不承担任何责任。

4.发票要求：每次付款前按照国家相关规定由乙方提供相应金额的正式增值税发票。

三、在签订合同前，乙方应按照招标文件第四章《招标内容及采购要求》中所有承诺事项要求落实，如未在规定时限内按要求完成所承诺事项的，则视为主动放弃中标资格。

第四条　权利保证

1. 甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、数量和质量提供货物。

2. 甲方有权对乙方提供的货物进行检验，如发现货物不符合合同约定的质量、规格、性能等要求，有权拒收并要求乙方更换或修复。

3. 甲方应配合乙方完成货物的交付工作，如提供必要的协助、配合人员等。

4. 甲方在收到货物后，应及时进行验货，并在约定的时间内提出质量异议。

5. 乙方有权要求甲方按照约定的时间、地点接收货物。

6. 乙方应按照合同约定的时间、地点、数量和质量提供货物。

7. 乙方应对所提供的货物进行质量保证，如出现质量问题，应负责更换或修复。

8. 乙方应配合甲方完成货物的验收工作，如提供必要的技术资料、操作说明等，在收到甲方的质量异议后，应在约定的时间内进行处理。

第五条　货物运输

1. 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内。包括但不限于从货物供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

2. 运输方式由乙方自行选择，包装必须符合国家标准行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证甲方收到的是无任何损伤的货物，否则，因此造成的损失由乙方自行承担。同时，乙方必须保证如期交付，不得断货，否则，

因断货造成的损失由乙方负责赔偿。

3. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵项目现场。

4. 乙方提供的产品及相关快递服务的包装要求，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》及《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》。乙方采取防磕碰、防雨、防变形防护措施，免费送货至指定地点。

第六条　货物及配套产品

1. 乙方提供的货物及配套产品，必须是合同规定厂家制造的、合格、全新、未曾使用的，符合国家强制性标准及行业标准，并提供相应检验合格证明的产品。

2. 乙方提供的货物及配套产品必须等同或优于合同技术指标要求，并能按国家标准或行业标准供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。

3. 货物安装完成后，乙方需向甲方提供本批货物的合格质量检测报告，报告应由具备资质的第三方检测机构出具，并符合国家相关质量标准。

第七条　履约验收方案

1. 验收依据：采购合同、招标文件、投标文件、封存样品、国家标准及检测报告（涵盖材质、壁厚、喷涂、承重、环保、安全等检测项目）。

2. 验收内容：数量、规格、材质厚度、涂层质量、安装质量、承载性能等。

3. 验收程序：

（1） 现场交货

使用单位对照合同供货清单，对货物的品牌、型号、数量、外观、包装及随附资料（合格证、说明书等）进行到货检验。到货检验合格的，即为现场交货，双方签署《现场交货确认单》，作为项目进度款支付依据。现场交货不等于最终验收合格，不作为乙方免除后续安装调试责任的依据。

（2） 最终交货

乙方完成全部产品安装调试，提出初验申请，使用单位初步验收合格后向国资处提交初验报告单， 由国资处组织验收小组进行终验。全部满足合同及招标文件要求即为合格。

第八条　产品保修

1、 质保期

乙方承诺书架主体质保期≥10 年，架子床、书桌终身质保。质保期自最终验收合格并出具验收报告之日起计算

2、 质保期内:

乙方承诺在免费质保期内，出现产品质量问题，甲方提出后，乙方在 1 分钟内响应（即时响应），1 小时内维修人员抵达现场提供相关的维修、更换等服务。并保证 2 小时内解决所有问题，若在 4 个小时内都无法解决的问题，乙方提供新产品的置换。

乙方承诺每季度至少一次上门回访、检修。提供定期保养服务，如清洁、润滑、紧固螺丝等，以延长床的使用寿命。

乙方承诺长期提供免费优良的技术支持及备品备件优惠供应，备件价格不超过本合同价格。质保期内提供不少于 5%的易损易耗件，在产品的全寿命周期内为

甲方提供相应的备品备件。

3、 质保期满:

所有产品终身维修,质保期满后免费维修，只收取备件成本费并保证零配件供应 10 年，备件价格不超过本次投标价格且不高于市场零售价 70%。

在质保期内因产品自身设计、制造缺陷造成的各种故障，乙方承诺进行免费技术服务、维修或更换。

4、 其他

乙方承诺对同一件产品维修 3 次以上仍存在问题，无条件更换。因甲方使用原因造成损失的，乙方将派专业维修人员到现场进行维修、维护，如个别配件损坏，乙方免费维修、更换损坏件。

备品备件支持清单

序号	类别	名称	货源地	规格型号	数量	备注
1	备品、备件	顶盖	河南洛阳	常规	所需配件为基准提供不低于 5 %的备品备件	质保期内免费更换
2		脚套	河南洛阳	常规		质保期内免费更换
3		锁具	浙江宁波	挂鼻锁		质保期内免费更换
4		三节轨	广东佛山	常规		质保期内免费更换
5		扣手	广东广州	铝合金		质保期内免费更换
6		防滑脚垫	江苏苏州	常规		质保期内免费更换
7		滑道	广东广州	常规		质保期内免费更换
8		锁扣	广东广州	常规		质保期内免费更换
9		合页	广东广州	常规		质保期内免费更换

10		衣柜横杆	河南洛阳	常规		质保期内免费更换
11		螺丝、螺母	广东广州	常规		质保期内免费更换

第九条　违约责任

1. 本合同违约责任按照《中华人民共和国民法典》及本合同相关条款执行。

2. 乙方未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向甲方支付逾期交付货物价款的 0.5‰的违约金，但不超过合同总金额的 10%。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

如乙方在政府采购合同规定的交货日期后 30 天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除政府采购合同， 乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付政府采购合同总金额 5%的违约金。

货物验收不合格且整改后仍不合格的，甲方有权解除合同、退货，并要求乙方退还已付款项并赔偿损失；若供货产品材质、厚度、工艺、参数和安装服务与投标承诺不符，存在偷工减料、以次充好的，甲方有权无条件拒收，要求全额更换；全额更换仍不符合约定的，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任，向政府采购监管部门上报处理。

由于乙方违约给甲方造成损失的，违约金不足以弥补损失的，甲方有权就不足部分另行索赔。

第十条　争议解决

执行本合同中产生纠纷，由甲乙双方协商解决；协商不成，向甲方所在地有

管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条　甲方及乙方的权利和义务

1、　甲方有权对乙方的产品质量和服务进行监督，按合同约定及时支付货款；

2、　乙方应按合同约定提供合格产品和服务，确保质量，承担因自身原因造成的违约责任。

3、　本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

第十二条　合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份、乙方贰份。

3. 未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

附件：

技术参数响应表

序号	招标文件要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述
1	1 全钢单柱双面六层书架 1、★结构形式：单柱双面，全钢制，多连架式；单组尺寸：宽度 950mm±10mm，深度 450mm±10mm，净高度 2100mm。	1 全钢单柱双面六层书架 1、★结构形式：单柱双面，全钢制，多连架式；单组尺寸：宽度 950mm±10mm，深度 450mm±10mm，净高度 2100mm。	0	完全响应
2	1 全钢单柱双面六层书架 2、▲层高：六层（6 块层板），自底向上第 1 层距地面≥ 100mm；层高可 自 由调节，调节间距≤ 50mm，最小层高≥ 225mm，最大层高≤350mm。	1 全钢单柱双面六层书架 2、▲层高：六层（6 块层板），自底向上第 1 层距地面 100mm；层高可 自 由调节，调节间距 50mm，最小层高 225mm，最大层高 350mm。	0	完全响应
3	1 全钢单柱双面六层书架 3、 ▲承载：单面单层均匀承载≥80kg，均布静载≥ 800N 合格。	1 全钢单柱双面六层书架 3、 ▲承载：单面单层均匀承载 80kg，均布静载 800N 合格。	0	完全响应

4	1 全钢单柱双面六层书架 4、▲挠度：静载荷试验持续 24 小时挠曲度≤4mm，不得有裂缝。	1 全钢单柱双面六层书架 4、▲挠度：静载荷试验持续 24 小时挠曲度 3.2mm，无裂缝。	+	静载荷试验持续 24 小时挠曲度 3.2mm，优于招标文件要求
5	1 全钢单柱双面六层书架 5、▲立柱：板材厚度≥1.5mm，截面边长≥50mm。	1 全钢单柱双面六层书架 5、▲立柱：板材厚度 1.5mm，截面边长 50mm。	0	完全响应
6	1 全钢单柱双面六层书架 6、▲层板：板材厚度≥1.0mm，六次以上折弯成型。	1 全钢单柱双面六层书架 6、▲层板：板材厚度 1.0mm，六次以上折弯成型。	0	完全响应
7	1 全钢单柱双面六层书架 7、▲挂板：板材厚度≥1.2mm，半圆弧边造型， 自锁扣或卡扣式。	1 全钢单柱双面六层书架 7、▲挂板：板材厚度 1.2mm，半圆弧边造型， 自锁扣或卡扣式。	0	完全响应
8	1 全钢单柱双面六层书架 8、▲底座：板材厚度≥1.5mm，整体焊接框形，高度≥100mm。	1 全钢单柱双面六层书架 8、▲底座：板材厚度 1.5mm，整体焊接框形，高度 100mm。	0	完全响应
9	1 全钢单柱双面六层书架 9、▲顶板：板材厚度≥1.0mm。	1 全钢单柱双面六层书架 9、▲顶板：板材厚度 1.0mm。	0	完全响应
10	1 全钢单柱双面六层书架 10、▲护板：板材厚度≥1.0mm。	1 全钢单柱双面六层书架 10、▲护板：板材厚度 1.0mm。	0	完全响应

11	1 全钢单柱双面六层书架 11、▲挡书条：板材厚度≥0.6mm，U 型，高度≥70mm，防脱落设计。	1 全钢单柱双面六层书架 11、▲挡书条：板材厚度 0.6mm，U 型，高度 70mm，防脱落设计。	0	完全响应
12	1 全钢单柱双面六层书架 12、▲表面喷涂：静电喷涂涂层硬度≥H，附着力(划格法) ≤1 级，耐沸水性合格，耐磨性合格； 中性盐雾性（钢铁基材）500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，耐冲击性 50cm •kg 无剥落；塑粉为环氧聚酯混合型热固性粉末涂料。	1 全钢单柱双面六层书架 12、▲表面喷涂：静电喷涂涂层硬度大于等于 H，附着力(划格法)小于等于 1 级，耐沸水性合格，耐磨性合格；中性盐雾性（钢铁基材）500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于等于 2.0mm，耐冲击性 50cm •kg 无剥落；塑粉为环氧聚酯混合型热固性粉末涂料。	0	完全响应
13	1 全钢单柱双面六层书架 13、▲环保要求：可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）均未检出。	1 全钢单柱双面六层书架 13、▲环保要求：可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）均未检出。	0	完全响应
14	1 全钢单柱双面六层书架 14、▲钣金工艺：所有钣金件无毛刺、无裂纹、一体成型（底座框架除外）。	1 全钢单柱双面六层书架 14、▲钣金工艺：所有钣金件无毛刺、无裂纹、一体成型（底座框架除外）。	0	完全响应
15	1 全钢单柱双面六层书架 15、▲架体安装：垂直度偏差≤2mm，位差度度偏差≤5mm。	1 全钢单柱双面六层书架 15、▲架体安装：**垂直度偏差 1.5mm，位差度度偏差 3m。**	+	架体安装：垂直度偏差 1.5mm，位差度度偏差 3m，优

				于招标文件要求
16	1 全钢单柱双面六层书架 16、标签框：350mm（长） × 105mm（宽），每排多组书架侧板设置标签框。	1 全钢单柱双面六层书架 16、标签框：350mm（长） × 105mm（宽），每排多组书架侧板设置标签框。	0	完全响应
17	2 架子床 17、★整体尺寸：2000mm（长） ×900mm（宽） ×2000mm （高），双层上下铺一体式结构。	2 架子床 17、★整体尺寸：2000mm（长） ×900mm（宽） ×2000mm （高），双层上下铺一体式结构。	0	完全响应
18	2 架子床 18、▲床立柱、床边立柱：型材壁厚≥1.3mm，钢材有效截面积≥4000mm²。	2 架子床 18、▲床立柱、床边立柱：型材壁厚 1.3mm，钢材有效截面积 4000mm²。	0	完全响应
19	2 架子床 19、▲床支撑：型材壁厚≥1.3mm，单根钢材有效截面积≥ 850mm²。	2 架子床 19、▲床支撑：型材壁厚 1.3mm，单根钢材有效截面积 850mm²。	0	完全响应
20	2 架子床 20、 ▲前床横梁：型材壁厚≥1.3mm，钢材有效截面积≥ 4200mm²。	2 架子床 20、 ▲前床横梁：型材壁厚 1.3mm，钢材有效截面积 4200mm²。	0	完全响应
21	2 架子床 21、▲护栏：型材壁厚≥1.3mm，钢材有效截面积≥	2 架子床 21、▲护栏：型材壁厚 1.3mm，钢材有效截面积 625mm²。	0	完全响应

	625mm²。			
22	2 架子床 22、▲爬梯立柱：型材壁厚≥1.3mm，钢材有效截面积≥625mm²。	2 架子床 22、▲爬梯立柱：型材壁厚 1.3mm，钢材有效截面积 625mm²。	0	完全响应
23	2 架子床 23、▲踏步板： 国标冷轧钢平板材质，板材厚度≥1.3mm，整块钢板一体冲压折弯成型，无拼接焊接。	2 架子床 23、▲踏步板： 国标冷轧钢平板材质，板材厚度 1.3mm，整块钢板一体冲压折弯成型，无拼接焊接。	0	完全响应
24	2 架子床 24、▲踏步板：外轮廓尺寸≥370×90×30mm。	2 架子床 24、▲踏步板：外轮廓尺寸 370×90×30mm。	0	完全响应
25	2 架子床 25、▲床板：实木多层板，板材厚度≥20mm，每套床标配 2 块床板。	2 架子床 25、▲床板：实木多层板，板材厚度 20mm，每套床标配 2 块床板。	0	完全响应
26	2 架子床 26、▲床支撑：每床配置不少于 5 根，端部配备防退内塞；整体均布承重强度达标。	2 架子床 26、▲床支撑：每床配置不少于 5 根，端部配备防退内塞；整体均布承重强度达标。	0	完全响应
27	2 架子床 27 、 ▲床立柱立栅： 冷轧无缝管材，钢材有效截面积≥ 320mm² ， 壁厚≥1.3mm，裁切无毛刺；立栅	2 架子床 27 、 ▲床立柱立栅： 冷轧无缝管材，钢材有效截面积 320mm² ， 壁厚 1.3mm，裁切无毛刺；立栅间距符合学生	0	完全响应

	间距符合学生宿舍安全防护要求。	宿舍安全防护要求。		
28	2 架子床 28、▲床蚊帐架：冷轧圆管，钢材有效截面积≥335mm ²，管径 Φ 19mm，壁厚≥1.0mm，带限位卡扣，安装牢固不脱落，弯折处无开裂、强度达标。	2 架子床 28、▲床蚊帐架：冷轧圆管，钢材有效截面积 335mm²，管径 Φ 19mm，壁厚 1.0mm，带限位卡扣，安装牢固不脱落，弯折处无开裂、强度达标。	0	完全响应
29	2 架子床 29、床芯边框：截面积≥2100mm² 的优质高频矩形钢管（裸管壁厚度 1.3mm）。	2 架子床 29、床芯边框：截面积 2100mm² 的优质高频矩形钢管（裸管壁厚度 1.3mm）。	0	完全响应
30	2 架子床 30、床架及组装：全部采用卡扣式无螺栓连接；整体刚性充足，受力无晃动、无异响；床体组装后垂直度偏差≤3mm/整体高度，水平度偏差≤2mm/单床。	2 架子床 30、床架及组装：全部采用卡扣式无螺栓连接；整体刚性充足，受力无晃动、无异响；床体组装后垂直度偏差 3mm/整体高度，水平度偏差 2mm/单床。	0	完全响应
31	2 架子床 31、爬梯：配套独立落地爬梯，依靠自身重力自然落地安装，底部配塑料外塞；施工全过程禁止对地面进行打孔、膨胀螺栓固定。	2 架子床 31、爬梯：配套独立落地爬梯，依靠自身重力自然落地安装，底部配塑料外塞；施工全过程禁止对地面进行打孔、膨胀螺栓固定。	0	完全响应

32	2 架子床 32、床立柱、床边立柱、床支撑、前床横梁和爬梯立柱：可选方形钢管、矩形异型钢管等结构型材；构件抗弯强度、集中荷载承重、长期抗变形性能满足设计要求。	2 架子床 32、床立柱、床边立柱、床支撑、前床横梁和爬梯立柱 ：选方形钢管、矩形异型钢管等结构型材其一；构件抗弯强度、集中荷载承重、长期抗变形性能满足设计要求 。	0	完全响应
33	2 架子床 33、▲护栏：外露有效长度≥1200mm，防护净高≥300mm。	2 架子床 33、▲护栏：外露有效长度 1200mm，防护净高 300mm。	0	完全响应
34	2 架子床 34、护栏：可选各类合规结构异型管材，整体通过一次弯管一体成型，全程无分段拼接、无二次焊接。	2 架子床 34、护栏：选合规结构异型管材，整体通过一次弯管一体成型，全程无分段拼接、无二次焊接。	0	完全响应
35	2 架子床 35、爬梯立柱：立柱竖向承重、侧向抗晃动力学性能满足长期高频使用需求。	2 架子床 35、爬梯立柱：立柱竖向承重、侧向抗晃动力学性能满足长期高频使用需求。	0	完全响应
36	2 架子床 36、踏步板：板面预制内嵌式夜光条安装凹槽， 同时压制一体成型横向防滑筋。	2 架子床 36、踏步板：板面预制内嵌式夜光条安装凹槽，同时压制一体成型横向防滑筋。	0	完全响应

37	2 架子床 37、立柱防潮脚套：原生 PP 耐磨塑料一体注塑成型，高度≥60mm；内壁与床立柱轮廓完全贴合，外壁带竖向加强筋、底部十字防滑纹，材质无重金属析出；上端包裹床脚深度≥20mm，地面外露≥15mm。	2 架子床 37、立柱防潮脚套：原生 PP 耐磨塑料一体注塑成型，高度 60mm；内壁与床立柱轮廓完全贴合，外壁带竖向加强筋、底部十字防滑纹，材质无重金属析出；上端包裹床脚深度 20mm，地面外露 15mm。	0	完全响应
38	2 架子床 38、焊接：全部采用二氧化碳保护焊，焊缝连续均匀，无夹渣、气孔、焊瘤、虚焊、脱焊、焊穿缺陷；外露焊缝全部打磨圆角。	2 架子床 38、焊接：全部采用二氧化碳保护焊，焊缝连续均匀，无夹渣、气孔、焊瘤、虚焊、脱焊、焊穿缺陷；外露焊缝全部打磨圆角。	0	完全响应
39	2 架子床 39、表面处理：所有钢制零部件无裂纹、毛刺、尖角；抛丸除锈→ 防锈封闭→静电喷涂灰白环氧聚酯粉末；涂层厚薄均匀，无漏喷、起泡、划痕、磕碰，符合 VOC 环保限值。	2 架子床 39、表面处理：所有钢制零部件无裂纹、毛刺、尖角；抛丸除锈→ 防锈封闭→静电喷涂灰白环氧聚酯粉末；涂层厚薄均匀，无漏喷、起泡、划痕、磕碰，符合 VOC 环保限值。	0	完全响应
40	3 书桌（含配套凳子） 40、▲桌面：25mm 厚防火防潮板。	3 书桌（含配套凳子） 40、▲桌面：25mm 厚防火防潮板。	0	完全响应
41	3 书桌（含配套凳子） 41、▲桌体钢架：板材壁厚≥0.8mm，为一体式折弯钢架结构。	3 书桌（含配套凳子） 41、▲桌体钢架：板材壁厚 0.8mm，为一体式折弯钢架结构。	0	完全响应

42	3 书桌（含配套凳子） 42、▲凳腿：型材壁厚≥1.3mm，钢材有效截面积≥750mm²。	3 书桌（含配套凳子） 42、▲凳腿：型材壁厚 1.3mm，钢材有效截面积 750mm²。	0	完全响应
43	3 书桌（含配套凳子） 43、 ▲凳子横管：型材壁厚≥1.3mm，钢材有效截面积≥ 450mm²。	3 书桌（含配套凳子） 43、 ▲凳子横管：型材壁厚 1.3mm，钢材有效截面积 450mm²。	0	完全响应
44	3 书桌（含配套凳子） 44、★书桌整体尺寸：1400mm（长） ×800mm（宽）×750mm （高）；凳子整体尺寸：凳面 340×240mm，凳高 450mm；每张书桌配 4 张凳子。	3 书桌（含配套凳子） 44、★书桌整体尺寸：1400mm（长）×800mm（宽）×750mm （高）；凳子整体尺寸：凳面 340×240mm，凳高 450mm ；每张书桌配 4 张凳子。	0	完全响应
45	3 书桌（含配套凳子） 45、书桌钢架：一体式折弯钢架结构；凳腿、凳子横管均可采用方形钢管、矩形异型钢管等结构型材，框架整体结构牢固。	3 书桌（含配套凳子） 45、书桌钢架：一体式折弯钢架结构；凳腿、凳子横管采用方形钢管、矩形异型钢管等结构型材其一，框架整体结构牢固。	0	完全响应
46	3 书桌（含配套凳子） 46、抽屉：桌身内置 4 个独立抽屉，配备静音滚轮式轨道、明挂锁口、铝合金扣手，配套防锈锌合金锁具（锁壳+锁芯），防锈耐磨损，漆面不易脱落。	3 书桌（含配套凳子） 46、抽屉：桌身内置 4 个独立抽屉，配备静音滚轮式轨道、明挂锁口、铝合金扣手，配套防锈锌合金锁具（锁壳+锁芯），防锈耐磨损，漆面不易脱落。	0	完全响应

47	3 书桌（含配套凳子） 47、桌凳工艺：所有钢制构件须经除油、酸洗防锈等工艺。	3 书桌（含配套凳子） 47、桌凳工艺：所有钢制构件经除油、酸洗防锈等工艺。	0	完全响应
48	3 书桌（含配套凳子） 48、桌凳工艺：二氧化碳保护焊焊接，焊缝打磨光滑无毛刺；整体环保静电喷塑，漆面附着力强、耐磕碰不易脱落，全部符合室内家具环保标准。	3 书桌（含配套凳子） 48、桌凳工艺：二氧化碳保护焊焊接，焊缝打磨光滑无毛刺；整体环保静电喷塑，漆面附着力强、耐磕碰不易脱落，全部符合室内家具环保标准。	0	完全响应

备注：

1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求 ”中“技术参数表 ”中“▲ ”项和“其他未标项 ”为基本响应要求，如未按要求响应，将影响评分。

2、“投标文件响应条款 ”必须与投标文件中提供的证明材料的响应情况相一致，若不一致，将影响评分。

3、 “偏离程度 ”满足招标文件要求的填写“0 ”，无需填写“偏离简述 ”；超出招标文件要求的填写“+ ”，不满足招标文件要求的填写“- ”； “+ ”或“- ”均须在“偏离简述 ”做出详细说明。

投标人：西安双都实业有限公司（加盖公章）

日期：2026 年 08 月 27 日

（以下无正文，为签章页）

甲方：安康学院

地址：安康市育才路 92 号

联系人：

联系电话：0915-3288097

甲方（盖章）：

法定代表（或委托代理人）：

签定日期：2026 年 9 月 20 日

乙方：西安双都实业有限公司

企业规模：小型

地址：西安市莲湖区北关正街 35 号方兴大厦 1 幢 1 单元 11906 室

联系人：

联系电话：029-86254953

乙方（盖章）：

法定代表（或委托代理人）：

法定代表人性别：男

签定日期：2026 年 9 月 18 日