2026年兴平市高新第五幼儿园消防改造提升工程 工程

最高投标限价

招　标　人：兴平市高新第五幼儿园（盖章）

2026 年 09 月 23 日

工程名称：2026年兴平市高新第五幼儿园消防改造提升工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：663030.28

（大写）：陆拾陆万叁仟零叁拾元贰角捌分

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 23 日

招 标 人：兴平市高新第五幼儿园（盖章）

法定代表人或其授权人：淡文霞（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：2026年兴平市高新第五幼儿园消防改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年兴平市高新第五幼儿园消防改造提升工程	663,030.28	586,327.94	21,956.72		54745.62	17,754.43
1.1	土建工程	611,283.50	540,360.61	20,449.94		50472.95	16,595.01
1.2	消防工程	51,746.78	45,967.33	1,506.78		4272.67	1,159.42
合计		663,030.28	586,327.94	21,956.72		54745.62	17,754.43

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年兴平市高新第五幼儿园消防改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	611283.5
2	消防工程	51746.78
合　　计		663030.28

单位工程清单费用汇总表

工程名称:土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	540360.61
1.1	其中:建筑工人社保费用	14556.88
2	措施项目费	20449.94
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	20449.94
2.2.1	安全文明施工措施费	16595.01
2.2.2	冬雨季施工增加费	1692.41
2.2.3	夜间施工增加费	676.96
2.2.4	二次搬运费	893.22
2.2.5	测量放线定位复测费	592.34
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	560810.55
5	增值税	50472.95
6	单位工程造价	611283.5
合　　计		611283.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					238342.92
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.开挖深度:1.8m [工作内容] 1.开挖 2.清底修边	m3	380.91	6.99	2662.56
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:符合规范要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	71.6	23.41	1676.16
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:垃圾土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	218.5	100.00	21850.00
4	010401009001	室外地沟	[项目特征] 1.沟截面尺寸:1000*1200，详见09J16管沟及盖板》第34页SG-B4-9 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰	m	89.05	1474.12	131270.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502031001	水表井	[项目特征] 1.构件名称:水表井 2.做法详见05S502《室外给水管道附属构筑物》第136、137、139页 3.井底、井内壁抹20厚1:2防水砂浆 4.井盖采用重型双层球墨铸铁防盗防噪音，承载能力D400,井盖应设防坠落措施。 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有）	座	1	9711.74	9711.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040504001001	检查井（水泵接合器）	[项目特征] 1.种类、规格:1750*1250*1500 2.垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层、100mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖、240mm×115mm×53mm 4.参考图集99S203地下式安装18页 5.底板、内壁采用1:2防水砂浆抹面厚20mm [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	6	6005.21	36031.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040504001002	检查井（室外消火栓）	[项目特征] 1.室外消火栓采用SA100/65-1.6型地下式消火栓，详见图集13201施工 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	2	1231.42	2462.84
8	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.22cm厚C25混凝土 2.300厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	200.7	162.82	32677.97
		门窗工程					166511.54
9	010807002001	防火玻璃窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:2400*2600 2.防火玻璃25mm厚 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	137.28	661.39	90795.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010807002002	防火玻璃窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:3600*2600 2.防火玻璃25mm厚 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	84.24	661.39	55715.49
11	010807002003	防火玻璃窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1200*900 2.防火玻璃25mm厚 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	19.44	661.39	12857.42
12	010807002004	防火玻璃窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1800*2000 2.防火玻璃25mm厚 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	10.8	661.39	7143.01
		楼地面					10911.45
13	011101005001	塑胶地面（平面）	[项目特征] 1.耐火等级B1级塑胶铺设 [工作内容] 1.清理基层 2.清扫养护	m2	28.8	99.69	2871.07
14	011101005002	塑胶地面（楼梯段）	[项目特征] 1.耐火等级B1级塑胶铺设 [工作内容] 1.清理基层 2.清扫养护	m2	57.6	139.59	8040.38
		天棚					103023.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.铝方通 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	810	127.19	103023.90
		拆除					21570.8
16	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:22cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾外运	m2	200.7	37.34	7494.14
17	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1.拆除防火玻璃窗 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	52	45.55	2368.60
18	011705001001	楼梯间塑胶地面	[项目特征] 1.饰面材料种类:塑胶地面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理、垃圾外运	m2	86.4	10.26	886.46
19	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:拆除铝方通龙骨 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	810	13.36	10821.60
合　　计							540360.61

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					20449.94
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	16595.01	16595.01
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	1692.41	1692.41
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	676.96	676.96
4	011801002001	二次搬运费		项	1	893.22	893.22
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	592.34	592.34
二		专业措施					
合　　计							20449.94

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：土建工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	010103004	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10以内	kg	3.174	
2	010103014	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12~18	kg	3.168	
3	020101007@1	耐火等级B1级塑胶铺设	δ3	m2	48.25	
4	040905012	熟石灰		kg	0.388	
5	040905012@1	熟石灰		kg	0.388	
6	041327004	混凝土实心砖	240×115×53	千块	406	
7	092901003	铝方通	间距150	m2	111.5	
8	110703001@1	防火玻璃窗	钢质	m2	592	
9	133503014	密封胶		kg	10.81	
10	144103002	氯丁橡胶粘接剂		kg	15.5	
11	350123002	复合模板		m2	48	
12	360103003	铸铁井盖、井座	Φ600 重型	套	600	
13	360103004	铸铁井盖、井座	Φ700 重型	套	630	
14	BCCLF2	垃圾外运		m3	100	
15	802101010	预拌混凝土	C15	m3	327.43	
16	802101012	预拌混凝土	C20	m3	337.43	
17	802717001	预拌抗折混凝土	C25	m3	347.43	
18	800605004	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	385	
19	800607001	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	393	
20	360103005@1	铸铁井盖Φ500	Φ700 重型	套	650	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	45967.33
1.1	其中:建筑工人社保费用	1248.53
2	措施项目费	1506.78
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1506.78
2.2.1	安全文明施工措施费	1159.42
2.2.2	冬雨季施工增加费	152.84
2.2.3	夜间施工增加费	60.98
2.2.4	二次搬运费	80.28
2.2.5	测量放线定位复测费	53.26
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	47474.11
5	增值税	4272.67
6	单位工程造价	51746.78
合　　计		51746.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消火栓					1754.96
1	040502010001	消火栓	[项目特征] 1.规格:SA100/65-1.6型地下式消火栓 [工作内容] 1.消火栓安装 2.附件安装	套	2	877.48	1754.96
		水泵接合器					14468.94
2	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:室外地下式安装 2.型号、规格:DN150 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	6	2411.49	14468.94
		消防管道					29743.43
3	031001007001	复合管	[项目特征] 1.材质:钢丝骨架塑料（塑料）聚乙烯复合管 2.规格:DN150 3.连接形式:电容 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	242.54	82.27	19953.77
4	031001007002	复合管	[项目特征] 1.材质:钢丝骨架塑料（塑料）聚乙烯复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电容 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	83.05	66.57	5528.64
5	031002011001	水表	[项目特征] 1.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	组	1	4261.02	4261.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

合　　计	45967.33

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1506.78
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1159.42	1159.42
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	152.84	152.84
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	60.98	60.98
4	031401002001	二次搬运费		项	1	80.28	80.28
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	53.26	53.26
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：消防工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	230303001@1	地下式消火栓SA100/65-1.6		套	460	
2	190301001@2	法兰检修阀（蝶阀） DN150	(综合)	个	560	
3	221501001@1	法兰水表DN150		个	775	
4	190901001@2	法兰止回阀DN150	(综合)	个	715	
5	173118001@2	钢丝骨架塑料（塑料）聚乙烯复合管DN100		m	37.17	
6	173118001@1	钢丝骨架塑料（塑料）聚乙烯复合管DN150		m	44.6	
7	180999010@1	塑料给水管电熔管件DN100		个	20.45	
8	180999010@2	塑料给水管电熔管件DN150		个	25.04	
9	200101005@1	碳钢平焊法兰DN150	(综合)	片	57	
10	230500002@1	消防水泵接合器DN150		套	1750	