三、已标价的工程量清单

工程名称：靖边县第三小学操场改造采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：844509.1

（大写）：捌拾肆万肆仟伍佰零玖元壹角

投 标 人：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县第三小学操场改造采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	靖边县第三小学操场改造采购项目	844509.1
合　　计		844509.1

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县第三小学操场改造采购项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	769535.26
1.1	其中:建筑工人社保费用	2646.12
2	措施项目费	5243.73
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	5243.73
2.2.1	安全文明施工措施费	4185.97
2.2.2	冬雨季施工增加费	512.28
2.2.3	夜间施工增加费	170.76
2.2.4	二次搬运费	225.31
2.2.5	测量放线定位复测费	149.41
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	774778.99
5	增值税	69730.11
6	单位工程造价	844509.1
合　　计		844509.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县第三小学操场改造采购项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					60648.9
1	01B001	拆除原有篮球架	1.名称：拆除原有篮球架 2.部位：原有篮球场地	副	1	850.00	850.00
2	01B002	拆除现有硅 PU 场地面层、基层至现状垫层深度	1.名称：拆除现有硅 PU 场地面层、基层至现状垫层深度 2.厚度：159mm 3.部位：原有操场排水明沟范围内篮球场排球场地	m2	926	28.00	25928.00
3	01B010	拆除原塑胶面层	1.名称：拆除原塑胶跑道及排水明沟雨水箅子塑胶面层 2.部位：原塑胶跑道及排水明沟雨水箅子	m2	847.43	28.00	23728.04
4	010103002001	余方弃置	1.名称：垃圾弃置 2.外运运距：10km	m3	155.47	65.24	10142.86
		新建部分					708886.36
5	01B004	成品标准式可移动篮球架	1.名称：成品标准式可移动篮球架	副	2	4500.00	9000.00
6	01B005	成品标准式移动排球网架及球网	1.名称：成品标准式移动排球网架及球网	副	1	2600.00	2600.00
7	040205007001	标线	1.名称：标线 2.宽度：50mm 3.篮球场地及排球场地划线	m2	13.72	96.15	1319.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县第三小学操场改造采购项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	01B006	人造草坪	1.名称：人造草坪 2.25mm 厚人造草坪面层，草丝长50mm,利用专用粘接剂粘贴 3.10mm 厚人造草基层弹性垫层PET吸震垫缓冲材料，铺设在人造草坪下方 4.原混凝土面层 5.部位：主席台、室外台阶及踏步	m2	1101	125.00	137625.00
9	01B007	硅 PU 场地	1.名称：硅 PU 场地 2.9mm 厚 WPU-A（二代硅 PU），绿色硅 PU 塑胶面层 3.150mm 厚 C30 混凝土修复 4.现状垫层 5.部位：原有操场排水明沟范围内篮球场排球场地	m2	914	274.68	251057.52
10	01B013	混凝土修复	1.名称：混凝土修复 2.150mm 厚 C30 混凝土修复 3.现状垫层 4.部位：原有操场排水明沟范围内破损恢复	m2	12	79.68	956.16
11	01B008	塑胶面层	1.名称：13mm 厚新国标复合环保型塑胶面层 2.部位：操场周围原混凝土面层	m2	498	150.00	74700.00
12	01B011	塑胶面层	1.名称：13mm 厚新国标复合环保型塑胶面层 2.部位：原塑胶跑道及排水沟雨水箅子	m2	905.59	150.00	135838.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县第三小学操场改造采购项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	01B012	塑胶面层	1.名称：13mm 厚新国标复合环保型塑胶面层 2.部位：办公楼周围原水泥和马路砖硬化面层	m2	638.6	150.00	95790.00
合　　计							769535.26

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县第三小学操场改造采购项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					5243.73
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	4185.97	4185.97
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	512.28	512.28
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	170.76	170.76
4	011801002001	二次搬运费		项	1	225.31	225.31
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	149.41	149.41
二		专业措施					
合　　计							5243.73

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县第三小学操场改造采购项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县第三小学操场改造采购项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		拆除部分									
1	01B001	拆除原有篮球架	1.名称：拆除原有篮球架 2.部位：原有篮球场地	副	补子目1		850				850
2	01B002	拆除现有硅 PU 场地面层、基层至现状垫层深度	1.名称：拆除现有硅 PU 场地面层、基层至现状垫层深度 2.厚度：159mm 3.部位：原有操场排水明沟范围内篮球场排球场地	m2	补子目2		28				28
3	01B010	拆除原塑胶面层	1.名称：拆除原塑胶跑道及排水明沟雨水箅子塑胶面层 2.部位：原塑胶跑道及排水明沟雨水箅子	m2	补子目3		28				28
4	010103002001	余方弃置	1.名称：垃圾弃置 2.外运运距：10km	m3	1-123;1-127换	1.19		47.37	10.37	6.31	65.24
		新建部分									
5	01B004	成品标准式可移动篮球架	1.名称：成品标准式可移动篮球架	副	补子目4		4500				4500
6	01B005	成品标准式移动排球网架及球网	1.名称：成品标准式移动排球网架及球网	副	补子目5		2600				2600

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县第三小学操场改造采购项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	040205007001	标线	1.名称：标线 2.宽度：50mm 3.篮球场地及排球场地划线	m2	补2-5-20	4.35	82.44	5.98	2.1	1.28	96.15
8	01B006	人造草坪	1.名称：人造草坪 2.25mm 厚人造草坪面层，草丝长50mm，利用专用粘接剂粘贴 3.10mm 厚人造草基层弹性垫层EPDT吸震垫缓冲材料，铺设在人造草坪下方 4.原混凝土面层 5.部位：主席台、室外台阶及踏步	m2	补子目6		125				125
9	01B007	硅 PU 场地	1.名称：硅 PU 场地 2.9mm 厚 WPU-A（二代硅 PU），绿色硅 PU 塑胶面层 3.150mm 厚 C30 混凝土修复 4.现状垫层 5.部位：原有操场排水明沟范围内篮球场排球场地	m2	补子目7;18-8换	20.26	248.34		3.78	2.3	274.68

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县第三小学操场改造采购项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	01B013	混凝土修复	1.名称：混凝土修复 2.150mm 厚C30混凝土修复 3.现浇垫层 4.部位：原有操场排水明沟范围内破损恢复	m2	补子目8	20.26	53.34		3.78	2.3	79.68
11	01B008	塑胶面层	1.名称：13mm 厚新国标复合环保型塑胶面层 2.部位：操场周围原混凝土面层	m2	补子目8		150				150
12	01B011	塑胶面层	1.名称：13mm 厚新国标复合环保型塑胶面层 2.部位：原塑胶跑道及排水沟雨水箅子	m2	补子目8		150				150
13	01B012	塑胶面层	1.名称：13mm 厚新国标复合环保型塑胶面层 2.部位：办公楼周围原水泥和马路砖硬化面层	m2	补子目8		150				150

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县第三小学操场改造采购项目　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	1.0261	155	155	159.05	159.05
2	综合二类工	工日	85.0068	190	190	16151.29	16151.29
3	综合二类工	工日	0.2771	185	185	51.26	51.26
	小计					16361.6	16361.6
二	材料类别						
1	铁件	kg	33.2434	4.82	4.82	160.23	160.23
2	脱模剂	kg	-6.3523	3.66	3.66	-23.25	-23.25
3	水	m3	23.0574	5.63	5.63	129.81	129.81
4	电	kW·h	49.8743	0.71	0.71	35.41	35.41
5	钢模板	kg	120.556	4.98	4.98	600.37	600.37
6	反光材料(玻璃珠)	kg	5.488	3.5	3.5	19.21	19.21
7	其他材料费(占材料费)	元	795.966	1	1	795.97	795.97
8	成品标准式可移动篮球架	副	2	4500	4500	9000	9000
9	13mm 厚新国标复合环保型塑胶面层	m2	2042.19	150	150	306328.5	306328.5
10	人造草坪	m2	1101	125	125	137625	137625
11	成品标准式移动排球网架及球网	副	1	2600	2600	2600	2600
12	拆除原有篮球架	副	1	850	850	850	850
13	拆除现有硅 PU 场地面层，基层至现状垫层深度	m2	926	28	28	25928	25928
14	拆除原塑胶面层	m2	847.43	28	28	23728.04	23728.04
15	硅 PU 场地	m2	914	195	195	178230	178230
16	材料费调整	元	-0.0926	1	1	-0.09	-0.09
17	预拌混凝土C30	m3	140.289	371.68	340	52142.62	47698.26
	小计					738149.82	733705.46
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.1717	215	215	36.92	36.92
2	机械人工	工日	14.1091	215	215	3033.46	3033.46
3	汽油	kg	0.6864	8.64	8.64	5.93	5.93
4	柴油	kg	318.5703	7.27	7.55	2316.01	2405.21
5	安拆费及场外运费	元	0.3046	1	1	0.3	0.3
6	折旧费	元	1015.2279	1	1	1015.23	1015.23
7	检修费	元	183.5713	1	1	183.57	183.57
8	维护费	元	615.9625	1	1	615.96	615.96
9	其他费	元	149.1393	1	1	149.14	149.14
10	机械费调整	元	0.3109	1	1	0.31	0.31

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县第三小学操场改造采购项目　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

	小计					7356.83	7446.03
四	主材类别						
1	底漆	kg	3.273	5.74	5.74	18.79	18.79
2	热熔标线涂料	kg	61.74	17.7	17.7	1092.8	1092.8
	小计					1111.59	1111.59
	合计					762979.84	758624.68

陕西海云泽德建筑工程有限公司（加盖公章）

2026 年 10 月 30 日