

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量    | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----|
|    |              |             |                                                                                                           |      |         | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 围墙          |                                                                                                           |      |         |        |     |
|    | A. 1         | 土石方工程       |                                                                                                           |      |         |        |     |
| 1  | 010102003001 | 挖沟槽土方       | [项目特征]<br>1. 土的类别:综合土<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡、挡土板围护<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 基底普探、钎探<br>6. 原土夯实 | m3   | 1001.65 |        |     |
| 2  | 010102009001 | 回填方         | [项目特征]<br>1. 填方部位:围墙基础<br>2. 材料品种:素土<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                               | m3   | 346.45  |        |     |
|    | A. 2         | 地基处理与边坡支护工程 |                                                                                                           |      |         |        |     |
| 3  | 010201010002 | 褥垫层         | [项目特征]<br>1. 材料种类及配比:水泥稳定砂砾<br>[工作内容]<br>1. 铺设、压实                                                         | m3   | 157.17  |        |     |
|    | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                                                           |      |         |        |     |
| 4  | 010501001002 | 基础垫层        | [项目特征]<br>1. 基础形式:C15<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实                             | m3   | 7.8     |        |     |
| 5  | 010502022001 | 圈梁          | [工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                                                                               | m3   | 16.54   |        |     |
| 6  | 010502006002 | 钢筋混凝土柱      | [工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                                                                               | m3   | 12.07   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |                    |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 7  | 010505001002 | 垫层模板               | [项目特征]<br>1. 垫层部位:基础<br>垫层<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物<br>及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理<br>、小修、堆放 | m2   | 26    |        |     |
| 8  | 010505004002 | 柱面模板               | [项目特征]<br>1. 模板形式:复合<br>模板<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物<br>及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理<br>、小修、堆放 | m2   | 60.68 |        |     |
| 9  | 010505012001 | 圈梁模板               | [项目特征]<br>1. 模板形式:复合<br>模板<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物<br>及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理<br>、小修、堆放 | m2   | 156   |        |     |
| 10 | 010506001002 | 现浇构件钢筋             | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格<br>:HPB300、 $\phi 12^{\sim}$<br>$\phi 18$<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                          | t    | 3.365 |        |     |
|    | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断、<br>幕墙工程 |                                                                                                                                       |      |       |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 3 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |              |                                                                                                           |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 11 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰     | [项目特征]<br>1. 基层类型、部位：现浇混凝土基层<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 砂浆制作<br>3. 分层抹灰<br>4. 面层处理<br>5. 勾分格缝             | m2   | 216.68 |        |     |
|    | A. 14        | 油漆、涂料、裱糊工程   |                                                                                                           |      |        |        |     |
| 12 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料       | [项目特征]<br>1. 基层类型：水泥砂浆抹灰基层<br>2. 喷刷涂料部位：外墙<br>3. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 刮腻子<br>3. 刷、喷涂料 | m2   | 216.68 |        |     |
|    | A. 17        | 拆除工程         |                                                                                                           |      |        |        |     |
| 13 | 011701001001 | 砖砌体拆除        | [项目特征]<br>1. 砌体名称：围墙<br>[工作内容]<br>1. 拆除<br>2. 控制扬尘<br>3. 清理<br>4. 建渣场内运输                                  | m3   | 78     |        |     |
|    |              | 补充分部         |                                                                                                           |      |        |        |     |
| 14 | 01B001       | 铁艺围栏(花艺样式自选) |                                                                                                           | m2   | 208    |        |     |
|    |              | 看台及主席台       |                                                                                                           |      |        |        |     |
|    | A. 11        | 楼地面装饰工程      |                                                                                                           |      |        |        |     |
| 15 | 011101008001 | 自流平找平层       | 1、5厚自流平环氧砂浆<br>2、环氧稀胶泥一道<br>3、50厚C30细石混凝土，随打随抹光，强度达标后打磨<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 涂界面剂<br>3. 找平层铺设       | m2   | 1513   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |         |                                                                                              |      |       | 综合单价   | 合 价 |
|    | A. 17        | 拆除工程    |                                                                                              |      |       |        |     |
| 16 | 011704001001 | 平面抹灰层拆除 | [项目特征]<br>1. 拆除部位:原基层<br>[工作内容]<br>1. 拆除<br>2. 控制扬尘<br>3. 清理<br>4. 建渣场内运输                    | m2   | 805   |        |     |
| 17 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 | [项目特征]<br>1. 拆除部位:原基层<br>[工作内容]<br>1. 拆除<br>2. 控制扬尘<br>3. 清理<br>4. 建渣场内运输                    | m2   | 708   |        |     |
|    |              | 食堂门前    |                                                                                              |      |       |        |     |
|    |              | 拆除      |                                                                                              |      |       |        |     |
|    | A. 1         | 土石方工程   |                                                                                              |      |       |        |     |
| 18 | 010103002001 | 余方弃置    | [项目特征]<br>1. 土石类别:回填土<br>[工作内容]<br>1. 装卸<br>2. 外运<br>3. 消纳                                   | m3   | 614.4 |        |     |
|    | A. 17        | 拆除工程    |                                                                                              |      |       |        |     |
| 19 | 011705001001 | 平面块料拆除  | [项目特征]<br>1. 拆除的基层类型:素土<br>2. 饰面材料种类:地面砖<br>[工作内容]<br>1. 拆除<br>2. 控制扬尘<br>3. 清理<br>4. 建渣场内运输 | m2   | 280.8 |        |     |
|    |              | 新建      |                                                                                              |      |       |        |     |
|    | A. 1         | 土石方工程   |                                                                                              |      |       |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |             |                                                                                                                             |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 20 | 010102002001 | 挖基坑土方       | [项目特征]<br>1. 土的类别: 综合土<br>2. 开挖深度: 1.5m<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡、挡土板围护<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 基底普探、钎探<br>6. 原土夯实 | m3   | 592.8  |        |     |
|    | A. 2         | 地基处理与边坡支护工程 |                                                                                                                             |      |        |        |     |
| 21 | 010201010001 | 褥垫层         | [项目特征]<br>1. 材料种类及配比: 灰土、消石灰: 黏性土=3:7<br>2. 厚度: 300mm<br>[工作内容]<br>1. 铺设、压实                                                 | m3   | 183.84 |        |     |
|    | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                                                                             |      |        |        |     |
| 22 | 010501001001 | 基础垫层        | [项目特征]<br>1. 基础形式: 独立基础<br>2. 厚度: 100mm<br>3. 材料品种、强度要求、配比: C20<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实     | m3   | 15.92  |        |     |
| 23 | 010502001001 | 独立基础        | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>3. 基础类型: 普通独立基础<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                          | m3   | 42.64  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 24 | 010502005001 | 基础连系梁  | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                | m3   | 16.11 |        |     |
| 25 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                | m3   | 11.51 |        |     |
| 26 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                | m3   | 25.9  |        |     |
| 27 | 010502019001 | 其他板    | [项目特征]<br>1. 板名称: 楼层板<br>2. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3   | 28.31 |        |     |
| 28 | 010502019002 | 看台板    | [项目特征]<br>1. 板名称: 看台板<br>2. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3   | 23.13 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |      |                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 29 | 010502027001 | 坡道   | [项目特征]<br>1. 8~12地砖铺面，横向抹15宽1:2水泥金刚砂粒防滑条,凸出于坡道表面3，中距300，纵向砖缝6~8<br>2. 素水泥面（洒适量清水）<br>3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层<br>4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>[工作内容]<br>1. 地基夯实<br>2. 垫层铺设<br>3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>4. 变形缝、分隔缝填塞 | m2   | 46.27 |        |     |
| 30 | 010505001001 | 垫层模板 | [项目特征]<br>1. 垫层部位:独立基础垫层<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放                                                                      | m2   | 47.71 |        |     |
| 31 | 010505002001 | 基础模板 | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放                                                                                                  | m2   | 72.21 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |          |                                                                                                                           |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 32 | 010505003001 | 基础连系梁模板  | [项目特征]<br>1. 模板形式:复合模板<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 128.94 |        |     |
| 33 | 010505004001 | 柱面模板     | [项目特征]<br>1. 模板形式:复合模板<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 107.52 |        |     |
| 34 | 010505006001 | 梁模板      | [项目特征]<br>1. 模板形式:复合模板<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 384.29 |        |     |
| 35 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 | [项目特征]<br>1. 模板形式:复合模板<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 352.68 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位           | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----|
|    |              |         |                                                                                                                                                                                                                          |                |        | 综合单价   | 合 价 |
| 36 | 010506001001 | 现浇构件钢筋  | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：HPB300、 $\phi 12 \sim \phi 18$<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                                                                                                                        | t              | 18.72  |        |     |
|    | A. 11        | 楼地面装饰工程 |                                                                                                                                                                                                                          |                |        |        |     |
| 37 | 011102003001 | 块料楼地面   | [项目特征]<br>1、铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝<br>2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）<br>3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）<br>4、水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 找平层铺设<br>3. 面层铺设、磨边<br>4. 勾缝<br>5. 刷防护材料<br>6. 酸洗、打蜡、结晶 | m <sup>2</sup> | 194.76 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程      第 10 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位           | 工程数量   | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----|
|    |              |            |                                                                                                                                                                                               |                |        | 综合单价    | 合 价 |
| 38 | 011107002001 | 石材台阶       | [项目特征]<br>1. 10厚铺地砖面层, 1:1水泥细砂浆勾缝<br>2. 撒素水泥面 (洒适量清水)<br>3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层<br>4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶)<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 找平层铺设<br>3. 面层铺设<br>4. 贴嵌防滑条<br>5. 勾缝<br>6. 刷防护材料<br>7. 酸洗、打蜡、结晶 | m <sup>2</sup> | 159.4  |         |     |
|    | A. 15        | 其他装饰工程     |                                                                                                                                                                                               |                |        |         |     |
| 39 | 011503004001 | 成品带扶手栏杆、栏板 | [项目特征]<br>1. 成品栏杆 (板) 种类、规格: 不锈钢栏杆扶手<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 刷防护材料 (若有)                                                                                                                      | m              | 53.5   |         |     |
|    |              | 防护网        |                                                                                                                                                                                               |                |        |         |     |
|    |              | 补充分部       |                                                                                                                                                                                               |                |        |         |     |
| 40 | 01B002       | 成品防护网      |                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 662.88 |         |     |
|    |              | 给排水土建      |                                                                                                                                                                                               |                |        |         |     |
|    | A. 1         | 土石方工程      |                                                                                                                                                                                               |                |        |         |     |
| 41 | 010102003002 | 挖沟槽土方      | [项目特征]<br>1. 土的类别: 综合土<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡、挡土板围护<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 基底普探、钎探<br>6. 原土夯实                                                                                    | m <sup>3</sup> | 447.27 |         |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 11 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----|
|     |              |        |                                                                                                                                           |      |        | 综合单价    | 合 价 |
| 42  | 010102009002 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 填方部位:管道基础<br>2. 材料品种:天然砂砾<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                                             | m3   | 255.58 |         |     |
| 43  | 010102009003 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 填方部位:管道基础<br>2. 材料品种:素土<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                                               | m3   | 191.69 |         |     |
|     | A. 16        | 室外总体工程 |                                                                                                                                           |      |        |         |     |
| 44  | 011601007001 | 雨水口    | [项目特征]<br>1. 雨水口尺寸:680mm×380mm<br>[工作内容]<br>1. 垫层铺筑<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土浇筑、养护<br>4. 砌筑、勾缝、抹面<br>5. 雨水篦子安装<br>6. 拦截装置安装<br>7. 防臭装置安装 | 座    | 18     |         |     |
|     |              |        |                                                                                                                                           |      |        |         |     |
|     |              |        |                                                                                                                                           |      |        |         |     |
|     |              |        |                                                                                                                                           |      |        |         |     |
|     |              |        |                                                                                                                                           |      |        |         |     |
|     |              |        |                                                                                                                                           |      |        |         |     |
|     |              |        |                                                                                                                                           |      |        |         |     |
|     |              |        |                                                                                                                                           |      |        |         |     |
|     |              |        |                                                                                                                                           |      |        |         |     |
|     |              |        |                                                                                                                                           |      |        |         |     |
|     |              |        |                                                                                                                                           |      |        |         |     |
| 合 计 |              |        |                                                                                                                                           |      |        |         |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----|
|     |              |      |                                                                                                                                                                 |      |      | 综合单价    | 合 价 |
| 1   | 031001006001 | 塑料管  | [项目特征]<br>1. 材质:UPVC管<br>2. 规格:De110<br>3. 连接形式:粘接连接<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 塑料卡固定<br>4. 压力试验<br>5. 吹扫、冲洗                                         | m    | 685  |         |     |
| 2   | 031001006002 | 塑料管  | [项目特征]<br>1. 材质:双壁波纹管(环刚度 $\geq 8\text{kN/m}^2$ )<br>2. 规格:De200<br>3. 连接形式:热熔<br>4. 安装部位:室外<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 塑料卡固定<br>4. 压力试验<br>5. 吹扫、冲洗 | m    | 175  |         |     |
| 3   | 031001006004 | 塑料管  | [项目特征]<br>1. 材质:双壁波纹管(环刚度 $\geq 8\text{kN/m}^2$ )<br>2. 规格:De300<br>3. 连接形式:热熔<br>4. 安装部位:室外<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 塑料卡固定<br>4. 压力试验<br>5. 吹扫、冲洗 | m    | 14   |         |     |
|     |              |      |                                                                                                                                                                 |      |      |         |     |
|     |              |      |                                                                                                                                                                 |      |      |         |     |
|     |              |      |                                                                                                                                                                 |      |      |         |     |
|     |              |      |                                                                                                                                                                 |      |      |         |     |
|     |              |      |                                                                                                                                                                 |      |      |         |     |
|     |              |      |                                                                                                                                                                 |      |      |         |     |
|     |              |      |                                                                                                                                                                 |      |      |         |     |
| 合 计 |              |      |                                                                                                                                                                 |      |      |         |     |