工程量清单封面

八渡镇杨家庄现代养殖基地科普馆建设项目

工程量清单

招 标 人：_____（盖章）

2026 年 11 月 02 日

工程量清单扉页

工程名称：八渡镇杨家庄现代养殖基地科普馆建设项目

工程量清单

编　制　人：_____（签字及盖章）

审　核　人：_____（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：_____（盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编制时间：2026 年 11 月 02 日

招　标　人：_____（盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

扫描全能王 创建

工程项目清单费用汇总表

工程名称:科普馆　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	科普馆-房屋建筑与装饰工程	
2	科普馆-电气设备安装工程	
3	科普馆-室外工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基层回填 2.材料品种:素土 3.密实度:碾压夯实 4.原地面坑外运（外购）土方、回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	686.61		
2	010102009002	3:7灰土垫层	[项目特征] 1.填方部位:垫层 2.材料品种:3:7灰土 3.密实度:碾压夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	69.93		
3	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2.墙体厚度:200 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	42.32		
4	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	7.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	24.94		
6	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	18.02		
7	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11.96		
8	010502010002	钢筋混凝土女儿墙	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:100、120 4.墙体形式:女儿墙 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:矩形 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	16.48		
10	010502013001	有梁板	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:有梁板 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.59		
11	010502013002	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:平板 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	41.02		
12	010502013003	挑檐板	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:挑檐板 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.31		
13	010502013004	雨棚	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:雨篷板 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.13		
15	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.06		
16	010502025001	散水	[项目特征] 1.素土夯实向外坡4% 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3.50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	77.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010502027001	坡道	[项目特征] 1.压实填土，压实系数大于等于93% 2.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.100厚C20混凝土垫层 4.界面剂一道 5.30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）粘接层撒水泥 6.100~120厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	6.12		
18	010502028001	台阶	[项目特征] 图集23J909 第1-8页，台7条石面台阶 1.压实填土，压实系数大于等于93% 2.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.100厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4.界面剂一道 5.30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）粘接层撒水泥 6.100~120厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	6.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502028002	台阶平台	[项目特征] 图集23J909 第1-8页，台7条石面台阶 1.压实填土，压实系数大于等于93% 2.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.100厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4.界面剂一道 5.30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）粘接层撒水泥 6.100~120厚毛面花岗石条石面层，稀水泥浆灌缝 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	25.02		
20	010502032001	窗台压顶	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.12		
21	010503006001	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.接头灌缝、养护	m3	0.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.2		
23	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	42		
24	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	138.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:矩形柱模板 2.高度:层高超过3.6m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	114.99		
26	010505005002	女儿墙模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.墙截面形式:女儿墙 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	86.68		
27	010505006001	梁模板（4.6m）	[项目特征] 1.模板形式:矩形梁模板 2.高度:超过3.6m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	130.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010505006002	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:矩形梁模板 2.高度:3.6m以内 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.66		
29	010505007001	有梁板模板	[项目特征] 1.模板形式:有梁板模板 2.高度:3.6M以上 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.86		
30	010505007002	平板模板	[项目特征] 1.模板形式:平板模板 2.高度:3.6M以上 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	273.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010505007003	挑檐板模板	[项目特征] 1.模板形式:挑檐板模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	71.64		
32	010505007004	雨棚板模板	[项目特征] 1.模板形式:雨篷板模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.74		
33	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:构造柱模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	64.15		
34	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1.模板形式:过梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.58		
36	010505013002	窗台压顶模板	[项目特征] 1.模板形式:压顶模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.2		
37	010505016001	台阶模板	[项目特征] 1.模板形式:台阶模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.66		
38	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹10以内钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	10.889		
40	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹12-18钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	5.1		
41	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ25以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	5.074		
42	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.281		
43	010506010001	机械连接接头	[项目特征] 1.连接方式:直螺纹套筒连接 2.规格:Φ20 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	207		
44	010506010002	机械连接接头	[项目特征] 1.连接方式:直螺纹套筒连接 2.规格:Φ22 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010802001001	断桥铝合金门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:4400*3300 2.门类型:断桥铝合金门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	14.52		
46	010802001002	断桥铝合金门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2400*3100 2.门类型:断桥铝合金门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	7.44		
47	010807001001	断桥铝合金窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1500*1800 2.窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	10.8		
48	010807005001	金属格栅窗	[项目特征] 1.框、扇材质及规格:金属安全窗栅 [工作内容] 1.窗安装 2.五金配件安装	m2	10.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 刚性防水面层一道。40厚C20细石混凝土捣实压光,按纵横3~6m设分格缝,缝宽20,缝内用建筑防水密封膏封严 2.干铺350g沥青卷材隔离层一层 3.1.5厚合成高分子防水卷材两道 4.25厚1:3水泥砂浆找平层 5.保温层(Eps聚苯乙烯保温板保温层80厚) 6.1:6水泥陶粒或焦渣找坡,最薄处30厚(或结构找坡) [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口	m2	313.94		
50	010902003001	屋面刚性层	[项目特征] 1.刚性层厚度:最薄处20厚1:2.5防水砂浆（内加防水粉）抹面，向出水口找坡 [工作内容] 1.基层处理 2.输送、铺筑、养护 3.分格、嵌缝、灌缝	m2	8.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:Φ110塑料落水管 2.接缝、嵌缝材料种类:铸铁落水口含篦子，塑料落水斗 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	19.6		
52	010902004002	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:Φ50塑料落水管 2.接缝、嵌缝材料种类:铸铁落水口含篦子，塑料落水斗 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	9		
53	011102003001	混凝土地面	[项目特征] 1.80厚c20混凝土垫层 2.压实素土,压实系数≥90% 3.面层后期考虑二次装修，不在本次范围以内 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	306.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	011201001001	内墙面面一般抹灰	[项目特征] 内墙做法: A饰面:1. 涂料，刮腻子两遍、刷乳胶漆两遍 2. 2厚粉刷石膏(粉刷石膏与水的重量比为1:0. 42)罩面压光 B基层: 1.10厚粉刷石膏砂浆(石膏、砂、水的重量比为1: 2.5:0.64)打底抹平 2.墙面先用水润湿,除去浮灰杂物 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	336.49		
55	011201001002	外墙面一般抹灰	[项目特征] 1.外墙涂料面层 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.12厚1:5水泥砂浆抹打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	331.24		
56	011201001003	女儿墙内侧一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:女儿墙内侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆压实抹光 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	46.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011205001001	屋面铝板造型	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:2.5mm厚铝板面层 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	171.68		
58	011205001002	铝板造型	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:2.5mm厚铝板面层 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	12.15		
59	011205001003	木格栅造型	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:成品深棕色木格栅墙面造型 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	8.1		
60	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1.喷(乳胶漆)，刮腻子两遍、喷刷乳胶漆两遍 2. 2厚精品(面层专用)粉刷石膏罩面压实赶光 3..6厚粉刷石膏打底找平,木抹子抹毛 4.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	360.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	011503004001	成品带扶手不锈钢栏杆	[项目特征] 1.成品栏杆（板）种类、规格:成品带扶手不锈钢栏杆 2.栏杆、栏板高度:900mm [工作内容] 1.安装 2.刷防护材料（若有）	m	8.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1.垂直运输机械进出场及安拆 2.固定装置、基础制作、安装、拆除 3.行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4.设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：科普馆-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:ALZ-KP配电箱 2.规格:500*400*120 3.安装方式:底边距地1.6米，明装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	100		
3	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:YJV-5*16电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
4	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填方式:电缆沟开挖、回填 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	44.1		
5	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 [工作内容] 1.保护管敷设	m	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030410001001	防雷接地	[项目特征] 1.利用基础作为接地极，将基础上下两层主筋焊接成环形，结成网并与人工接地体焊接 2.接地测试，不满足时增加人工接地体 3.总等电位联结，总等电位联结主母线-80*8热镀锌扁钢沿地暗敷设 4.总电位箱300*200*120安装 5.接地系统测试 6.具体做法详见图纸设计说明 [工作内容] 1.制作 2.安装	项	1		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	209.82		
8	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	428.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	239.46		
10	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED吸顶灯(防水型) 2.型号:24W [工作内容] 1.安装	套	2		
11	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*24W，自带节能镇流器,带无功补偿,功率因数不小于0.9 [工作内容] 1.安装	套	22		
12	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单级二联开关 2.规格:暗装250V,10A 3.安装形式:距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	1		
13	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单级三联开关 2.规格:暗装250V,10A 3.安装形式:距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三极暗装插座 2.规格:暗装250V,10A 3.安装形式:距地0.3m [工作内容] 1.安装	套	11		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：科普馆-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：科普馆-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：科普馆-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		科普馆混凝土挡墙					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一般土方 2.开挖深度:1m以内 3.基底处理方式:夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	106.2		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基层回填 2.材料品种:素土 3.密实度:碾压夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	26.55		
3	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	23.9		
4	010502002001	条形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	86.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502010001	钢筋混凝土挡土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体形式:挡土墙 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	35.4		
6	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	79.65		
7	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:条形基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	291.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010505005001	挡土墙墙模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.墙截面形式:直行墙 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	354		
9	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹10以内钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.027		
10	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹12-18钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	14.275		
		室外地面					
11	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.路基清表 2.路基整理碾压，夯实系数大于95% 3.180mm厚C25混凝土，养护、锯缝 4.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	410		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科普馆-室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：科普馆-室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：科普馆-室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：科普馆-室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:兽医室、药品储藏　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	兽医室、药品储藏-房屋建筑与装饰工程	
2	兽医室、药品储藏-电气设备安装工程	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一般土方 2.开挖深度:1m以内 3.基底处理方式:夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	64.9		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基层回填 2.材料品种:素土 3.密实度:碾压夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	45.63		
3	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一般土方 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	112.85		
4	010401001002	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.防潮层材料种类:防水水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	7.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401003002	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:KP1烧结多孔砖 2.墙体厚度:240 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	20.37		
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3.16		
7	010502002001	条形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.63		
8	010502010001	钢筋混凝土女儿墙	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:100 4.墙体形式:女儿墙 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502013001	平板	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:平板 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.32		
10	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.44		
11	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.72		
12	010502025001	散水	[项目特征] 陕09j01散3 1.60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子,压实赶光 2.150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	27.14		
13	010503006001	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.接头灌缝、养护	m3	0.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.12		
15	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:条形基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.6		
16	010505005001	女儿墙模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.墙截面形式:女儿墙 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	31.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010505007001	平板模板	[项目特征] 1.模板形式:平板模板 2.高度:3.6m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	35.96		
18	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:构造柱模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	32.54		
19	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1.模板形式:过梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.68		
21	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.147		
22	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹10以内钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.615		
23	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹12-18钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.508		
24	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010802003001	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸：900*2700 2.框、扇材质、规格:成品防盗门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	4.86		
26	010807001001	断桥铝合金窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1000*1800 2.窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	3.6		
27	010807001002	断桥铝合金窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1500*1200 2.窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	3.6		
28	010807005001	金属格栅窗	[项目特征] 1.框、扇材质及规格:金属安全窗栅 [工作内容] 1.窗安装 2.五金配件安装	m2	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1.2mm厚水泥聚合物防水涂膜一道 2.最薄处30mm厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 3.20厚1:2水泥砂浆找平层 4.4mm厚SBS防水卷材（涂基层处理剂一层） 5.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口	m2	41.11		
30	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:Φ110塑料落水管 2.接缝、嵌缝材料种类:铸铁落水口含篦子，塑料落水斗 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	3.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 陕09j01 地28 1.铺6～10厚地砖地面,干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结合层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3:7灰土 7.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	35.96		
32	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 陕09j01踢19 1.6-10厚铺地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3.踢脚线高度:150 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料	m	36.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011201001001	内墙面一般抹灰	[项目特征] 陕09j01内32 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 5.5厚1:2.5水泥砂浆找平 6.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	119.09		
34	011201001002	外墙面一般抹灰	[项目特征] 陕09j01外10.12 1.外墙涂料 2.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	105.65		
35	011201001003	女儿墙内侧面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:砼墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆压实抹光 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	15.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1.基层类型:现浇混凝土 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:水泥砂浆压实抹光 3.满刮腻子两遍、乳胶漆面层两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	35.96		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：兽医室、药品储藏-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL-PD4配电箱 2.规格:500*300*120 3.安装方式:底边距地1.5米，明装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	38.04		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	66.99		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	47.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.型号:24W，自带节能镇流器,带无功补偿,功率因数不小于0.9 [工作内容] 1.安装	套	2		
6	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*24W，自带节能镇流器,带无功补偿,功率因数不小于0.9 [工作内容] 1.安装	套	2		
7	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单级二联开关 2.规格:暗装250V,10A 3.安装形式:距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	2		
8	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三极暗装插座 2.规格:暗装250V,10A 3.安装形式:距地0.3m [工作内容] 1.安装	套	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：兽医室、药品储藏-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：兽医室、药品储藏-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:参观平台　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	参观平台	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：参观平台　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一般土方 2.开挖深度:1m以内 3.基底处理方式:夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	18.48		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基层回填 2.材料品种:素土 3.密实度:碾压夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	14.5		
3	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.6		
4	010502002001	条形基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.基础类型:条形基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：参观平台　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	24		
6	010505002002	条基模板	[项目特征] 1.基础类型:条形基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.08		
7	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235 2.构件涂（镀）层要求:除锈，两遍醇酸底漆，两遍醇酸磁漆面漆 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	1.384		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：参观平台　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010607004001	钢平台	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235 2.构件涂（镀）层要求:除锈，两遍醇酸底漆，两遍醇酸磁漆面漆 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	3.587		
9	010607006001	钢梯	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235 2.钢梯形式:踏步楼梯 3.构件涂（镀）层要求:除锈，两遍醇酸底漆，两遍醇酸磁漆面漆 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.573		
10	010607007001	钢护栏	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235 2.护栏形式:栏杆扶手 3.构件涂（镀）层要求:除锈，两遍醇酸底漆，两遍醇酸磁漆面漆 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.426		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：参观平台　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1.构件名称:零星钢构件 2.钢材品种、规格:235Q 3.构件涂（镀）层要求:除锈，两遍醇酸底漆，两遍醇酸磁漆面漆 [工作内容] 1.安装 2.探伤 3.补刷油漆	t	0.968		
12	010608002001	地脚螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类、规格:M20地脚螺栓 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆	套	80		
13	011404005001	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.构件名称:参观平台 2.涂料品种、遍数或厚度:2.0mm厚防火涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刷、喷涂料	m2	189.35		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：参观平台　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：参观平台　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：参观平台　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:采购工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	设备采购工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备采购工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	切丝机	[项目特征] 1.名称:SP300A切丝机 2.设备综合单价为含税包干价 [工作内容] 1.安装	台	1		
2	01B005	切片机	[项目特征] 1.名称:切片机 2.规格:1000KG-3KW-18KW 3.设备综合单价为含税包干价 [工作内容] 1.安装	台	1		
3	01B002	除草机	[项目特征] 1.名称:除草机 2.规格:增程式,油电混动 3.设备综合单价为含税包干价 [工作内容] 1.安装	台	2		
4	01B003	搅拌机	[项目特征] 1.名称:搅拌机 2.规格:3500*1600*1860mm 3.设备综合单价为含税包干价 [工作内容] 1.安装	台	1		
5	01B004	散装饲料运输车	[项目特征] 1.名称:散装饲料运输车 2.规格:3方散装饲料运输车 3.设备综合单价为含税包干价	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备采购工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备采购工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：设备采购工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。