2-3 分项报价（附报价书）

# 编制说明

1、工程量清单及其计价表中的全部内容不得随意涂改或删除。

2、工程量清单或清单计价表中列明需填报的单价和合价，计价人均应填报。未填报的单价 和合计，均视为此项费用已含在工程量清单报价的其他单价和合价中，承包人必须按发包 方指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程内容，但不能得到结算与支付。

3、符合合同条件规定的全部费用应视为已被计入有标价的清单报价表所列各细目中，未列 细目应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或合价中。

4、工程量清单表中的工程细目，应与技术规范中相应章次的条款，包括计量与支付条款结 合起来理解或解释。

5、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和合价已包括了为实施和完成合同工程 所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金以及措施费等施工过程中发

生的一切费用，以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务。

# 工程项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程清单计价表 | 660771.32 | |
| 2 | 机电设备及安装工程清单计价表 | 39820.00 | |
| 3 | 金属结构设备及安装工程清单计价表 | 29920.00 | |
| 4 | 合计（1+2+3） | 730511.32 | |



表4-1-1

# 水利工程预算总表

单位：元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑和安装工程投资 | 设备费 | 费用 | 合计 | 占工程总投资/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程部分投资 | 667111.32 | 63400.00 | | 730511.32 | 100.00 |
| 1.1 | 建筑工程 | 660771.32 | | | 660771.32 | 90.50 |
| 1.2 | 机电设备及安装工程 | 3620.00 | 36200.00 | | 39820.00 | 5.50 |
| 1.3 | 金属结构设备及安装工程 | 2720.00 | 27200.00 | | 29920.00 | 4.10 |
| 1.4 | 施工临时工程 | | | | | |
| 1.5 | 独立费用 | | | | | |
| | 基本预备费 | | | | | |
| | 工程部分静态投资 | 667111.32 | 63400.00 | | 730511.32 | 100.00 |
| 2 | 专项部分投资 | | | | | |
| 2.1 | 建设征地和移民安置补偿费 | | | | | |
| 2.1.1 | 补偿补助费 | | | | | |
| 2.1.2 | 工程建设项目投资 | | | | | |
| 2.1.3 | 其他费用 | | | | | |
| 2.1.4 | 预备费 | | | | | |
| 2.1.5 | 建设期融资利息 | | | | | |
| 2.1.6 | 有关税费 | | | | | |
| 2.2 | 水土保持工程 | | | | | |
| 2.3 | 环境保护工程 | | | | | |
| 3 | 静态总投资(1+2) | 667111.32 | 63400.00 | | 730511.32 | 100.00 |
| 4 | 价差预备费 | | | | | |
| 5 | 建设期融资利息 | | | | | |
| 6 | 工程总投资(3+4+5) | 667111.32 | 63400.00 | | 730511.32 | 100.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表4-1-2

# 工程部分总预算表

单位：元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑和安装工程投资 | 设备费 | 费用 | 合计 | 占工程部分总投资/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程部分 | 667111.32 | 63400.00 | | 730511.32 | 100.00 |
| 1.1 | 建筑工程 | 660771.32 | | | 660771.32 | 90.50 |
| | 孙家岔镇刘石畔村供水工程 | 656930.59 | | | 656930.59 | 89.90 |
| | 砖砌体倒运费 | 3840.73 | | | 3840.73 | 0.50 |
| 1.2 | 机电设备及安装工程 | 3620.00 | 36200.00 | | 39820.00 | 5.50 |
| | 孙家岔镇刘石畔村供水工程 | 3620.00 | 36200.00 | | 39820.00 | 5.50 |
| 1.3 | 金属结构设备及安装工程 | 2720.00 | 27200.00 | | 29920.00 | 4.10 |
| | 孙家岔镇刘石畔村供水工程 | 2720.00 | 27200.00 | | 29920.00 | 4.10 |
| 1.4 | 施工临时工程 | | | | | |
| 2 | 独立费用 | | | | | |
| 2.1 | 建设管理费 | | | | | |
| 2.2 | 生产准备费 | | | | | |
| 2.3 | 科研勘察设计费 | | | | | |
| 2.4 | 其他 | | | | | |
| 3 | 基本预备费 | | | | | |
| 3.1 | 基本预备费 | | | | | |
| | 工程部分静态投资(1+2+3) | 667111.32 | 63400.00 | | 730511.32 | 100.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表4-1-3

# 建筑工程预算表

| 序号 | 单价编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 孙家岔镇刘石畔村供水工程 | | | | 656930.59 |
| 1.1 | | 管道工程 | | | | 291538.14 |
| 1.1.1 | | 输水管道 | | | | 287480.64 |
| 1.1.1.1 | | 机械管沟土方开挖 | $m^3$ | 7100.625 | 6.50 | 46154.06 |
| 1.1.1.2 | | 机械回填土方 | $m^3$ | 7100.625 | 7.80 | 55384.88 |
| 1.1.1.3 | 1 | de90PE管安装（1.6Mpa） | m | 2705 | 68.74 | 185941.70 |
| 1.1.2 | | PE管倒运费 | m | 2705 | 1.50 | 4057.50 |
| 1.2 | | 调蓄水池工程 | | | | 203830.88 |
| 1.2.1 | | 蓄水池（100$m^3$*2） | | | | 198250.88 |
| 1.2.1.1 | | 土方开挖 | $m^3$ | 2387.56 | 6.50 | 15519.14 |
| 1.2.1.2 | | 土方回填 | $m^3$ | 1968.54 | 7.80 | 15354.61 |
| 1.2.1.3 | | 池顶土方人工回填 | $m^3$ | 98.58 | 24.00 | 2365.92 |
| 1.2.1.4 | | 碎石垫层 | $m^3$ | 49.29 | 100.00 | 4929.00 |
| 1.2.1.5 | 2 | C15混凝土垫层 | $m^3$ | 10 | 429.22 | 4292.20 |
| 1.2.1.6 | 3 | C25混凝土　池底 | $m^3$ | 28 | 444.37 | 12442.36 |
| 1.2.1.7 | 4 | C25混凝土　池壁 | $m^3$ | 57.6 | 485.22 | 27948.67 |
| 1.2.1.8 | 5 | C25混凝土　顶板 | $m^3$ | 16 | 457.97 | 7327.52 |
| 1.2.1.9 | 6 | 木模板 | $m^2$ | 416.8 | 48.18 | 20081.42 |
| 1.2.1.10 | 7 | 钢筋制安 | t | 14.4 | 5520.23 | 79491.31 |
| 1.2.1.11 | 8 | 1：2防水砂浆抹灰 | $m^2$ | 506.48 | 16.78 | 8498.73 |
| 1.2.2 | | 蓄水池混凝土倒运费 | $m^3$ | 111.6 | 50.00 | 5580.00 |
| 1.3 | | 加压泵站场地（30*20m） | | | | 161561.57 |
| 1.3.1 | | 泵站场地平整 | $m^3$ | 225 | 4.80 | 1080.00 |
| 1.3.2 | 9 | C30砼硬化　20cm厚 | $m^3$ | 45 | 462.90 | 20830.50 |
| 1.3.3 | 10 | MU10机砖围墙 | $m^3$ | 40 | 420.06 | 16802.40 |

表4-1-3

# 建筑工程预算表

| 序号 | 单价编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.4 | | 4.5m铁栅栏门 | 付 | 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| 1.3.5 | | 铁艺围栏 | m | 80.8 | 180.00 | 14544.00 |
| 1.3.6 | | 真石漆 | ㎡ | 130 | 100.00 | 13000.00 |
| 1.3.7 | | 加压泵站 | | | | 86804.67 |
| 1.3.7.1 | | 挖土方 | ㎥ | 520 | 6.50 | 3380.00 |
| 1.3.7.2 | | 填土方 | ㎥ | 291.51 | 7.80 | 2273.78 |
| 1.3.7.3 | 11 | C15垫层 | ㎥ | 5.35 | 429.22 | 2296.33 |
| 1.3.7.4 | 12 | C20砼基础 | ㎥ | 10.12 | 440.45 | 4457.35 |
| 1.3.7.5 | 13 | C25顶板（含梁） | ㎥ | 15.04 | 466.31 | 7013.30 |
| 1.3.7.6 | 6 | 木模板 | ㎡ | 39.6 | 48.18 | 1907.93 |
| 1.3.7.7 | 14 | 砖墙 | ㎥ | 69.735 | 380.72 | 26549.51 |
| 1.3.7.8 | | 屋顶防水4mm卷材两道 | ㎡ | 54 | 65.00 | 3510.00 |
| 1.3.7.9 | 7 | 钢筋 | t | 2.26 | 5520.23 | 12475.72 |
| 1.3.7.10 | | 屋面保温 | ㎡ | 50.05 | 115.00 | 5755.75 |
| 1.3.7.11 | | 钢梯 | 付 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 1.3.7.12 | | 外墙真石漆 | ㎡ | 82.35 | 100.00 | 8235.00 |
| 1.3.7.13 | | 电动葫芦及20a-32c钢梁 | 付 | 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| 2 | | 砖砌体倒运费 | ㎥ | 109.735 | 35.00 | 3840.73 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 660771.32 |

表4-1-4

# 机电设备及安装工程清单计价表

| 序号 | 单价编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | | 合计/元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| 1 | | 孙家岔镇刘石畔村供水工程 | | | | | 36200.00 | 3620.00 |
| 1.1 | | 泵站工程 | | | | | 36200.00 | 3620.00 |
| 1.1.1 | | 供配电线路及设备 | | | | | 36200.00 | 3620.00 |
| 1.1.1.1 | | YJV-3*6+1*4电缆线安装（含管沟挖填） | m | 150 | 20.00 | 2.00 | 3000.00 | 300.00 |
| 1.1.1.2 | | 水泵变频控制柜SYK-C-3-15 | 套 | 2 | 4500.00 | 450.00 | 9000.00 | 900.00 |
| 1.1.1.3 | | 三相电表 | 个 | 1 | 200.00 | 20.00 | 200.00 | 20.00 |
| 1.1.1.4 | | 液位控制器 | 套 | 2 | 600.00 | 60.00 | 1200.00 | 120.00 |
| 1.1.1.5 | | 加压泵GDL65-80*8(一用一备) | 套 | 4 | 5400.00 | 540.00 | 21600.00 | 2160.00 |
| 1.1.1.6 | | 照明 | 项 | 1 | 1200.00 | 120.00 | 1200.00 | 120.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 36200 | 3620 |

表4-1-5

# 金属结构设备及安装工程清单计价表

| 序号 | 单价编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | | 合计/元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| 1 | | 孙家岔镇刘石畔村供水工程 | | | | | 27200.00 | 2720.00 |
| 1.1 | | 水源工程 | | | | | 27200.00 | 2720.00 |
| 1.1.1 | | 泵站工程 | | | | | 7500.00 | 750.00 |
| 1.1.1.1 | | 防盗门 | 副 | 1 | 1000.00 | 100.00 | 1000.00 | 100.00 |
| 1.1.1.2 | | 工程标志牌 | 个 | 1 | 4000.00 | 400.00 | 4000.00 | 400.00 |
| 1.1.1.3 | | 水源地保护牌 | 个 | 1 | 1500.00 | 150.00 | 1500.00 | 150.00 |
| 1.1.1.4 | | 管道附件（法兰盘、阀门等） | 项 | 2 | 500.00 | 50.00 | 1000.00 | 100.00 |
| 1.1.2 | | 蓄水池工程 | | | | | 19700.00 | 1970.00 |
| 1.1.2.1 | | DN100通气弯头 | 个 | 4 | 100.00 | 10.00 | 400.00 | 40.00 |
| 1.1.2.2 | | DN100通气管 | m | 4 | 100.00 | 10.00 | 400.00 | 40.00 |
| 1.1.2.3 | | DN50闸阀 | 个 | 4 | 250.00 | 25.00 | 1000.00 | 100.00 |
| 1.1.2.4 | | DN100柔性防水套管 | 只 | 4 | 200.00 | 20.00 | 800.00 | 80.00 |
| 1.1.2.5 | | de100PE溢水管 | m | 100 | 50.00 | 5.00 | 5000.00 | 500.00 |
| 1.1.2.6 | | de100PE排污管 | m | 100 | 50.00 | 5.00 | 5000.00 | 500.00 |
| 1.1.2.7 | | DN100闸阀 | 个 | 2 | 500.00 | 50.00 | 1000.00 | 100.00 |
| 1.1.2.8 | | 防滑爬梯 | 个 | 2 | 450.00 | 45.00 | 900.00 | 90.00 |
| 1.1.2.9 | | DN1000检修口 | 个 | 2 | 800.00 | 80.00 | 1600.00 | 160.00 |
| 1.1.2.10 | | 水管吊架 | 个 | 2 | 200.00 | 20.00 | 400.00 | 40.00 |
| 1.1.2.11 | | 钢制喇叭口 | 个 | 4 | 200.00 | 20.00 | 800.00 | 80.00 |
| 1.1.2.12 | | 钢制弯头 | 个 | 4 | 100.00 | 10.00 | 400.00 | 40.00 |
| 1.1.2.13 | | 各类预埋件、管件 | 项 | 2 | 1000.00 | 100.00 | 2000.00 | 200.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 27200 | 2720 |

表4-2-10

# 建筑工程单价汇总表

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 单价/元 | 其中/元 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 未计价装置性材料费 | 税金 |
| 1 | de90PE管安装（1.6Mpa） | m | 68.74 | 2.10 | 49.57 | 0.35 | 3.33 | 4.71 | 3.00 | | | 5.68 |
| 2 | C15混凝土垫层 | $m^3$ | 429.22 | 34.08 | 211.85 | 19.45 | 16.98 | 24.00 | 15.32 | 72.10 | | 35.44 |
| 3 | 蓄水池 池底 | $m^3$ | 444.37 | 46.88 | 210.49 | 2.48 | 16.63 | 23.50 | 15.00 | 92.70 | | 36.69 |
| 4 | 蓄水池 侧壁 | $m^3$ | 485.22 | 51.80 | 217.46 | 21.50 | 18.61 | 26.30 | 16.78 | 92.70 | | 40.06 |
| 5 | 蓄水池 盖板 | $m^3$ | 457.97 | 53.28 | 215.89 | 0.98 | 17.29 | 24.43 | 15.59 | 92.70 | | 37.81 |
| 6 | 模板 | $m^2$ | 48.18 | 16.48 | 13.20 | 5.48 | 2.25 | 2.62 | 2.00 | 2.17 | | 3.98 |
| 7 | 钢筋制安 | t | 5520.23 | 922.50 | 2747.52 | 289.43 | 253.40 | 210.64 | 221.17 | 419.77 | | 455.80 |
| 8 | 1:2水泥砂浆抹面 | $m^2$ | 16.78 | 7.13 | 3.47 | 0.11 | 0.69 | 1.20 | 0.63 | 2.18 | | 1.39 |
| 9 | C30砼硬化 20cm厚 | $m^3$ | 462.90 | 34.08 | 211.85 | 19.45 | 16.98 | 24.00 | 15.32 | 103.00 | | 38.22 |
| 10 | MU10机砖围墙 | $m^3$ | 420.06 | 99.73 | 193.37 | 1.49 | 18.85 | 32.91 | 17.32 | 21.70 | | 34.68 |
| 11 | C15垫层 | $m^3$ | 429.22 | 34.08 | 211.85 | 19.45 | 16.98 | 24.00 | 15.32 | 72.10 | | 35.44 |
| 12 | C20混凝土 | $m^3$ | 439.45 | 34.08 | 211.85 | 19.45 | 16.98 | 24.00 | 15.32 | 82.40 | | 36.37 |
| 13 | C30砼顶板 | $m^3$ | 466.31 | 40.43 | 211.70 | 15.83 | 17.15 | 24.23 | 15.47 | 103.00 | | 38.50 |
| 14 | 砖基础 | $m^3$ | 380.72 | 73.08 | 191.06 | 1.49 | 17.00 | 29.68 | 15.62 | 21.37 | | 31.44 |
| | | | | | | | | | | | | |

表4-3-4

# 建筑工程单价计算表

单价名称： de90PE管安装（1.6Mpa）　　单价编号： 1

定额编号： 080141　　定额单位： 100m

| 施工方法： | 工作内容：检查及清扫管材，切管，对口，热熔连接，管道及管件、阀门安装。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 费用名称 | 定额消耗量单位 | 定额消耗量 | 单价/元 | 合计/元 |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 5535.52 |
| （一） | 基本直接费 | 元 | | | 5202.56 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 210.00 |
| | 技工 | 工日 | 2.2 | 75.00 | 165.00 |
| | 普工 | 工日 | 0.9 | 50.00 | 45.00 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 4957.20 |
| | de90PE管 | m | 102 | 45.00 | 4590.00 |
| | 其他材料费 | % | 8 | 4590.00 | 367.20 |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 | | | 35.36 |
| | 热熔对接焊机 手动型 功率/kW 1.7 | 台班 | 0.4 | 84.20 | 33.68 |
| | 其他机械费 | % | 5 | 33.68 | 1.68 |
| （二） | 其他直接费 | | 5202.56 | 6.40 | 332.96 |
| 二 | 间接费 | % | 5535.52 | 8.50 | 470.52 |
| 三 | 利润 | % | 6006.04 | 5.00 | 300.30 |
| 四 | 价差 | 元 | | | |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | |
| 六 | 税金 | % | 6306.34 | 9.00 | 567.57 |
| 七 | 合计 | 元 | | | 6873.91 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表4-3-4

# 建筑工程单价计算表

单价名称： C15混凝土垫层　　单价编号： 2

定额编号： 040199　　定额单位： 100m³

| 施工方法： | 工作内容：垫层、铺盖。仓面冲(凿)毛、冲洗，清仓(验收)，浇筑，养护。水下混凝土。混凝土导管浇筑、潜水员水下检查整平。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 费用名称 | 定额消耗量单位 | 定额消耗量 | 单价/元 | 合计/元 |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 28235.95 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 26537.55 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 3407.50 |
| | 技工 | 工日 | 27.7 | 75.00 | 2077.50 |
| | 普工 | 工日 | 26.6 | 50.00 | 1330.00 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 21185.40 |
| | C15商品混凝土 | m³ | 103 | 200.00 | 20600.00 |
| | 水 | m³ | 120 | 4.00 | 480.00 |
| | 其他材料费 | % | 0.5 | 21080.00 | 105.40 |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 | | | 1944.65 |
| | 振捣器 插入式/kW 1.1 | 台班 | 6.26 | 10.09 | 63.16 |
| | 风(砂)水枪 耗风量/(m3/min) 2~6 | 台班 | 3.44 | 530.48 | 1824.85 |
| | 其他机械费 | % | 3 | 1888.01 | 56.64 |
| (二) | 其他直接费 | % | 26537.55 | 6.40 | 1698.40 |
| 二 | 间接费 | % | 28235.95 | 8.50 | 2400.06 |
| 三 | 利润 | % | 30636.01 | 5.00 | 1531.80 |
| 四 | 价差 | 元 | | | 7210.00 |
| | C15商品混凝土 | m³ | 103 | 70.00 | 7210.00 |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | |
| 六 | 税金 | % | 39377.81 | 9.00 | 3544.00 |
| 七 | 合计 | 元 | | | 42921.81 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表4-3-4

# 建筑工程单价计算表

单价名称： 蓄水池 池底　　单价编号： 3

定额编号： 040135　　定额单位： 100m³

| 施工方法： | 工作内容：仓面冲(凿)毛、冲洗，清仓(验收)，浇筑，养护。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 费用名称 | 定额消耗量单位 | 定额消耗量 | 单价/元 | 合计/元 |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 27647.61 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 25984.60 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 4687.50 |
| | 技工 | 工日 | 43.3 | 75.00 | 3247.50 |
| | 普工 | 工日 | 28.8 | 50.00 | 1440.00 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 21048.72 |
| | C25商品混凝土 | m³ | 103 | 200.00 | 20600.00 |
| | 水 | m³ | 86 | 4.00 | 344.00 |
| | 其他材料费 | % | 0.5 | 20944.00 | 104.72 |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 | | | 248.38 |
| | 振捣器 插入式/kW 1.1 | 台班 | 6.55 | 10.09 | 66.09 |
| | 风(砂)水枪 耗风量/(m3/min) 2~6 | 台班 | 0.33 | 530.48 | 175.06 |
| | 其他机械费 | % | 3 | 241.15 | 7.23 |
| (二) | 其他直接费 | % | 25984.6 | 6.40 | 1663.01 |
| 二 | 间接费 | % | 27647.61 | 8.50 | 2350.05 |
| 三 | 利润 | % | 29997.66 | 5.00 | 1499.88 |
| 四 | 价差 | 元 | | | 9270.00 |
| | C25商品混凝土 | m³ | 103 | 90.00 | 9270.00 |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | |
| 六 | 税金 | % | 40767.54 | 9.00 | 3669.08 |
| 七 | 合计 | 元 | | | 44436.62 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表4-3-4

# 建筑工程单价计算表

单价名称： 蓄水池 侧壁　　单价编号： 4

定额编号： 040120　　定额单位： 100m³

| 施工方法： | 工作内容：仓面冲(凿)毛、冲洗，清仓(验收)，浇筑，养护。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 费用名称 | 定额消耗量单位 | 定额消耗量 | 单价/元 | 合计/元 |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 30937.76 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 29076.84 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 5180.00 |
| | 技工 | 工日 | 51.4 | 75.00 | 3855.00 |
| | 普工 | 工日 | 26.5 | 50.00 | 1325.00 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 21746.40 |
| | C25商品混凝土 | m³ | 103 | 200.00 | 20600.00 |
| | 水 | m³ | 180 | 4.00 | 720.00 |
| | 其他材料费 | % | 2 | 21320.00 | 426.40 |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 | | | 2150.44 |
| | 振捣器 插入式/kW 2.2 | 台班 | 6.85 | 23.39 | 160.22 |
| | 风(砂)水枪 耗风量/(m3/min) 2~6 | 台班 | 1.86 | 530.48 | 986.69 |
| | 混凝土输送泵 输送量/(m3/h) 30 | 台班 | 1.73 | 437.07 | 756.13 |
| | 其他机械费 | % | 13 | 1903.04 | 247.40 |
| (二) | 其他直接费 | % | 29076.84 | 6.40 | 1860.92 |
| 二 | 间接费 | % | 30937.76 | 8.50 | 2629.71 |
| 三 | 利润 | % | 33567.47 | 5.00 | 1678.37 |
| 四 | 价差 | 元 | | | 9270.00 |
| | C25商品混凝土 | m³ | 103 | 90.00 | 9270.00 |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | |
| 六 | 税金 | % | 44515.84 | 9.00 | 4006.43 |
| 七 | 合计 | 元 | | | 48522.27 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表4-3-4

# 建筑工程单价计算表

单价名称： 蓄水池 盖板　　单价编号： 5

定额编号： 040189　　定额单位： 100m³

| 施工方法： | 工作内容：仓面冲(凿)毛、冲洗，清仓(验收)，浇筑，养护。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 费用名称 | 定额消耗量单位 | 定额消耗量 | 单价/元 | 合计/元 |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 28743.30 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 27014.38 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 5327.50 |
| | 技工 | 工日 | 59.9 | 75.00 | 4492.50 |
| | 普工 | 工日 | 16.7 | 50.00 | 835.00 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 21588.80 |
| | C25商品混凝土 | m³ | 103 | 200.00 | 20600.00 |
| | 水 | m³ | 90 | 4.00 | 360.00 |
| | 其他材料费 | % | 3 | 20960.00 | 628.80 |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 | | | 98.08 |
| | 振捣器 插入式/kW 1.1 | 台班 | 8.1 | 10.09 | 81.73 |
| | 其他机械费 | | 20 | 81.73 | 16.35 |
| (二) | 其他直接费 | % | 27014.38 | 6.40 | 1728.92 |
| 二 | 间接费 | % | 28743.3 | 8.50 | 2443.18 |
| 三 | 利润 | % | 31186.48 | 5.00 | 1559.32 |
| 四 | 价差 | 元 | | | 9270.00 |
| | C25商品混凝土 | m³ | 103 | 90.00 | 9270.00 |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | |
| 六 | 税金 | % | 42015.8 | 9.00 | 3781.42 |
| 七 | 合计 | 元 | | | 45797.22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表4-3-4

# 建筑工程单价计算表

单价名称： 模板　　单价编号： 6

定额编号： 040480　　定额单位： 100㎡

| 施工方法： | 工作内容：标准钢模板组装、安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修，倒仓，拉筋割断。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 费用名称 | 定额消耗量单位 | 定额消耗量 | 单价/元 | 合计/元 |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 3741.13 |
| （一） | 基本直接费 | 元 | | | 3516.10 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 1647.50 |
| | 技工 | 工日 | 18.7 | 75.00 | 1402.50 |
| | 普工 | 工日 | 4.9 | 50.00 | 245.00 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 1320.28 |
| | 组合钢模板 | kg | 79.57 | 4.50 | 358.07 |
| | 型钢 | kg | 42.97 | 4.60 | 197.66 |
| | 卡扣件 | kg | 25.33 | 5.50 | 139.32 |
| | 铁件 | kg | 1.5 | 5.40 | 8.10 |
| | 预埋铁件 | kg | 121.68 | 4.70 | 571.90 |
| | 电焊条 | kg | 2.48 | 7.80 | 19.34 |
| | 其他材料费 | % | 2 | 1294.39 | 25.89 |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 | | | 548.32 |
| | 钢筋切断机 功率/kW 20 | 台班 | 0.01 | 163.67 | 1.64 |
| | 载重汽车 汽油型 载重量/t 5 | 台班 | 0.05 | 285.32 | 14.27 |
| | 汽车起重机 汽油型 起重量/t 5 | 台班 | 1.14 | 376.19 | 428.86 |
| | 电焊机 交流/kVA 20~25 | 台班 | 1.35 | 57.36 | 77.44 |
| | 其他机械费 | % | 5 | 522.21 | 26.11 |
| （二） | 其他直接费 | % | 3516.1 | 6.40 | 225.03 |
| 二 | 间接费 | % | 3741.13 | 7.00 | 261.88 |
| 三 | 利润 | % | 4003.01 | 5.00 | 200.15 |
| 四 | 价差 | 元 | | | 217.06 |
| | 汽油 | kg | 36.177 | 6.00 | 217.06 |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | |
| 六 | 税金 | % | 4420.22 | 9.00 | 397.82 |
| 七 | 合计 | 元 | | | 4818.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表4-3-4

# 建筑工程单价计算表

单价名称： 钢筋制安　　单价编号： 7

定额编号： 040254　　定额单位： t

| 施工方法： | 工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场地至施工场地运输。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 费用名称 | 定额消耗量单位 | 定额消耗量 | 单价/元 | 合计/元 |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 4212.85 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 3959.45 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 922.50 |
| | 技工 | 工日 | 9.7 | 75.00 | 727.50 |
| | 普工 | 工日 | 3.9 | 50.00 | 195.00 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 2747.52 |
| | 钢筋 | t | 1.02 | 2600.00 | 2652.00 |
| | 铁丝 | kg | 4 | 3.00 | 12.00 |
| | 电焊条 | kg | 7.22 | 7.80 | 56.32 |
| | 其他材料费 | % | 1 | 2720.32 | 27.20 |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 | | | 289.43 |
| | 钢筋调直机 功率/kW 4~14 | 台班 | 0.09 | 119.53 | 10.76 |
| | 风(砂)水枪 耗风量/(m3/min) 2~6 | 台班 | 0.21 | 530.48 | 111.40 |
| | 钢筋切断机 功率/kW 20 | 台班 | 0.06 | 163.67 | 9.82 |
| | 钢筋弯曲机 φ6~40 | 台班 | 0.15 | 109.84 | 16.48 |
| | 电焊机 交流/kVA 20~25 | 台班 | 1.43 | 57.36 | 82.02 |
| | 对焊机 电弧型 150 | 台班 | 0.06 | 489.63 | 29.38 |
| | 载重汽车 汽油型 载重量/t 5 | 台班 | 0.06 | 285.32 | 17.12 |
| | 塔式起重机 起重量/t 10 | 台班 | 0.01 | 676.84 | 6.77 |
| | 其他机械费 | % | 2 | 283.75 | 5.68 |
| (二) | 其他直接费 | % | 3959.45 | 6.40 | 253.40 |
| 二 | 间接费 | % | 4212.85 | 5.00 | 210.64 |
| 三 | 利润 | % | 4423.49 | 5.00 | 221.17 |
| 四 | 价差 | 元 | | | 419.77 |
| | 钢筋 | t | 1.02 | 400.00 | 408.00 |
| | 汽油 | kg | 1.962 | 6.00 | 11.77 |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | |
| 六 | 税金 | % | 5064.43 | 9.00 | 455.80 |
| 七 | 合计 | 元 | | | 5520.23 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表4-3-4

# 建筑工程单价计算表

单价名称： 1:2水泥砂浆抹面　　单价编号： 8

定额编号： 030145　　定额单位： 100㎡

| 施工方法： | 工作内容：砂浆拌和、搭拆移置脚手架、清洗表面、抹灰压光。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 费用名称 | 定额消耗量单位 | 定额消耗量 | 单价/元 | 合计/元 |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 1139.20 |
| （一） | 基本直接费 | 元 | | | 1070.68 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 712.50 |
| | 技工 | 工日 | 4.7 | 75.00 | 352.50 |
| | 普工 | 工日 | 7.2 | 50.00 | 360.00 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 347.32 |
| | 砌筑砂浆　M10 水泥强度 32.5 | $m^3$ | 2.3 | 139.82 | 321.59 |
| | 其他材料费 | % | 8 | 321.59 | 25.73 |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 | | | 10.86 |
| | 砂浆搅拌机 400L 0.4m3 | 台班 | 0.07 | 101.64 | 7.11 |
| | 胶轮车 | 台班 | 0.93 | 4.03 | 3.75 |
| （二） | 其他直接费 | | 1070.68 | 6.40 | 68.52 |
| 二 | 间接费 | % | 1139.2 | 10.50 | 119.62 |
| 三 | 利润 | % | 1258.82 | 5.00 | 62.94 |
| 四 | 价差 | 元 | | | 217.93 |
| | 水泥 | kg | 736 | 0.14 | 103.04 |
| | 粗砂 | $m^3$ | 2.553 | 45.00 | 114.89 |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | |
| 六 | 税金 | % | 1539.69 | 9.00 | 138.57 |
| 七 | 合计 | 元 | | | 1678.26 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表4-3-4

# 建筑工程单价计算表

单价名称： C30砼硬化　20cm厚　　单价编号： 9

定额编号： 040199　　定额单位： 100m³

| 施工方法： | 工作内容：垫层、铺盖。仓面冲(凿)毛、冲洗，清仓(验收)，浇筑，养护。水下混凝土。混凝土导管浇筑、潜水员水下检查整平。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 费用名称 | 定额消耗量单位 | 定额消耗量 | 单价/元 | 合计/元 |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 28235.95 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 26537.55 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 3407.50 |
| | 技工 | 工日 | 27.7 | 75.00 | 2077.50 |
| | 普工 | 工日 | 26.6 | 50.00 | 1330.00 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 21185.40 |
| | C30商品混凝土 | m³ | 103 | 200.00 | 20600.00 |
| | 水 | m³ | 120 | 4.00 | 480.00 |
| | 其他材料费 | % | 0.5 | 21080.00 | 105.40 |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 | | | 1944.65 |
| | 振捣器 插入式/kW 1.1 | 台班 | 6.26 | 10.09 | 63.16 |
| | 风(砂)水枪 耗风量/(m3/min) 2~6 | 台班 | 3.44 | 530.48 | 1824.85 |
| | 其他机械费 | % | 3 | 1888.01 | 56.64 |
| (二) | 其他直接费 | % | 26537.55 | 6.40 | 1698.40 |
| 二 | 间接费 | % | 28235.95 | 8.50 | 2400.06 |
| 三 | 利润 | % | 30636.01 | 5.00 | 1531.80 |
| 四 | 价差 | 元 | | | 10300.00 |
| | C30商品混凝土 | m³ | 103 | 100.00 | 10300.00 |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | |
| 六 | 税金 | % | 42467.81 | 9.00 | 3822.10 |
| 七 | 合计 | 元 | | | 46289.91 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表4-3-4

# 建筑工程单价计算表

单价名称： MU10机砖围墙　　单价编号： 10

定额编号： 030118　　定额单位： 100m³

| 施工方法： | 工作内容：清基准备、拌运砂浆、砌筑及清理表面、勾缝。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 费用名称 | 定额消耗量单位 | 定额消耗量 | 单价/元 | 合计/元 |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 31344.65 |
| （一） | 基本直接费 | 元 | | | 29459.26 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 9972.50 |
| | 技工 | 工日 | 66.5 | 75.00 | 4987.50 |
| | 普工 | 工日 | 99.7 | 50.00 | 4985.00 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 19337.34 |
| | 机砖 | 千块 | 53 | 300.00 | 15900.00 |
| | 砌筑砂浆　M10 水泥强度 32.5 | m³ | 22.9 | 139.82 | 3201.88 |
| | 水 | m³ | 11 | 4.00 | 44.00 |
| | 其他材料费 | % | 1 | 19145.88 | 191.46 |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 | | | 149.42 |
| | 砂浆搅拌机 400L 0.4m3 | 台班 | 1.4 | 101.64 | 142.30 |
| | 其他机械费 | % | 5 | 142.30 | 7.12 |
| （二） | 其他直接费 | % | 29459.26 | 6.40 | 1885.39 |
| 二 | 间接费 | % | 31344.65 | 10.50 | 3291.19 |
| 三 | 利润 | % | 34635.84 | 5.00 | 1731.79 |
| 四 | 价差 | 元 | | | 2169.78 |
| | 水泥 | kg | 7328 | 0.14 | 1025.92 |
| | 粗砂 | m³ | 25.419 | 45.00 | 1143.86 |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | |
| 六 | 税金 | % | 38537.41 | 9.00 | 3468.37 |
| 七 | 合计 | 元 | | | 42005.78 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表4-3-4

# 建筑工程单价计算表

单价名称： C15垫层　　单价编号： 11

定额编号： 040199　　定额单位： 100m³

| 施工方法： | 工作内容：垫层、铺盖。仓面冲(凿)毛、冲洗，清仓(验收)，浇筑，养护。水下混凝土。混凝土导管浇筑、潜水员水下检查整平。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 费用名称 | 定额消耗量单位 | 定额消耗量 | 单价/元 | 合计/元 |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 28235.95 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 26537.55 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 3407.50 |
| | 技工 | 工日 | 27.7 | 75.00 | 2077.50 |
| | 普工 | 工日 | 26.6 | 50.00 | 1330.00 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 21185.40 |
| | C15商品混凝土 | m³ | 103 | 200.00 | 20600.00 |
| | 水 | m³ | 120 | 4.00 | 480.00 |
| | 其他材料费 | % | 0.5 | 21080.00 | 105.40 |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 | | | 1944.65 |
| | 振捣器 插入式/kW 1.1 | 台班 | 6.26 | 10.09 | 63.16 |
| | 风(砂)水枪 耗风量/(m3/min) 2~6 | 台班 | 3.44 | 530.48 | 1824.85 |
| | 其他机械费 | % | 3 | 1888.01 | 56.64 |
| (二) | 其他直接费 | % | 26537.55 | 6.40 | 1698.40 |
| 二 | 间接费 | % | 28235.95 | 8.50 | 2400.06 |
| 三 | 利润 | % | 30636.01 | 5.00 | 1531.80 |
| 四 | 价差 | 元 | | | 7210.00 |
| | C15商品混凝土 | m³ | 103 | 70.00 | 7210.00 |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | |
| 六 | 税金 | % | 39377.81 | 9.00 | 3544.00 |
| 七 | 合计 | 元 | | | 42921.81 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表4-3-4

# 建筑工程单价计算表

单价名称： C20混凝土　　单价编号： 12

定额编号： 040199　　定额单位： 100m³

| 施工方法： | 工作内容：垫层、铺盖。仓面冲(凿)毛、冲洗，清仓(验收)，浇筑，养护。水下混凝土。混凝土导管浇筑、潜水员水下检查整平。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 费用名称 | 定额消耗量单位 | 定额消耗量 | 单价/元 | 合计/元 |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 28235.95 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 26537.55 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 3407.50 |
| | 技工 | 工日 | 27.7 | 75.00 | 2077.50 |
| | 普工 | 工日 | 26.6 | 50.00 | 1330.00 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 21185.40 |
| | C20商品混凝土 | m³ | 103 | 200.00 | 20600.00 |
| | 水 | m³ | 120 | 4.00 | 480.00 |
| | 其他材料费 | % | 0.5 | 21080.00 | 105.40 |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 | | | 1944.65 |
| | 振捣器 插入式/kW 1.1 | 台班 | 6.26 | 10.09 | 63.16 |
| | 风(砂)水枪 耗风量/(m3/min) 2~6 | 台班 | 3.44 | 530.48 | 1824.85 |
| | 其他机械费 | % | 3 | 1888.01 | 56.64 |
| (二) | 其他直接费 | % | 26537.55 | 6.40 | 1698.40 |
| 二 | 间接费 | % | 28235.95 | 8.50 | 2400.06 |
| 三 | 利润 | % | 30636.01 | 5.00 | 1531.80 |
| 四 | 价差 | 元 | | | 8240.00 |
| | C20商品混凝土 | m³ | 103 | 80.00 | 8240.00 |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | |
| 六 | 税金 | % | 40407.81 | 9.00 | 3636.70 |
| 七 | 合计 | 元 | | | 44044.51 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表4-3-4

# 建筑工程单价计算表

单价名称： C30砼顶板　　单价编号： 13

定额编号： 040167　　定额单位： 100m³

| 施工方法： | 工作内容：仓面冲(凿)毛、冲洗，清仓(验收)，浇筑，养护。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 费用名称 | 定额消耗量单位 | 定额消耗量 | 单价/元 | 合计/元 |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 28510.27 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 26795.37 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 4042.50 |
| | 技工 | 工日 | 42.3 | 75.00 | 3172.50 |
| | 普工 | 工日 | 17.4 | 50.00 | 870.00 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 21169.60 |
| | C30商品混凝土 | m³ | 103 | 200.00 | 20600.00 |
| | 水 | m³ | 90 | 4.00 | 360.00 |
| | 其他材料费 | % | 1 | 20960.00 | 209.60 |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 | | | 1583.27 |
| | 振捣器 插入式/kW 2.2 | 台班 | 3.97 | 23.39 | 92.86 |
| | 风(砂)水枪 耗风量/(m3/min) 2~6 | 台班 | 2.78 | 530.48 | 1474.73 |
| | 其他机械费 | % | 1 | 1567.59 | 15.68 |
| (二) | 其他直接费 | % | 26795.37 | 6.40 | 1714.90 |
| 二 | 间接费 | % | 28510.27 | 8.50 | 2423.37 |
| 三 | 利润 | % | 30933.64 | 5.00 | 1546.68 |
| 四 | 价差 | 元 | | | 10300.00 |
| | C30商品混凝土 | m³ | 103 | 100.00 | 10300.00 |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | |
| 六 | 税金 | % | 42780.32 | 9.00 | 3850.23 |
| 七 | 合计 | 元 | | | 46630.55 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表4-3-4

# 建筑工程单价计算表

单价名称： 砖基础　　单价编号： 14

定额编号： 030119　　定额单位： 100m³

| 施工方法： | 工作内容：清基准备、拌运砂浆、砌筑及清理表面、勾缝。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 费用名称 | 定额消耗量单位 | 定额消耗量 | 单价/元 | 合计/元 |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 28263.06 |
| （一） | 基本直接费 | 元 | | | 26563.03 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 7307.50 |
| | 技工 | 工日 | 48.7 | 75.00 | 3652.50 |
| | 普工 | 工日 | 73.1 | 50.00 | 3655.00 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 19106.11 |
| | 机砖 | 千块 | 52.4 | 300.00 | 15720.00 |
| | 砌筑砂浆　M10 水泥强度 32.5 | m³ | 22.55 | 139.82 | 3152.94 |
| | 水 | m³ | 11 | 4.00 | 44.00 |
| | 其他材料费 | % | 1 | 18916.94 | 189.17 |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 | | | 149.42 |
| | 砂浆搅拌机 400L 0.4m3 | 台班 | 1.4 | 101.64 | 142.30 |
| | 其他机械费 | % | 5 | 142.30 | 7.12 |
| （二） | 其他直接费 | % | 26563.03 | 6.40 | 1700.03 |
| 二 | 间接费 | % | 28263.06 | 10.50 | 2967.62 |
| 三 | 利润 | % | 31230.68 | 5.00 | 1561.53 |
| 四 | 价差 | 元 | | | 2136.61 |
| | 水泥 | kg | 7216 | 0.14 | 1010.24 |
| | 粗砂 | m³ | 25.0305 | 45.00 | 1126.37 |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | |
| 六 | 税金 | % | 34928.82 | 9.00 | 3143.59 |
| 七 | 合计 | 元 | | | 38072.41 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |