

杨河镇易地搬迁后续扶持补短提升项目清单编制说明

西乡县杨河镇人民政府：

我们接受贵单位委托，对贵单位拟建的杨河镇易地搬迁后续扶持补短提升项目工程量清单计价进行了编制，编制工作是按现行造价政策执行的，现将编制结果说明如下：

一、工程概况：

该工程为西乡县杨河镇易地搬迁后续扶持补短提升项目，该工程主要内容为：项目位于杨河镇拱桥社区，安置点五期内建设钢结构公共服务场地，面积约 160 平方米；排污管道改造约 260 米，检查井 26 处；安置区排洪渠治理约 794 米。

二、编制依据：

1、中晟恒昌设计集团有限公司设计的杨河镇易地搬迁后续扶持补短提升项目工程图纸；

2、陕西省水利厅发布《陕西水利工程设计概(估)算编制规定》、《陕西省水利建筑工程概算定额》(2024 年修正)等计价依据的通知(陕水规计发[2024]107 号)；

3、《陕西省水利建筑工程预算定额》(2024 年修正)、《陕西省水利设备安装工程预算定额》(2024 年修正)、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》(2024 年修正)；

4、该工程主要材料单价按照汉中 2026 年造价信息第 6 期材料单价并结合当前建筑材料市场价综合计入。

三、工程最高限价为：1739112.78 元

四、该项目采用易投软件

其中：施工安全生产专项工程费为建筑工程费*1.03 的 2.5%；

其他临时工程费为（建筑工程费+施工安全生产专项工程费）的 2%
工程保险费为（建筑工程费+施工安全生产专项工程费+其他临时工程费）的 0.45%
预留金为（建筑工程费+施工安全生产专项工程费+其他临时工程费）的 2%

陕西大用项目管理有限公司

二〇二六年八月十七日



工程项目总价表

合同编号：

工程名称：杨河镇易地搬迁后续扶持补短提质项目(项目名称)____（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	建安费用		
2	临时工程费		
3	安全生产专项费		
合计（A）			

工程保险费(B=A*0.45%) _____元

工程暂列金(C=A*2%) _____元

投标总报价 D=(A)+(B)+(C) _____元

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人: _____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称： 杨河镇易地搬迁后续扶持补短提升项目 （项目名称） （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	建安费用					
1.1	排洪渠治理工程	m				
1.1.1	土方开挖	m³	8509.84			
1.1.2	土方回填	m³	2820.27			
1.1.3	局部软弱地基处理（砂砾石）	m³	750			
1.1.4	浆砌石挡墙基础	m³	1234.12			
1.1.5	浆砌石挡墙	m³	2204.14			
1.1.6	伸缩缝 聚乙烯低发泡沫板	m²	225.01			
1.1.7	DN20PVC 排水管	m	1396.25			
1.1.8	反滤包	个	1578			
1.2	排洪箱涵工程	m				
1.2.1	路面破除	m³	5.2			
1.2.2	土方开挖	m³	101.3			
1.2.3	土方回填	m³	35.9			
1.2.4	砂砾石垫层	m³	5.6			
1.2.5	C20 砼垫层厚 10cm	m³	2.8			
1.2.6	C30 钢筋砼底板	m³	14.868			
1.2.7	C30 钢筋砼墙	m³	9			
1.2.8	C30 钢筋砼顶板	m³	9.3			
1.2.9	钢模板工程	m²	96.56			
1.2.10	伸缩缝 聚乙烯低发泡沫板	m²	2.65			
1.2.11	钢筋工程	t	2.825			
1.2.12	浆砌石翼墙基础	m³	10.5			
1.2.13	浆砌石翼墙墙身	m³	16.8			
1.2.14	（20cm）路面恢复	m²	26			
1.3	污水管道工程	m	260			
1.3.1	混凝土路面破除	m³	52			
1.3.2	原检查井拆除	m³	135.2			
1.3.3	土方开挖	m³	321.24			
1.3.4	土方回填	m³	257.79			

工程量清单

合同编号： 工程名称： 杨河镇易地搬迁后续扶持补短提升项目（项目名称） （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.3.5	粗砂垫层	m³	63.45			
1.3.6	DN300 HDPE双壁波纹管管道铺设	m	277.23			
1.3.7	UPVC DN100 管道铺设	m	100			
1.4	检查井工程	座	25			
1.4.1	土方开挖	m³	330.2			
1.4.2	C15 砼垫层	m³	5.54			
1.4.3	C30 井底板	m³	10.4			
1.4.4	C30 井壁	m³	24.02			
1.4.5	C15 混凝土溜槽	m³	2.6			
1.4.6	钢筋工程	t	4.625			
1.4.7	钢模板工程	m²	202.8			
1.4.8	球墨铸铁盖板	个	25			
1.4.9	防坠网	个	25			
1.4.10	20cmC30路面恢复	m²	260			
1.5	建设移民安置点活动场所	m²				
1.5.1	钢结构（钢排架，高度 4.6m ，一层）	m²	160			
1.6	现状挡墙顶加高 50cm					
1.6.1	砖砌加高现状挡墙					
1.6.1.1	砖砌 24 墙	m³	4.8			
1.6.1.2	5%防水砂浆抹面	m²	49.6			
1.7	现状路面悬空灌注 C30 砼加固					
1.7.1	C30 混凝土灌注加固	m³	1.5			
1.7.2	钢模板工程	m²	15			
2	临时工程费					
2.1	其他临时工程费	%	2			
3	安全生产专项费	%	2.5			
合 计						

投标人： (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
_____ 年 _____ 月 _____ 日