

工程名称：2026年度土门镇基础设施补短板项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度土门镇基础设施补短板
项目~污水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度: $H\leq 2m$ ，详见纵断面图 3. 沟槽开挖工程量已扣除道路结构层厚度 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	1372.14		
2	040103001002	天然砂砾回填	[项目特征] 1. 填方来源:外购 2. 密实度:详见沟槽回填大样图 3. 材料品种:天然砂砾 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	957.85		
3	040103001001	沟槽土方回填	[项目特征] 1. 填方来源:原状土 2. 密实度:详见沟槽回填大样图 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	363		
4	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:黄土 2. 运距:暂定5km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1009.14		
		管道敷设					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度土门镇基础设施补短板
项目~污水工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040501005001	DN300 HDPE 高密度聚乙烯双壁波纹管 (环刚度 $\geq 8.0\text{KN/m}^2$)	[项目特征] 1. 材质及规格: DN300 HDPE 高密度聚乙烯双壁波纹管 (环刚度 $\geq 8.0\text{KN/m}^2$) 2. 连接形式: 承插式胶圈接口 3. 铺设深度: 1.569m 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	726		
		检查井					
6	031005025001	$\Phi 630$ 塑料检查井	[项目特征] 1. 井筒直径: $\Phi 630\text{mm}$ 2. 材质: 塑料检查井 3. 规格: 有防护井盖做法详见08SS523/25; 一般基础做法详见08SS523/31 4. 防护井盖: $\Phi 700$ 轻型球墨铸铁井盖 [工作内容] 1. 井座、井筒安装 2. 附加接头安装 3. 井盖、防护井盖安装	座	34		
		破除及恢复					
7	041001001001	拆除水泥混凝土面层	[项目特征] 1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 18cm (结构层厚度暂定, 结算以实际为准) 3. 运距: 暂定5KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	943.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度土门镇基础设施补短板
项目～污水工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	041001003001	拆除砂石基层	[项目特征] 1. 材质: 砂石 2. 厚度: 20cm（结构层厚度暂定，结算以实际为准） 3. 运距: 暂定5KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	943.8		
9	040203007001	水泥混凝土面层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30水泥混凝土面层 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	943.8		
10	040202010001	砂石基层	[项目特征] 1. 石料规格: 天然砂砾 2. 厚度: 20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	943.8		
11	041001008001	拆除现状挡墙	[项目特征] 1. 结构形式: 现状混凝土挡墙 2. 强度: C30混凝土 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	9.6		
12	040303015001	现状挡墙恢复	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	9.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度土门镇基础设施补短板
项目~污水工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：污水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：污水工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：污水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水沟工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040501017001	1号排水沟（Ⅰ型盖板）	[项目特征] 1. 断面规格:0.8×1.2m 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚天然砂砾垫层，250mm厚C30混凝土基础，250mm厚C30混凝土渠壁 3. 盖板材质、规格:150mm厚C30钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 盖板安装	m	42		
2	040501017002	2号排水沟（Ⅱ型盖板）	[项目特征] 1. 断面规格:1.0×0.6m 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚天然砂砾垫层，250mm厚C30混凝土基础，150mm厚C30混凝土渠壁 3. 盖板材质、规格:150mm厚C30钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 盖板安装	m	58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水沟工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	040501017003	3号排水沟（Ⅱ型盖板）	[项目特征] 1. 断面规格:1.0×0.6m 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚天然砂砾垫层，250mm厚C30混凝土基础，150mm厚C30混凝土渠壁 3. 盖板材质、规格:150mm厚C30钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 盖板安装	m	63		
4	040501017004	4号排水沟（Ⅲ型盖板）	[项目特征] 1. 断面规格:2.7×2.1m 2. 垫层、基础材质及厚度:300mm厚天然砂砾垫层，200mm厚C30钢筋混凝土基础，200mm厚C30钢筋混凝土渠壁 3. 盖板材质、规格:200mm厚C30钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 盖板安装	m	86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水沟工程

专业/标段： 市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040501017005	5号排水沟（ I 型盖板）	[项目特征] 1. 断面规格:0.8×1.2m 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚天然砂砾垫层，250mm厚C30混凝土基础，250mm厚C30混凝土渠壁 3. 盖板材质、规格:150mm厚C30钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 盖板安装	m	99		
6	040501017008	6号排水沟（明渠）	[项目特征] 1. 断面规格:0.5×0.6m 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚天然砂砾垫层，200mm厚C30混凝土基础，150mm厚C30混凝土渠壁 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m	112		
7	040501017006	7号排水沟（ I 型盖板）	[项目特征] 1. 盖板材质、规格:150mm厚C30钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 盖板安装	m	1356		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：排水沟工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：排水沟工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040805010001	6m太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称:6m太阳能路灯 2. 灯杆:热镀锌钢管灯杆, 稍径102mm, 底径190mm, 锥度=11% 3. 光源技术要求:LED灯光源60W, 铝合金外壳, 防护等级:IP65, 发光效率大于100lm/W, 显色指数Ra>70, 5万小时光衰率小于30%, 功率因数大于0.9 4. 太阳能组件:蓄电池为12v150ah锂电池; 光伏板为190W, 18V单晶板, 电池板总功率≥70m; 控制器为12V M PPT控制器, 参数详见设计图 5. 垫层、基础:200mm厚砂石垫层, C25混凝土基础 [工作内容] 1. 挖基 2. 垫层铺筑 3. 基础制作、安装 4. 立灯杆 5. 灯架安装 6. 灯具附件安装 7. 焊、压接线端子 8. 接线 9. 补刷（喷）油漆 10. 灯杆编号 11. 接地 12. 试灯	套	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	040805010002	8m太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称:8m太阳能路灯 2. 灯杆:热镀锌钢管灯杆, 稍径102mm, 底径190mm, 锥度=11% 3. 光源技术要求:LED灯光源80W, 铝合金外壳, 防护等级:IP65, 发光效率大于100lm/W, 显色指数Ra>70, 5万小时光衰率小于30%, 功率因数大于0.9 4. 太阳能组件: 蓄电池为12v200ah锂电池; 光伏板为250W, 18V单晶板, 电池板总功率≥70m; 控制器为12V MPPT控制器, 参数详见设计图 5. 垫层、基础:200mm厚砂石垫层, C25混凝土基础 [工作内容] 1. 挖基 2. 垫层铺筑 3. 基础制作、安装 4. 立灯杆 5. 灯架安装 6. 灯具附件安装 7. 焊、压接线端子 8. 接线 9. 补刷（喷）油漆 10. 灯杆编号 11. 接地 12. 试灯	套	41		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：照明工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：照明工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：照明工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垃圾收集台

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040701004001	C25混凝土垃圾收集台	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 断面尺寸:4800*1800*300mm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 分仓、接缝面铺砂浆、浇筑、捣固 3. 混凝土浇捣、养护	m3	8.95		
2	040305001001	天然砂砾垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:天然砂砾 2. 厚度:200mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	9.5		
3	04B001	垃圾桶安置	[项目特征] 1. 材料品种、规格:塑料垃圾桶120L 540mm×480mm×950mm [工作内容] 1. 垃圾桶安置	座	60		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：垃圾收集台

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 垃圾收集台

专业/标段：市政工程的

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：垃圾收集台

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。