

冰窖巷15号院加装电梯项目

工程

## 工程量清单

招 标 人：

陕西省财政厅机关后勤服务中心

（盖章）

2026 年 05 月 15 日

工程名称：冰窖巷15号院加装电梯项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 05 月 15 日

招标人：陕西省财政厅机关后勤服务中心(盖章)

法定代表人或其授权人：鲁永红(签字或盖章)

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:冰窖巷15号院加装电梯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:冰窖巷15号院加装电梯项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土建工程					
		土方工程					
1	AB001	拆除沥青混凝土路面 [项目特征] 1. 50厚沥青混凝土路面破除 2. 60厚碎石结合层破除 3. 300厚3:7灰土破除 [工作内容] 1. 拆除 2. 搬运、堆放		m2	219.35		
2	040801001001	拆除人行彩色沥青路面 [项目特征] 1. 40厚沥青混凝土路面破除 2. 150厚碎石结合层破除 [工程内容] 1. 拆除 2. 运输		m2	47.21		
3	AB002	道沿石拆除 [项目特征] 1. 道沿石挖除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 搬运、堆放		m	49.8		
4	050101006001	拆除绿化带 [项目特征] 1. 拆除绿化 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运		m2	10.8		
5	010101001001	钻探及回填孔 [项目特征] 1. 钻探及回填孔 [工程内容] 1. 钻探 2. 回填孔		m2	266.56		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 弃土运距: 500米以内 3. 清单量等于定额量 [工程内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 基底钎探		m3	753.06		
7	010103001001	基础土方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 密实度要求: 满足设计规范要求 3. 夯填(碾压): 分层夯实 4. 运输距离: 自行考虑 [工程内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实		m3	656.46		
8	010103001002	余土外运 [项目特征] 1. 土质要求: 综合土 2. 运输距离: 8KM [工程内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输		m3	96.6		
		排水管沟					
9	010306002001	直埋雨污水管沟 [项目特征] 1. 地沟土方开挖 2. 300厚3: 7灰土垫层 3. 400厚砂回填 4. 素土回填 5. 渣土外运 [工作内容] 1. 开挖、回填、分层夯实		m	82		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010306002002	砖砌防水污水沟 [项目特征] 1. 地沟土方开挖 2. 300厚3：7灰土垫层 3. 200厚C20混凝土垫层 4. 240厚MU10标砖砌筑地沟，M5水泥砂浆 5. 200厚预制混凝土地沟盖板C20，内配Φ10@125双向单层钢筋 6. 20厚1：2.5水泥砂浆内壁抹灰 7. 1.2厚防水涂膜 8. 素土回填 9. 渣土外运 [工作内容] 1. 开挖、回填、分层夯实		m	92		
11	040504001001	砌筑检查井 [项目特征] 1. 土方开挖 2. 原土夯实 3. 300厚3：7灰土 4. 200厚C20混凝土底板 5. 井壁砖砌 标砖MU10 M10水泥砂浆 6. 内壁20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 7. 1.2厚防水涂膜 8. 球墨铸铁井座机井盖安装 9. 素土回填 10. 渣土外运 [工作内容] 1. 开挖 2. 砌筑		座	12		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040504003001	雨水收集口 [项目特征] 1. 土方开挖 2. 原土夯实 3. 300厚3:7灰土 4. 150厚C20混凝土底板 5. 砖砌 标砖MU10 M10水泥砂浆 6. 内壁20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 7. 铸铁雨水篦安装 8. 素土回填 9. 渣土外运 [工作内容] 1. 开挖 2. 砌筑		座	5		
		原状恢复					
13	040203004001	沥青混凝土路面 [项目特征] 1. 50厚沥青混凝土面层碾压密实 2. 60厚碎石结合层 3. 300厚3:7灰土垫层分两层碾压 4. 素土碾压 [工作内容] 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压		m2	219.35		
14	040203004002	人行彩色沥青路面 [项目特征] 1. 40厚彩色沥青混凝土面层 2. 150厚碎石垫层 3. 素土碾压 [工作内容] 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压		m2	47.21		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	050201002001	路牙铺设 [项目特征] 1. 800*350*130混凝土道牙石，面层喷漆 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 50厚1：3水泥砂浆 4. 100厚3：7灰土 5. 素土夯实，压实度≥0.93 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 路牙石铺设		m	3		
16	020201001001	雨棚拆除截面抹灰找平 [项目特征] 1. 原墙面清洁 2. 防水界面剂两道 3. 素水泥浆一道内掺建筑胶粉 4. 12mm厚水泥砂浆 1：3 5. 8mm厚水泥砂浆 1：2 . 5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层		m2	4.86		
17	010301001001	灶台恢复 [项目特征] 1. 砖砌灶台 2. 瓷砖贴面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输		m3	52.2		
		砌筑工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010304001001	砖墙恢复 [项目特征] 1. 墙体厚度:200 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:混凝土砌块 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 4. 采用预拌砂浆 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输		m3	36.49		
19	010302001001	电梯底部防撞墙 [项目特征] 1. 墙体厚度:200 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 4. 采用预拌砂浆 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输		m3	8.51		
20	010302001002	砖砌女儿墙 [项目特征] 1. 墙体厚度:200 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 4. 采用预拌砂浆 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输		m3	3.73		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010416001001	砌体加固筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 [工程内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装		t	0.195		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
22	010401003001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆		m3	52.5		
23	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆		m3	21		
24	010402001001	矩形柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	17.28		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010407001001	二次灌浆 [项目特征] 1. 施工部位:钢柱脚灌浆 2. 混凝土强度等级:C45无收缩细石混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	1.08		
26	010404001001	直形墙 [项目特征] 1. 墙厚度:200 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	7.98		
27	010404001002	女儿墙 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	10.2		
28	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢级螺纹钢Φ10以上 [工程内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装		t	10.107		
29	010416001003	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内 [工程内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装		t	0.027		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格:预埋件 [工程内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装		t	1.47		
		防水工程					
31	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 部位：底坑内部底面 2. 西卡防水涂料		m2	25.5		
32	010703002002	涂膜防水 [项目特征] 1. 部位：底坑内部内墙面 2. 西卡防水涂料		m2	40.74		
33	010703001001	卷材防水 [项目特征] 1. 部位：基坑外墙防水 2. 4厚SBS防水卷材		m2	49.14		
34	010703001002	卷材防水 [项目特征] 1. 部位：基坑底板防水 2. 4厚SBS防水卷材		m2	25.5		
35	010902001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 3厚高聚物改性沥青防水卷材两道 2. 1.5厚高分子防水涂料		m2	135.74		
		屋面工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010702001001	新建屋面 [项目特征] 1. 20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2. 3厚高聚物改性沥青防水卷材两道+1.5厚高分子防水涂料（单列） 3. 25厚1：3水泥砂浆找平层 4. 110厚挤塑聚苯板 5. 1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6. 钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层		m2	90.36		
37	010702001002	屋面恢复 [项目特征] 1. 20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2. 3厚高聚物改性沥青防水卷材两道+1.5厚高分子防水涂料（单列） 3. 25厚1：3水泥砂浆找平层 4. 110厚挤塑聚苯板 5. 1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6. 钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层		m2	24.6		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	AB003	穿女儿墙横式水落口 [项目特征] 1. 部位: 女儿墙 2. 材质: 铸铁水落口 3. 做法: 陕09J02-20 [工作内容] 1. 材料运输、制作、安装		个	6		
39	AB004	直式水落口 [项目特征] 1. 部位: 不上人屋面 2. 材质: 铸铁水落口 3. 做法: 陕09J02-17 [工作内容] 1. 材料运输、制作、安装		个	3		
40	010702004001	穿屋面板接落水管 [项目特征] 1. 排水管品种、规格、品牌、颜色: PVC100实壁排水管, 管壁厚3mm [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、雨水算子安装 3. 接缝、嵌缝		m	11.1		
41	020109001001	石材水簸箕 [项目特征] 1. 定制花岗岩石材水簸箕 2. 安装固定 [工作内容] 1. 安装		个	3		
42	AB005	溢水口 [项目特征] 1. 部位: 屋面 2. 材质: $\Phi 50$ UPVC [工作内容] 1. 材料运输、制作、安装		m	1.5		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 23 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	010703004001	变形缝 [项目特征] 1. 变形缝部位: 外墙、顶棚 2. 嵌缝材料种类: 阻燃带 3. 止水带材料种类: 热塑性橡胶条 4. 盖板材料: 铝合金板 5. 做法: 陕09J15 20/1 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作 5. 刷防护材料		m	231		
44	010703004002	变形缝 [项目特征] 1. 变形缝部位: 楼面 2. 嵌缝材料种类: 阻燃带 3. 止水带材料种类: 热塑性橡胶条 4. 盖板材料: 铝合金板 5. 做法: 陕09J15 20/1 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作 5. 刷防护材料		m	231		
45	010703004003	变形缝 [项目特征] 1. 变形缝部位: 地面 2. 嵌缝材料种类: 阻燃带 3. 止水带材料种类: 热塑性橡胶条 4. 盖板材料: 铝合金板 5. 做法: 陕09J15 20/1 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作 5. 刷防护材料		m	8.1		



# 分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 23 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	010703004004	变形缝 [项目特征] 1. 变形缝部位:屋面 2. 嵌缝材料种类:阻火带 3. 止水带材料种类:热塑性橡胶条 4. 盖板材料:铝合金板 5. 做法:陕09J15 30/2 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作 5. 刷防护材料		m	23.1		
		楼地面工程					
47	010407002001	一层室外坡道 [项目特征] 1. 8~12地砖铺面，横向抹15宽1:2水泥金刚砂粒防滑条，凸出于坡道表面3，中距300，纵向砖缝6~8 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 150厚C15混凝土 6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞		m2	26.52		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	020102002001	<div>一层单元入户地面</div> <div>[项目特征]</div> <div>1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝</div> <div>2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）</div> <div>3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）</div> <div>4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）</div> <div>5. 60厚C15混凝土</div> <div>6. 150厚3:7灰土</div> <div>7. 素土夯实</div> <div>[工作内容]</div> <div>1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层</div> <div>2. 防水层铺设、填充层铺设</div> <div>3. 面层铺设</div> <div>4. 嵌缝</div> <div>5. 刷防护材料</div> <div>6. 酸洗、打蜡</div> <div>7. 材料运输</div>		m2	15		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	020102002002	新建部分楼面 [项目特征] 1. 铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		m2	315.6		
50	010302006001	砖砌挡水台 [项目特征] 1. 砌块材质：标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 20厚水泥砂浆抹灰		m3	3.3		
51	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 类型：地漏 2. 规格：DN100 [工作内容] 1. 安装		个	3		
		内墙面					

# 分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 23 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	020201001002	内墙抹灰及乳胶漆 [项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 20厚水泥砂浆找平 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面		m2	279.72		
		外墙面					
53	020201001003	真石漆外墙 参见图集：陕09J0 外 14 [项目特征] 1. 真石漆外墙 2. 水泥砂浆随砌随抹 3. 采用预拌砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		m2	334.71		
54	010803003001	保温隔热墙 [项目特征] 1. 界面砂浆一道 2. 110厚硬质岩棉板保 温板粘贴 3. 14cm锚固钉安装 4. 耐碱网格布一道（标 准） 5. 抗裂砂浆二道5mm-8 mm厚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰4. 填贴保 温材料 5. 粘贴面层		m2	299.88		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	020201001004	墙身防水 [项目特征] 1. 1mm厚水泥基渗透结晶防水涂料一道 2. 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输		m2	299.88		
		天棚					
56	020301001001	电梯厅顶棚 [项目特征] 1. 饰面：防火纸面石膏板 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 4. 板材用自攻螺栓与龙骨固定，中距 $\leq 200$ ，螺钉距板边长边 $\geq 10$ ，短边 $\geq 15$ 5. C型轻钢覆面横撑龙骨CB50 $\times$ 20（或CB60 $\times$ 27），间距1200，用挂插件与次龙骨联结 6. C型轻钢覆面次龙骨CB50 $\times$ 20（或CB60 $\times$ 27）用吸顶吊件联结，间距 $\leq 800$ ，次龙骨与次龙骨间距400 7. 龙骨吸顶吊件中距横纵向400，纵向 $\leq 800$ ，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定（预制混凝土板，板缝内预埋吊环） [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条		m2	82.5		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
57	020301001002	外扩阳台顶棚 [项目特征] 1. 喷 (刷、辊) 合成树脂乳液涂料饰面两道 (每道间隔2h) 2. 封底漆一道 (干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条		m2	205.2		
		门窗及其他					
58	020207001001	不锈钢 电梯门套 [项目特征] 1. 1mm不锈钢 电梯门套 2. 18mm厚细木工板 3. 钢龙骨 [工程内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴		m2	43.56		
59	020401006001	木质防火门 [项目特征] 1. 名称:FM乙1222 2. 洞口尺寸:1200*2200mm 3. 五金配件等安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		樘	30		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 23 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
60	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 钢制成品防盗门 [工作内容] 1. 运输 2. 安装 3. 调试		m2	11.34		
61	020406001001	断桥铝合金推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: LC6015 2. 尺寸、规格: 5950*1500mm 3. 系列: 断桥铝合金推拉窗 4. 玻璃参数: (6+12氩气+6)3银LOW-E中空玻璃 5. 含滑轮+月牙锁 6. 外挂金钢网 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装		樘	30		
62	020406004001	电梯顶部通风百叶 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金百叶 2. 高度: 950mm [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		m2	19.08		
63	020107001001	走廊栏杆 [项目特征] 1. 参见陕09J08 3/67 2. 扶手材料种类、规格: 楼梯木扶手 3. 油漆: 木材面油6: 1、涂饰清油两遍2、清理基层 4. 部位: 主楼 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 油漆 5. 其他		m	55.8		
		拆除工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 23 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	010403002001	拆除原钢筋砼梁 [项目特征] 1. 拆除原钢筋砼梁 2. 垃圾外运		m3	23.59		
65	010405008001	拆除雨篷 [项目特征] 1. 拆除雨篷 2. 垃圾外运		m3	4.05		
66	010403002002	拆除原窗 [[项目特征] 1. 拆除原窗 2. 垃圾外运		樘	30		
67	AB006	防盗网拆除 [项目特征] 1. 拆除防盗网 2. 垃圾外运		m2	151.2		
68	010302001003	拆除外墙 [项目特征] 1. 拆除外墙 2. 垃圾外运		m3	36.49		
69	BB001	防盗门拆除 [项目特征] 1. 拆除旧防盗门 2. 固定件拆除 3. 垃圾外运		m2	11.34		
70	010405009001	拆除灶台 [项目特征] 1. 拆除灶台 2. 垃圾外运		m3	52.2		
71	010405009002	拆除屋面板及坡屋面 [项目特征] 1. 拆除屋面板及坡屋面 2. 垃圾外运		m2	26.07		
72	AB007	天然气管道更换施工及设计费 [项目特征] 1. 施工及设计费		项	1		
		新做电缆沟					



# 分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 23 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
73	AB020	拆除沥青混凝土路面 [项目特征] 1. 50厚沥青混凝土路面破除 2. 60厚碎石结合层破除 3. 300厚3:7灰土破除 [工作内容] 1. 拆除 2. 搬运、堆放		m2	184.8		
74	010101003003	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 [工程内容] 1. 土方开挖		m3	212.52		
75	010103001005	土方外运 [项目特征] 1. 运输距离: 90KM [工程内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输		m3	158.4		
76	010103001006	3:7灰土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3:7灰土 2. 密实度要求: 满足设计规范要求 3. 夯填(碾压): 分层夯实 [工程内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实		m3	55.44		
77	010401006003	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	27.72		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 22 页 共 23 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
78	010304001003	砖砌电缆沟 [项目特征] 1. 墙体厚度: 240 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M5 混合砂浆 4. 采用预拌砂浆 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输		m3	47.52		
79	020201001006	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20 厚水泥砂浆抹平压光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层		m2	198		
80	020101001002	水泥砂浆找平层 [项目特征] 1. 20 厚水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层		m2	121		
81	010412008002	预制盖板 [项目特征] 1. 板厚度: 150 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装 4. 砂浆制作、运输 5. 接头灌缝、养护		m3	27.72		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
82	010416001005	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 [工程内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装		t	0.282		
83	040203004003	沥青混凝土路面 [项目特征] 1. 50厚沥青混凝土面层碾压密实 2. 60厚碎石结合层 3. 300厚3：7灰土垫层分两层碾压 4. 素土碾压 [工作内容] 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压		m2	184.8		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		钢结构工程					
		金属结构工程					
1	010603003001	钢管柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:方 钢管200*200*8 Q345B 2. 除锈方法:喷砂除锈 3. 除锈等级:≥2. 5级 4. 探伤要求:超声波探 伤 5. 油漆种类、刷漆遍数 :防锈漆两道 6. 防火涂料:耐火极限 2. 5小时 7. 制作、运输、安装 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆		t	19. 638		
2	010604001001	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:方 钢管200*200*8 Q345B 2. 除锈方法:喷砂除锈 3. 除锈等级:≥2. 5级 4. 探伤要求:超声波探 伤 5. 油漆种类、刷漆遍数 :防锈漆两道 6. 防火涂料:耐火极限 2小时 7. 制作、运输、安装 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆		t	31. 974		

## 分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
3	010606012001	零星钢构件 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:-6*200*300 2. 构件名称:梁柱连接钢板 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装		t	1.424		
4	010606012002	零星钢构件 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Φ16, 长度80mm 2. 构件名称:型钢柱/梁栓钉 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装		t	0.265		
5	010606012003	零星钢构件 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:-10*200*300等 2. 构件名称:连接主楼构件 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装		t	0.483		
6	010405009001	钢承板砼 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	39.19		
7	AB001	钢筋行架楼承板 [项目特征] 1. 构件尺寸:TD6-120 2. 厚度:150mm [工作内容] 1. 运输 2. 安装		m²	388.05		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010606008001	检修口钢爬梯 [项目特征] 1. 做法:陕09J08 108 2. 油漆做法:防锈漆两道 陕09J01 油26 3. 部位:检修口 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆		t	3.744		
		屋面					
9	020207001001	造型铝板 [项目特征] 1. 墙面预埋连接件 2. 镀锌型钢骨架 3. 3mm厚铝单板面层 4. 做法详见设计图及说明 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层安装		m2	43.68		
10	040305004001	铝盖板压顶 [项目特征] 1. 铝盖板压顶 [工作内容] 1. 制作、运输、安装 2. 面层安装		m2	7.8		
		幕墙					
11	AB002	隐框玻璃幕墙 [项目特征] 1. 隐框玻璃幕墙 [工程内容] 1. 制作、运输、安装		m2	609.54		
合 计							





## 其他项目清单计价表

工程名称: 钢结构工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电梯工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称： 电梯工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 电梯工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		新建					
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称: 配电箱 APZ 2. 规格: 500*600*140 3. 安装方式: 明装, 距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1		
2	030402012002	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称: 配电箱 AP-DT 2. 规格: 600*800*200 3. 安装方式: 明装, 距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	3		
3	030402012003	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称: 电梯控制箱 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	3		
		电缆桥架					
4	030409001001	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: WDZ-YJY-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	36.61		
5	030409001002	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: YJY-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	156.5		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409001003	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:YJY-3*35+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	47.59		
7	030409002001	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-5*10 电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地		个	6		
8	030409002002	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称:YJY-5*16电 缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地		个	6		
9	030409002003	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称:YJY-3*35+1*16电 缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地		个	2		
		配管配线					
10	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:PC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地		m	384.17		
11	030412001002	配管 [项目特征] 1. 名称:PC25 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地		m	105.15		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412001003	配管 [项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地		m	19.51		
13	030412001004	配管 [项目特征] 1. 名称:SC32 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地		m	154.83		
14	030412001005	配管 [项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地		m	36.97		
15	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线		m	853.35		
16	030412003002	配线 [项目特征] 1. 名称:BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线		m	186.41		
17	030412003003	配线 [项目特征] 1. 名称:BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线		m	328.06		
18	030412005001	接线盒 [项目特征] 1. 名称:塑料接线盒 [工作内容] 1. 安装		个	129		
		灯具、开关、插座等					



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	030413012001	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称: 单极开关 2. 安装形式: 距地1.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装		套	30		
20	030413012002	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称: 声光控开关 2. 安装形式: 距地1.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装		套	24		
21	030413012003	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称: 双控开关 2. 安装形式: 距地1.3m 暗装 [工作内容] 1. 安装		套	6		
22	030413013001	插座 [项目特征] 1. 名称: 普通插座 2. 安装形式: 距地1.5m 暗装 [工作内容] 1. 安装		套	3		
23	030413001001	普通灯具 [项目特征] 1. 名称: 吸顶灯 1*18W 2. 安装形式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装		套	54		
24	030413001002	普通灯具 [项目特征] 1. 名称: 壁灯 1*18W 2. 安装形式: 壁装 [工作内容] 1. 安装		套	12		
		防雷接地					
25	030410005001	避雷网 [项目特征] 1. 名称: $\Phi 12$ 镀锌圆钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装		m	118.03		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030410005002	避雷网 [项目特征] 1. 名称:柱主筋与圈梁 钢筋焊接 [工作内容] 1. 制作 2. 安装		处	45		
27	030410003001	引下线 [项目特征] 1. 名称:引下线 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气 连接		m	189.05		
28	030410002001	接地母线 [项目特征] 1. 名称:镀锌扁钢 -25 *4 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装		m	8.73		
29	030410002002	接地母线 [项目特征] 1. 名称:镀锌扁钢 -40 *4 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装		m	1.53		
30	030410004001	均压环 [项目特征] 1. 名称:接地网 [工作内容] 1. 均压环敷设 2. 柱主筋与圈梁焊接 3. 利用圈梁钢筋焊接		m	72.56		
31	030410011001	接地跨接 [项目特征] 1. 名称:接地跨接 [工作内容] 1. 制作 2. 跨接		处	24		
32	030410012001	防雷断接卡、箱 [项目特征] 1. 名称:断接卡子 [工作内容] 1. 断接卡制作、安装 2. 箱体安装		台	3		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030415027001	接地装置 [项目特征] 1. 名称:接地调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试		系统	1		
		拆除					
34	030412001006	配管【拆除】 [项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地		m	67		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
		污水					
1	031001006001	塑料管【拆除】 [项目特征] 1. 材质:聚丙烯 2. 规格:DN300 3. 连接形式:弹性密封圈承插连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	52		
2	031001006002	塑料管【拆除】 [项目特征] 1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN50 3. 连接形式:弹性密封圈承插连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	30		
3	031005025001	塑料检查井【拆除】 [项目特征] 1. 规格:污水井 2. 井筒直径:700 3. 材质:一次性高压注塑成型SHPM塑料检查井座，井筒采用检查井专用HDPE中空井管 4. 其他:井盖采用MG-高分子复合材料(内置螺纹钢骨架)；井盖上要设防坠落网 [工作内容] 1. 井座、井筒安装 2. 附加接头安装 3. 井盖、防护井盖安装		座	7		
		雨水					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006003	塑料管【拆除】 [项目特征] 1. 材质:聚丙烯 2. 规格:DN300 3. 连接形式:弹性密封圈承插连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:雨水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	23		
5	031001006004	塑料管【拆除】 [项目特征] 1. 材质:聚丙烯 2. 规格:DN200 3. 连接形式:弹性密封圈承插连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:雨水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	26		
6	031001006005	塑料管【拆除】 [项目特征] 1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN100 3. 连接形式:弹性密封圈承插连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	18		
7	040504010001	雨水口【拆除】 [项目特征] 1. 名称:平算式单篦树脂复合雨水篦子 [工作内容] 1. 雨水箐子安装		座	5		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031005025002	塑料检查井【拆除】 [项目特征] 1. 规格:雨水井 2. 井筒直径:700 3. 材质:一次性高压注塑成型SHPM塑料检查井座,井筒采用检查井专用HDPE中空井管 4. 其他:井盖采用MG-高分子复合材料(内置螺纹钢骨架);井盖上要设防坠落网 [工作内容] 1. 井座、井筒安装 2. 附加接头安装 3. 井盖、防护井盖安装		座	2		
		新建					
		污水					
9	031001006006	塑料管 [项目特征] 1. 材质:聚丙烯 2. 规格:DN300 3. 连接形式:弹性密封圈承插连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗		m	50.99		
10	031001006007	塑料管 [项目特征] 1. 材质:pvc-u 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室外 5. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗		m	35.42		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031005025003	塑料检查井 [项目特征] 1. 规格:污水井 2. 井筒直径:700 3. 材质:一次性高压注塑成型SHPM塑料检查井座,井筒采用检查井专用HDPE中空井管 4. 其他:井盖采用MG-高分子复合材料(内置螺纹钢骨架);井盖上要设防坠落网 [工作内容] 1. 井座、井筒安装 2. 附加接头安装 3. 井盖、防护井盖安装		座	7		
		雨水					
12	031001006008	塑料管 [项目特征] 1. 材质:聚丙烯 2. 规格:DN300 3. 连接形式:弹性密封圈承插连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:雨水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗		m	48.42		
13	031001006009	塑料管 [项目特征] 1. 材质:聚丙烯 2. 规格:DN200 3. 连接形式:弹性密封圈承插连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:雨水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗		m	24.44		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031001006010	塑料管 [项目特征] 1. 材质:pvc-u 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室外 5. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗		m	25.56		
15	040504010002	雨水口 [项目特征] 1. 名称:平算式单篦树脂复合雨水篦子 [工作内容] 1. 雨水箐子安装		座	5		
16	031005025004	塑料检查井 [项目特征] 1. 规格:雨水井 2. 井筒直径:700 3. 材质:一次性高压注塑成型SHPM塑料检查井座，井筒采用检查井专用HDPE中空井管 4. 其他:井盖采用MG-高分子复合材料(内置螺纹钢骨架)；井盖上要设防坠落网 [工作内容] 1. 井座、井筒安装 2. 附加接头安装 3. 井盖、防护井盖安装		座	4		
合                    计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		五方对讲系统					
1	030506009001	监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称:电梯专用摄像机 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线		台	3		
2	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:PC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地		m	124.63		
3	030412001002	配管 [项目特征] 1. 名称:PC25 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地		m	124.49		
4	030412001003	配管 [项目特征] 1. 名称:七孔梅花管 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地		m	51.48		
5	030412001004	配管 [项目特征] 1. 名称:PE110 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地		m	43.06		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030502003001	双绞线缆 [项目特征] 1. 名称:CAT6. 4P. UTP 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设		m	188.06		
7	030502003002	双绞线缆 [项目特征] 1. 名称:RS-485 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设		m	188.06		
8	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:RVV-2*1.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装		m	17.53		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。