

镇巴县兴隆镇集镇道路白改黑提
升工程

工程

工程量清单

招 标 人：

镇巴县兴隆镇人民政府

（盖章）

2026 年 04 月 30 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		路面工程					
1	041001001001	拆除路面	1. 路面材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 拆除方式：机械拆除 4. 拆除垃圾外运：暂按运距2km计算	m2	975.5		
2	041001003001	拆除路面基层	1. 材质：二灰碎石基层 2. 厚度：20cm 3. 拆除方式：机械拆除 4. 拆除垃圾外运：暂按运距2km计	m2	1020.5		
3	041001003002	拆除路面基层	1. 材质：二灰碎石基层 2. 厚度：40cm 3. 拆除方式：机械拆除 4. 拆除垃圾外运：暂按运距2km计	m2	87		
4	040202008001	砂砾石	1. 200厚砂砾石换填 2. 部位：修复路面	m2	1485		
5	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:16cm	m2	186.7		
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土面层 2. 厚度:200mm 3. 养护	m2	1062.5		
7	040203004002	防裂贴	1. 2mm厚防裂贴	m2	2180.63		
8	040901001002	路面钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:18以内	t	0.341		
9	041001004001	路面凿毛	1. 水泥混凝土路面凿毛	m2	12593.28		
10	040201021001	玻璃纤维土工格栅	1. 材料品种、规格:玻璃纤维土工格栅	m2	12593.28		
11	040203004001	粘层	1. 材料品种:改性乳化沥青粘层	m2	12593.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土（AC-13C） 2. 厚度：5cm	m2	12593.28		
13	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1. 将原破损缘石拆除 2. 拆除垃圾外运：暂按运距2km计算	m	946.5		
14	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：C30砼预制 2. 垫层材料品种、厚度：20mm厚C15细石混凝土	m	946.5		
		挡墙工程					
15	040303015001	片石混凝土挡墙	1. 混凝土强度等级：C20片石混凝土挡墙 2. 模板安拆	m3	61.66		
16	040103002001	砂夹石回填	1. 砂夹石回填	m3	75.5		
		管沟工程					
		井圈抬升					
17	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除原有砖砌井身20cm及井盖 2. 拆除垃圾外运：暂按运距2km	m3	6.65		
18	010503014001	盖板、井圈	1. 井筒规格：Φ700 2. 混凝土强度等级：C25钢筋混凝土	套	56		
19	010609004001	金属井（沟）盖及盖座	1. 构件名称：球墨铸铁井盖	套	56		
20	04B002	防坠网安装	1. 防坠网安装	套	56		
		排水沟修复					
21	041001001006	拆除路面	1. 路面材质：混凝土路面 2. 厚度：50mm 3. 拆除方式：机械拆除 4. 拆除垃圾外运：暂按运距2km	m2	1173.81		
22	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土面层 2. 厚度：100mm 3. 刻纹、养护	m2	1173.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 水沟清淤 2. 淤泥外运：暂按运距2km	m3	442.06		
24	041001008001	拆除破损盖板	1. 结构形式：拆除破损盖板 2. 拆除垃圾外运：暂按运距2km	m3	221.03		
25	040402017003	沟道盖板	1. 材质：C30混凝土 2. 规格尺寸：0.8m*0.6m*0.15m 3. 模板安拆	m	1841.9		
26	040901001004	盖板钢筋	1. 钢筋种类：圆钢 2. 钢筋规格：10以内	t	17.07		
		雨水口					
27	041001001005	拆除路面	1. 路面材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 拆除方式：机械拆除 4. 拆除垃圾外运：暂按运距2km计算	m2	454.6		
28	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土面层 2. 厚度：200mm 3. 刻纹、养护	m2	397.71		
29	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 土方外运：暂按运距2km计	m3	454.58		
30	040701011009	高密度聚乙烯(HDPE)管道敷设	1. 材质、规格、型号：高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE） 2. 直径、壁厚：DN200 SN10 3. 连接方式：胶圈 4. 闭水试验	m	68.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:680*380 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁平箅 3. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土基础 4. 砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆砌MU10砖, 墙内1:2水泥砂浆勾缝	座	114		
		浅碟式边沟					
32	040201022002	浅碟式边沟	1. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C25	m	36.84		
33	041001001004	拆除路面	1. 路面材质: 混凝土路面 2. 厚度: 20cm 3. 拆除方式: 机械拆除 4. 拆除垃圾外运: 暂按运距2km计	m2	21		
		标线					
34	040205007001	标线	1. 材料品种: 热熔漆	m2	746.09		
35	040205007002	指示标线	1. 材料品种: 热熔漆 2. 人行横道预告标志、左右转导向线、直行导向线	m2	18.72		
36	040205009001	横道线	1. 材料品种: 热熔漆	m2	128		
		其他工程					
		通信线路入地工程					
37	041001001003	拆除路面	1. 路面材质: 混凝土路面 2. 厚度: 20cm 3. 拆除方式: 机械拆除 4. 拆除垃圾外运: 暂按运距2km计	m2	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：20cm厚C30混凝土面层 2. 厚度：200mm 3. 刻纹、养护	m2	27		
39	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别：三类土 2. 土方外运：暂按运距2km计	m3	25.2		
40	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：挖方 2. 材料品种、规格：三类土	m3	22.67		
41	040804001001	配管	1. 材质：塑料PE管道 2. 规格：110mm	m	180		
42	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种：砖砌 2. 规格尺寸：700x500x800mm 3. 盖板材质、规格：钢筋混凝土盖板620x820mm 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：100厚C15混凝土基础	座	4		
43	040804003001	接线箱	1. 规格：壁挂式分纤箱-64芯	个	2		
		架空管道维修工程					
44	041001006003	拆除管道	1. 材质：塑料管道 2. 管径：DN500	m	75		
45	040701011012	高密度聚乙烯(HDPE)管道敷设	1. 材质、规格、型号：高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE） 2. 直径、壁厚：DN500 SN10 3. 连接方式：胶圈 4. 闭水试验	m	75		
46	040503004002	金属支、吊架	1. 金属支架	t	0.152		
		雨污分流工程					
47	041001001007	拆除路面	1. 路面材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 拆除方式：机械拆除 4. 拆除垃圾外运：暂按运距2km计	m2	348		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土面层 2. 厚度:200mm 3. 刻纹、养护	m ²	348		
49	040701011010	高密度聚乙烯(HDPE)管道敷设	1. 材质、规格、型号:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2. 直径、壁厚:DN300 SN10 3. 连接方式:胶圈 4. 闭水试验	m	360		
50	040701011013	高密度聚乙烯(HDPE)管道敷设	1. 材质、规格、型号:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2. 直径、壁厚:DN200 SN10 3. 连接方式:胶圈 4. 闭水试验	m	215		
51	041001006002	拆除原水沟	1. 原水沟挖除 2. 拆除垃圾外运:暂按运距2km	m	395		
52	040201022003	水沟	1. 断面尺寸:500*500 2. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C25 3. 模板安拆	m	395		
53	040402017002	沟道盖板	1. 材质:预制C30混凝土 2. 规格尺寸:0.8m*0.6m*0.15m 3. 模板安拆	m	395		
54	040901001003	盖板钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:10以内	t	2.196		
55	040504002004	污水方检查井	1. 种类:污水方检查井 2. 规格:500*500 3. 参照20S515图集-324页	座	38		
56	040504002003	污水检查井	1. 种类:污水检查井 2. 规格:Φ1000 3. 参照20S515图集-30页	座	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 7 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 市政工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	变压器迁移	元			100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					100000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。