工程项目清单费用汇总表

工程名称:刘集镇大张村基础设施建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	刘集镇大张村基础设施建设项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：刘集镇大张村基础设施建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	刘集镇大张村基础设施建设项目						
1.1	刘集镇大张村基础设施建设项目						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:刘集镇大张村基础设施建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	刘集镇大张村基础设施建设项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集镇大张村基础设施建设项目　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		硬化产业路					
1	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m2	4600		
		渠道					
		U40灌溉渠					
2	040103003001	清表及外运	[项目特征] 1.弃料品种:垃圾，树根 2.运距:1km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	960		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.部位:渠道 2.材料品种、规格:素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	2208		
4	040101002006	挖沟槽土方	[项目特征] 1.部位:渠道 2.土类别:U型槽开挖 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	610		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集镇大张村基础设施建设项目　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040501020001	混凝土渠道	[项目特征] 1.断面规格:D40U型渠 2.混凝土强度等级:C25 3.壁厚:60mm 4.伸缩缝（沉降缝）要求:伸缩缝每4m设置一个，缝内采用聚氯乙烯填塞 5.模板安装 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.防水、止水 4.混凝土构件场内运输 5.防腐	m	2000		
		出水口					
6	040101002007	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:U型槽开挖 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	42.83		
7	04B001	铸铁闸门（暂定价200元/套）	1.规格:300mm*300mm 2.手提式铸铁闸门 3.[工作内容] 4.安装 5.调试	套	103		
8	040504008003	混凝土出水口	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护	座	103		
		生产桥					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集镇大张村基础设施建设项目　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040101002005	挖沟槽土方	[项目特征] 1.桥基土方开挖 2.挖土深度:0.4m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	24.96		
10	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	9.41		
11	040303005001	混凝土墩(台)身	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	12.8		
12	040303013001	现浇钢筋混凝土桥面板	[项目特征] 1.名称:生产桥 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	14.56		
13	040901001001	钢筋网片	[项目特征] 1.钢筋种类:带肋钢筋直径(mm以内)18 2.钢筋规格:Φ14 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	1.379		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集镇大张村基础设施建设项目　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010505008001	其他板模板	[项目特征] 1.构件名称:桥板及桥墩混凝土模板 2.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	183.77		
15	040601032001	变形缝	[项目特征] 1.材料品种、规格:四油三毡 2.部位:桥板与桥墩连接处 [工作内容] 1.安装 2.嵌缝 3.密封	m	128		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：刘集镇大张村基础设施建设项目　专业/标段：市政工程　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：刘集镇大张村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：刘集镇大张村基础设施建设项目　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：刘集镇大张村基础设施建设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：刘集镇大张村基础设施建设项目 专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：刘集镇大张村基础设施建设项目 专业/标段：市政工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。