

陕西省商州监狱监墙内侧警戒区
金属隔离网维修工程

工程

工程量清单

招 标 人：

陕西省商州监狱

(盖章)

2026 年 08 月 07 日

工程名称：陕西省商州监狱监墙内侧警戒区
金属隔离网维修工程

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026 年 08 月 07 日

招标人：陕西省商州监狱（盖章）

法定代表人或其授权人：高桂章（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：陕西省商州监狱监墙内侧警戒区金属隔离网维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	陕西省商州监狱监墙内侧警戒区金属隔离网维修工程						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气设备安装工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西省商州监狱监墙内侧警戒区金属隔离网维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 0.9M [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	276.48		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: $\geq 0.97\%$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	194.4		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 一、二类土 2. 运距: 3KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	82.08		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 300mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 商砼 C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	36		
5	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	46.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 独立基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	288		
7	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	460.8		
		金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030416004001	金属隔离网	[项目特征] 1. 隔离网高度:4.0m高 2. 网片为钢丝焊接网，材质为CDW550级冷拔低碳钢丝，网孔尺寸为70*10mm，钢丝直径4mm，焊点抗拉力不小于2KN 3. 立柱材质为Q235B冷弯型钢，规格为100mm*100mm，壁厚不小于3mm，立柱间距2.5m 4. 边框材质为Q235B冷弯型钢，规格为40mm*40mm，壁厚不小于2mm 5. 刀刺网材质为304#不锈钢，圈经为600mm，每米长度10圈，圈距排列均匀，刀片形式为BT0-22，芯线直径2.5mm，刀片长、宽、厚分别为22mm、15mm、05mm，刀片间距36mm 6. 钢网构件均采用后热镀锌和表面喷涂双重防腐处理，（颜色为金属色）镀锌量≥150g/m ² ，涂层厚度大于等于76μm，耐腐蚀年限不小于10年	m	1200		
		门窗工程					
9	010801006001	电控锁及门禁系统	[项目特征] 1. 锁品种:电控锁及门禁系统 2. 暂定综合单价:10000元/套 [工作内容] 1. 安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010801006002	门锁安装	[项目特征] 1. 锁品种:挂锁 [工作内容] 1. 安装	套	11		
11	010804005001	钢质隔离网门【GM3】	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:4500*4000mm 2. 门框、扇材质:同金属隔离网材质 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	108		
12	010804005002	钢质隔离网门【GM1】	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 门框、扇材质:同金属隔离网材质 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	21		
13	010804005003	钢质隔离网门【GM2】	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:3000*2100mm 2. 门框、扇材质:同金属隔离网材质 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	6.3		
		室外总体工程					
		基础恢复					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011601002001	基础恢复	[项目特征] 1. 120mm厚C25混凝土路面，分块现浇，随打随抹平，每块路面长度不大于6m，留缝10宽用沥青砂填实 2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3. 300厚3:7灰土分层夯实 4. 路基平整后压实，压实系数≥93% [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	700		
		混凝土道牙					
15	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.42m [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	68.04		
16	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:一、二类土 2. 运距:3KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	68.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011601005001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 工程做法见陕09J09图集99页2大样 2. 材料品种、规格：混凝土道牙，120mm宽*300mm深*800mm长 3. 基座尺寸、强度等级：C25 4. 道牙背面及下面用3:7灰土夯实 5. 暂定工程量:600m [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	600		
		隔离网基础修复					
18	010401009001	隔离网基础修复	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2. 沟截面尺寸:500*500mm [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 砌砖 4. 刮缝、抹灰	m	300		
19	010502032001	零星现浇构件	[项目特征] 1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505020001	零星现浇构件模板	[项目特征] 1. 构件名称:压顶 2. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	120		
21	010903003001	墙面砂浆防水	[项目特征] 1. 砂浆厚度、种类及强度等级:25mm厚1:2.5防水水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层处理 2. 设置分格缝 3. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	450		
		拆除工程					
22	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4500*4000mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	6		
23	041001001001	人机配合拆除基础	[项目特征] 1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:12cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	700		
24	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 暂定工程量:600m [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	600		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011702001001	排水渠拆除	[项目特征] 1. 构件名称:混凝土排水渠 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	300		
26	01B002	震动光缆拆除及恢复	[项目特征] 1. 光缆拆除及恢复 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 恢复	m	1200		
27	01B003	金属隔离网及基础拆除	[项目特征] 1. 原有金属隔离网及基础拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	1200		
28	01B004	场地清理	[项目特征] 1. 场地清理原杂草 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	600		
29	010103002003	垃圾外运	[项目特征] 1. 运距:3KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	296		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	暂列金	元	100000		100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					100000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配管、配线					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	900		
2	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:直埋敷设 2. 规格:BV-3*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	2700		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”