

陕西交通技师学院小操场提升改  
造项目

---

工程

## 工程量清单

招 标 人：

陕西交通技师学院

(盖章)

---

2026 年 05 月 12 日

工程名称： 陕西交通技师学院小操场提升改造  
造项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 05 月 12 日

招 标 人： 陕西交通技师学院 (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
	A. 17	拆除工程					
1	041001003001	破除悬浮地面下混凝土基层	[项目特征] 1. 材质:破除砼基层 2. 厚度:150mm 3. 切缝机切缝 4. 垃圾外运 [工作内容] 1. 切缝、拆除、清理 2. 场内运输	m2	1575.66		
2	041001003002	破除悬浮地面下砼基层	[项目特征] 1. 材质:破除砼基层（明沟处） 2. 厚度:150mm 3. 切缝机切缝 4. 垃圾外运 [工作内容] 1. 切缝、拆除、清理 2. 场内运输	m2	64.74		
3	041001003003	破除悬浮地面下砼基层	[项目特征] 1. 材质:破除砼基层（接地处） 2. 厚度:150mm 3. 切缝机切缝 4. 垃圾外运 [工作内容] 1. 切缝、拆除、清理 2. 场内运输	m2	148.84		
		新作部分					
	A. 1	土石方工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖方式：人机配合 3. 开挖深度：2.6m 4. 基底处理方式：原土夯实 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探	m3	2895.68		
5	010102003001	挖沟槽土方（明沟）	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖方式：人机配合 3. 开挖深度：0.6m 4. 基底处理方式：原土夯实 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	29.13		
6	010102003002	挖沟槽土方（接地母线处）	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖方式：人工开挖 3. 开挖深度：0.85m 4. 基底处理方式：原土夯实 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	96.75		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010102003003	挖沟槽土方（室外雨水、电缆沟）	[项目特征] 1. 土的种类：一、二类土 2. 开挖方式：人工开挖 3. 开挖深度：0.85m 4. 基底处理方式：原土夯实 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	52.6		
8	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：独立基础、条形基础、楼梯基础 2. 材料品种：素土 3. 密实度：0.93以上 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	2024.5		
9	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：一、二类土 2. 余土外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	900.3		
	A.2	地基处理与边坡支护工程					
10	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比：2:8灰土垫层 2. 压实系数：0.96以上 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	682.63		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:100 3. 材料品种、强度要求、配比:C15商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	36.48		
12	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	127.87		
13	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 基础类型:钢梯下条形基础 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.7		
14	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 截面形式:矩形 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	89.29		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502006002	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 异形 2. 预拌混凝土 3. C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.45		
16	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 预拌混凝土 2. C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	156.68		
17	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 有梁板 2. 预拌混凝土 3. C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	362.96		
18	010502013002	实心楼板	[项目特征] 1. 平板 2. 预拌混凝土 3. C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	27.18		
19	010502020001	楼梯	[项目特征] 1. 直行楼梯 2. 预拌混凝土 3. C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	15.66		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-土建      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010502030001	电缆沟、地沟	[项目特征] 1. 排水沟 2. 600*400 3. 100mmC20素砼 4. 100mmC20素砼 5. 20厚1：2.5防水砂浆抹面 6. 100厚预制混凝土盖板，盖板带条形漏水孔 7. 陕09J09 4/105 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	107.9		
21	010502032001	栏杆翻沿	[项目特征] 1. 栏杆翻沿 2. 预拌混凝土 3. C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	15.45		
22	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 砼垫层 2. 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	61.24		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 独立基础 2. 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	270.12		
24	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 钢梯下条形基础 2. 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.4		
25	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 矩形柱 2. 复合模板 3. 3.6m以内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	16.21		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010505004002	柱面模板	[项目特征] 1. 矩形柱 2. 复合模板 3. 4. 6m以内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	534.02		
27	010505004003	柱面模板	[项目特征] 1. 异形柱 2. 复合模板 3. 4. 6m以内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	19.28		
28	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 矩形梁 2. 复合模板 3. 3. 6m以内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1757.12		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 有梁板 2. 复合模板 3. 3.6m以内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2141.97		
30	010505007002	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 平板 2. 复合模板 3. 3.6m以内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	225.83		
31	010505010001	楼梯模板	[项目特征] 1. 楼梯形式: 直行楼梯 2. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	59.13		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 17 页

工程名称: 小操场提升改造-土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	010505019001	电缆沟、地沟模板	[项目特征] 1. 地沟 2. 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	107.9		
33	010505020001	零星现浇构件模板	[项目特征] 1. 栏杆翻沿 2. 复合模版 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	103.2		
34	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 直筋 2. 带肋钢筋HPB300 直径10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.459		
35	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 直筋 2. 带肋钢筋HRB400 Φ 8-10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	31.207		
36	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 直筋 2. 带肋钢筋HRB400 Φ 12-18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	10.037		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 17 页

工程名称：小操场提升改造-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 直筋 2. 带肋钢筋HRB400 Φ 20-25 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	61.747		
38	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 箍筋 2. 带肋钢筋HRB400 Φ 16-25 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	15.597		
39	010506010001	机械连接接头	[项目特征] 1. 直螺纹 2. 钢筋直径≤16mm [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	24		
40	010506010002	机械连接接头	[项目特征] 1. 直螺纹 2. 钢筋直径≤20mm [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	167		
41	010506010003	机械连接接头	[项目特征] 1. 直螺纹 2. 钢筋直径≤25mm [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	1659		
	A.6	金属结构工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 17 页

工程名称: 小操场提升改造-土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	010607006001	钢梯	[项目特征] 1. 钢直梯 2. 型钢 3. 除锈, 调和漆两道 4. 参见图集15J401 4/A5 10/A5 T1B1 0a [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.57		
	A. 9	屋面及防水工程					
43	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. $\Phi 150$ PVC塑料排水管 2. 含落水口及落水斗 3. 参见图集09J02 1/22 1/19 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	45		
	A. 11	楼地面装饰工程					
44	011106002001	石材楼梯	[项目特征] 1. 1#楼梯室外台阶 2. 20厚花岗岩 3. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 参见图集09J01 台5 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m <sup>2</sup>	59.13		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 17 页

工程名称: 小操场提升改造-土建      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	011101003001	自流平楼地面	[项目特征] 1. 停车场地面 2. 4~5厚自流平环氧砂浆 3. 环氧稀胶泥一道 4. 参见图集09J01地10 [工作内容] 1. 基层处理 2. 打磨、吸尘 3. 镬自流平面漆 (浆)	m2	2854.99		
46	011101002001	细石混凝土楼地面 (车库)	[项目特征] 1. 停车场内破除后地面 2. 50厚C30细石混凝土, 随打随抹光, 强度达标后进行表面打磨或喷砂浆处理 3. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4. 60厚C15混凝土 5. 150厚3: 7灰土 6. 参见图集09J01地10 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	1575.66		
47	011101002002	钢筋细石混凝土楼地面	[项目特征] 1. 屋面 2. 80厚C20细石混凝土保护层, 配筋A6-200钢筋网 3. 4厚SBS弹性体改性沥青防水卷材聚酯胎体 II 型, 上翻300mm 4. 4厚SBS弹性体改性沥青防水卷材聚酯胎体 II 型, 宽度500mm 5. 20厚1: 2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	2776.6		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 小操场提升改造-土建      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	011105001001	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1. 停车场内柱子四周 2. 150 3. 8厚1: 2.5水泥砂浆罩面压实赶光 4. 10厚1: 3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 参见图集09J01踢2 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层和面层抹灰	m	151.65		
49	011503001001	楼梯栏杆	[项目特征] 1. 1#楼梯中部栏杆 2. 900mm 3. 直径51*2不锈钢钢管 4. 直径51*2不绣钢管 5. -120*120*8钢板, 4根直径12的钢筋 6. 参见图集09J08 2/66 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	18.12		
50	011503001002	楼梯栏杆	[项目特征] 1. 1#、2#楼梯踏步段栏杆 2. 900mm 3. 直径60*2不锈钢管 4. 直径20*2不锈钢管, 间距≤110mm 5. -90*90*6钢板, 4根直径8的钢筋 6. 参见图集陕09J08 P47 节点2 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	26.18		



# 分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 17 页

工程名称: 小操场提升改造-土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
51	011503001003	楼梯栏杆	[项目特征] 1. 1#、2#楼梯平台段栏杆 2. 1100mm 3. 直径60*2不锈钢管 4. 直径20*2不锈钢管, 间距≤110mm 5. -90*90*6钢板, 4根直径8的钢筋 6. 参见图集陕09J08 P47 节点2 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	5.7		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
52	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 混凝土柱面(除框架外立面) 2. 白色乳胶漆 3. 满刮腻子 4. 参见图集09J01内2A [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	363.96		
53	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 停车场顶棚 2. 白色乳胶漆 3. 满刮腻子 4. 参见图集09J01棚12 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	4181.05		
54	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 混凝土柱面(框架外立面) 2. 米黄色涂料 3. 满刮腻子 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	129.28		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 17 页

工程名称：小操场提升改造-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 15	其他工程					
55	011108009001	车挡	[项目特征] 1. 500*165*150硬 塑胶车挡 2. 参见图集05J927 -1 P30详图1 [工作内容] 1. 安装	个	240		
56	010609003001	金属网栏	[项目特征] 1. 成品高防护铁丝 网 2. 3m [工作内容] 1. 埋置铁件及螺栓 2. 安装 3. 校正	m2	646.53		
57	011108011001	墙柱面防撞条	[项目特征] 1. PVC防撞条1000 *60*60 2. 参见图集05J927 -1 P40详图5 [工作内容] 1. 安装	m	252		
58	040205007001	标线（运动场）	[项目特征] 1. 直线型 2. 参见图集05J927 -1 P23 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	38.73		
59	040205007002	标线（停车场）	[项目特征] 1. 直线型 2. 参见图集05J927 -1 P23 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	194.22		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 17 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 小操场提升改造-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装、拆除 3. 行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4. 设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				180000
1.1	预留金	元	180000		180000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合                计					180000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 A Z W500*G600*H1 80 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 A LE W450*G600*H1 80 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:电伴热配 电箱 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
4	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电缆 WDZ N-YJY-5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	11.76		
5	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:不锈钢扁 钢40*4 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、 安装	m	526.3		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 小操场提升改造-电气

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030410002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢圆钢Φ12 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	7.48		
7	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 名称: 利用柱内直径不小于10mm钢筋 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	37.4		
8	030410011001	接地跨接	[项目特征] 1. 名称: 直径不小于10mm钢筋 [工作内容] 1. 制作 2. 跨接	处	7		
9	030410012001	防雷断接卡、箱	[项目特征] 1. 名称: 接地断接卡 [工作内容] 1. 断接卡制作、安装 2. 箱体安装	台	2		
10	030410012002	防雷断接卡、箱	[项目特征] 1. 名称: 接地端子MET [工作内容] 1. 断接卡制作、安装 2. 箱体安装	台	1		
11	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 焊接钢管SC50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	5.3		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-电气

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	5.3		
13	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	5.3		
14	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	15.35		
15	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 P C20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	674.36		
16	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	2039.45		
17	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	86.13		
18	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:感应型单管LED荧光灯1*28W 2. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	66		



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-电气

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:1KV送配电系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
20	030415012001	事故照明切换装置	[项目特征] 1. 名称:双电源切换 [工作内容] 1. 系统调试	台	1		
21	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
22	01B001	消防管道电伴热带	[工作内容] 1. 敷设	m	172.8		
23	031301009001	套管	1. 名称、类型:止水套管 DN100	个	3		
24	030412005001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 规格:86型	个	68		
合                计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 小操场提升改造-电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-消防应急照明      专业/标段：通用安装工程      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030907002001	消防应急灯具专用电源	[项目特征] 1. 名称:应急照明非集中控制型集中电源 KW-D-0.65KVA-8107 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源非集中控制型高防护壁挂照明灯 KW-ZFZC-E8W-9Z3A(IP67) [工作内容] 1. 安装	套	3		
3	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源非集中控制型壁挂照明灯KW-ZFJC-E8W-7410 [工作内容] 1. 安装	套	21		
4	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源非集中控制型单面左向疏散标志灯具 KW-BLJC-1LEIII2W-8451,8481 [工作内容] 1. 安装	套	18		
5	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源非集中控制型安全出口标志灯KW-BNJC-10EIII2W-848A1 [工作内容] 1. 安装	套	3		
6	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	290.78		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 小操场提升改造-消防应急照明 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	875.96		
8	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1. 点数:45 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
9	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:金属接线盒 2. 规格:86型 [工作内容] 1. 安装	个	49		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-消防应急照明

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-消防应急照明 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-消防水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901003001	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 DN100 3. 压力试验及冲洗 设计要求:工作压力0.5MPa, 试验压力1.4MPa [工作内容] 1. 2. 1 2. 压力试验 3. 冲洗	m	169.7		
2	030901003002	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 DN65 3. 压力试验及冲洗 设计要求:工作压力0.5MPa, 试验压力1.4MPa [工作内容] 1. 2. 1米 2. 压力试验 3. 冲洗	m	14.7		
3	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 规格:90度弯头 DN100 [工作内容] 1. 安装	个	8		
4	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 规格:三通 DN100*100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
5	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1. 规格:三通 DN100*65 [工作内容] 1. 安装	个	8		
6	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1. 规格:90度弯头 DN65 [工作内容] 1. 安装	个	16		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 小操场提升改造-消防水

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1. 规格: 异径管 DN 100*20 [工作内容] 1. 安装	个	1		
8	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 型号、规格: SG16E65Z-SJ<单栓> 2. 附件材质、规格: 消防箱内为: 钢体铝框, 白色玻璃门 3. 消火栓直径DN65, 水枪喷嘴Φ19, 衬胶水龙带, 水龙带长L=25M, 带自救消防卷盘 (长度30米)。每个消防箱内放置两具磷酸铵盐手提式灭火器型号为MF/ABC3。 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	7		
9	030901012002	室内消火栓	[项目特征] 1. 型号、规格: 试验消防箱选用 SG24A65-SJ 2. 附件材质、规格: 消防箱内为: 钢体铝框, 白色玻璃门 3. 消火栓直径DN65, 水枪喷嘴Φ19, 衬胶水龙带, 水龙带长L=25M, 带自救消防卷盘 (长度30米)。每个消防箱内放置两具磷酸铵盐手提式灭火器型号为MF/ABC3。 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 小操场提升改造-消防水

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级: 蝶阀 DN100 [工作内容] 1. 安装	个	4		
11	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级: 自动排气阀 (配带DN20铜闸阀) DN20 [工作内容] 1. 安装	个	1		
12	030901018001	法兰	[项目特征] 1. 规格型号: 卡箍法兰 DN100 [工作内容] 1. 安装	副	4		
13	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 钢套管 DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		
14	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质: 型钢 2. 支架形式: 一般管道支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	137.68		
15	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 银粉漆2道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	61.11		
16	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆2道, 调和漆2道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	137.68		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-消防水

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种：岩棉管壳外包加筋铝箔保温 2. 绝热厚度：30mm 3. 管道外径：DN65、DN100 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	2.4		
18	030901019001	水灭火系统管道调试	[项目特征] 1. 系统形式：消火栓系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
19	031001006001	双壁波纹管	[项目特征] 1. 材质：双壁波纹管 2. 规格：DN300 3. 连接形式：胶圈 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	20		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：小操场提升改造-消防水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。