

2026年碑林区市政道路零星修复
项目

工程

工程量清单

投 标 人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称：2026年碑林区市政道路零星修复项目

工程量清单

编制人：（造价人员签字并盖执业印章）

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制（审核）说明

工程名称：2026年碑林区市政道路零星修复项目

专业/标段：2026年碑林区市政道路零星修复项目

第 1 页 共 2 页

一、编制（审核）说明 工程名称：2026年碑林区市政道路零星修复项目 工程概况：2026年碑林区市政道路零星修复项目，碑林区管道路路面、人行道、人行天桥及其附属设施日常养护、应急养护及其他应急工作。 工程地点：西安市碑林区 工程内容：包括对养护区域内凹陷凸起、壅包、破损剥落、龟裂等缺陷路面的铣刨重铺处理以及塌陷路面基础处理；拆除人行道、人行道块料铺设、铺设垫层等；人行天桥的维护、维修，甲方安排的其它临时工程、防汛应急抢险任务等 二、编制依据 1. 《陕西省市政工程工程量计算标准》（2025）；《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）；《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）；《陕西省建筑与装饰、安装、市政、园林绿化、绿色建筑、地下综合管廊工程基价表》（2025）；《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025），《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）及其他相关的计价依据和办法； 2. 招标文件以及甲方提供2025年实际养护工程量推算； 3. 材料价格按照《陕西工程造价信息（材料信息价）》2026年第6期执行，信息价没有的材料价格参照市场价格计入； 4. 现场情况以及常规的施工组织及方案； 5. 本工程采用全费用综合单价模式，电子版采用广联达计价软件GBQ7.0（7.5000.23.3）。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年碑林区市政道路零星修复

项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		沥青路面应急维护					
1	041001001001	拆除沥青混凝土路面 [项目特征] 1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm以内 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清底、旧料清理成堆 2. 垃圾外运		m2	300		
2	041001001002	每增减1cm拆除沥青混凝土路面 [项目特征] 1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:每增减1cm 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清底、旧料清理成堆 2. 垃圾外运		m2	300		
3	041001003001	拆除有骨料多合土基层 [项目特征] 1. 材质:有骨料多合土（二灰碎石、水稳等） 2. 拆除厚度:15cm 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清底、旧料		m2	300		
4	041001003002	拆除无骨料多合土基层 [项目特征] 1. 材质:无骨料多合土（石灰土、二灰土等） 2. 拆除厚度:15cm 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清底、旧料清理成堆		m2	300		

5	040203004001	喷洒乳化沥青 [项目特征] 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5kg/m ² 3. 特性:人工喷洒 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 洒铺底油		m ²	300		
6	040203004002	喷洒乳化沥青 [项目特征] 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m ² 3. 特性:人工喷洒 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 洒铺底油		m ²	300		
7	040203006001	5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种:厂拌成品AC-13细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 特性:人工铺设 [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压		m ²	300		
8	040203006002	每增减1cm厚AC-13细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种:厂拌成品AC-13细粒式沥青混凝土 2. 厚度:每增减1cm 3. 特性:人工铺设 [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压		m ²	300		
9	040203006003	7cm厚AC-20中粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种:厂拌成品AC-20中粒式沥青混凝土 2. 厚度:7cm 3. 特性:人工铺设 [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压		m ²	300		

10	040203006004	每增减1cm厚AC-20中粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种:厂拌成品AC-20中粒式沥青混凝土 2. 厚度:每增减1cm 3. 特性:人工铺设 [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压		m2	300		
11	040202005001	30cm厚二灰碎石(8:17:75) [项目特征] 1. 材料品种:厂拌成品二灰碎石 2. 厚度:30cm 3. 碎石规格:满足规范 4. 配合比:8:17:75(石灰:粉煤灰:碎石) 5. 压实度: $\geq 98\%$ [工程内容] 1. 铺筑、找平 2. 碾压、养护		m2	300		
12	040202005002	18cm厚二灰碎石(8:17:75) [项目特征] 1. 材料品种:厂拌成品二灰碎石 2. 厚度:18cm 3. 碎石规格:满足规范 4. 配合比:8:17:75(石灰:粉煤灰:碎石) 5. 压实度: $\geq 98\%$ [工程内容] 1. 铺筑、找平 2. 碾压、养护		m2	300		
13	040202005003	每增减1cm厚二灰碎石(8:17:75) [项目特征] 1. 材料品种:厂拌成品二灰碎石 2. 厚度:1cm 3. 碎石规格:满足规范 4. 配合比:8:17:75(石灰:粉煤灰:碎石) 5. 压实度: $\geq 98\%$ [工程内容] 1. 铺筑、找平 2. 碾压、养护		m2	300		

14	040202001001	30cm厚石灰土（石灰含量10%） [项目特征] 1. 材料品种:厂拌成品石灰土 2. 厚度:30cm 3. 含灰量:10%（重量比） 4. 压实度: $\geq 96\%$ 5. 压实土基（重型压实） [工程内容] 1. 路床整形碾压 2. 铺筑、找平 3. 碾压、养护		m2	300		
		沥青路面机械化补路					
15	041001001003	拆除沥青混凝土路面（1000m2以上） [项目特征] 1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm以内 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清底、旧料清理成堆 2. 垃圾外运		m2	1000		
16	041001001004	每增减1cm拆除沥青混凝土路面（1000m2以上） [项目特征] 1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:每增减1cm 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清底、旧料清理成堆 2. 垃圾外运		m2	1000		
17	041001003003	拆除有骨料多合土基层（1000m2以上） [项目特征] 1. 材质:有骨料多合土（二灰碎石、水稳等） 2. 拆除厚度: 15cm 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清底、旧料清理成堆		m2	1000		

18	041001003004	拆除无骨料多合土基层 (1000m2以上) [项目特征] 1. 材质:无骨料多合土 (石灰土、二灰土等) 2. 拆除厚度: 15cm 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清底、旧料清理成堆		m2	1000		
19	040203004003	喷洒乳化沥青 [项目特征] 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5kg/m2 3. 特性:机械喷洒 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 洒铺底油		m2	1000		
20	040203004004	喷洒乳化沥青 [项目特征] 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m2 3. 特性:机械喷洒 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 洒铺底油		m2	1000		
21	040203006005	5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土 (1000m2以上) [项目特征] 1. 沥青品种:厂拌成品AC-13细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 特性:机械铺设 [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压		m2	1000		
22	040203006006	每增减1cm厚AC-13细粒式沥青混凝土 (1000m2以上) [项目特征] 1. 沥青品种:厂拌成品AC-13细粒式沥青混凝土 2. 厚度:每增减1cm 3. 特性:机械铺设 [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压		m2	1000		

23	040203006007	7cm厚AC-20中粒式沥青混凝土(1000m2以上) [项目特征] 1. 沥青品种:厂拌成品AC-20中粒式沥青混凝土 2. 厚度:7cm 3. 特性:机械铺设 [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压		m2	1000		
24	040203006008	每增减1cm厚AC-20中粒式沥青混凝土(1000m2以上) [项目特征] 1. 沥青品种:厂拌成品AC-20中粒式沥青混凝土 2. 厚度:每增减1cm 3. 特性:机械铺设 [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压		m2	1000		
25	040202014001	30cm厚水泥稳定碎石(水泥含量5%)(1000m2以上) [项目特征] 1. 材料品种:厂拌成品水泥稳定碎石 2. 厚度:30cm 3. 水泥含量:5% 4. 石料规格:见设计图 5. 压实度: $\geq 98\%$ (重型压实) [工作内容] 1. 铺筑、找平 2. 碾压、养护		m2	1000		
26	040202001002	30cm厚石灰土(石灰含量10%)(1000m2以上) [项目特征] 1. 材料品种:厂拌成品石灰土 2. 厚度:30cm 3. 含灰量:10% (重量比) 4. 压实度: $\geq 96\%$ 5. 路床整形碾压 [工程内容] 1. 路床整形碾压 2. 铺筑、找平 3. 碾压、养护		m2	1000		
		路面标线、标记维护					

27	040205010001	清除标线 [项目特征] 1. 部位:沥青混凝土路面 2. 类型:清除原模糊热熔反光标线 3. 方式:高压水枪清洗 4. 废料弃置:自行考虑 [工程内容] 1. 清洗 2. 废渣清理 3. 交通疏导, 护栏封路		m2	30		
28	040205007001	标线 [项目特征] 1. 材料品种:热熔材料 2. 基层材料:沥青混凝土路面 3. 类型:各类交通标线 [工程内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线		m2	10		
29	040205008001	标记 [项目特征] 1. 材料品种:热熔材料 2. 基层类型:沥青混凝土路面 3. 尺寸:综合考虑 [工程内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线		个	2		
30	040205009001	横道线 [项目特征] 1. 材料品种:热熔材料 2. 基层类型:沥青混凝土路面 3. 类型:人行横道线 [工程内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线		m2	10		
		水泥路面维护					
31	041001001005	拆除20cm厚混凝土路面 [项目特征] 1. 拆除混凝土路面 2. 机械拆除 3. 厚度:20cm 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 切缝、拆除、旧料清理成堆 2. 装料点装车运输至弃置点		m2	50		

32	041001001006	每增减1cm拆除混凝土路面 [项目特征] 1. 拆除混凝土路面 2. 机械拆除 3. 厚度:每增减1cm 4. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 切缝、拆除、旧料清理成堆 2. 装料点装车运输至弃置点		m2	50		
33	040203007001	水泥混凝土路面 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30混凝土路面 2. 厚度:25cm [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生 3. 拉毛刻槽		m2	50		
34	040203007002	每增减1cm水泥混凝土路面 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30混凝土路面 2. 厚度:每增减1cm [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生 3. 拉毛刻槽		m2	50		
		人行道应急维护					
35	041001002001	拆除人行道 [项目特征] 1. 材质:6cm透水砖+2cm砂浆层 2. 厚度:8cm 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运		m2	100		
36	041001002002	拆除人行道 [项目特征] 1. 材质:9cm透水砖+2cm砂浆层 2. 厚度:11cm 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运		m2	100		

37	041001002003	拆除人行道 [项目特征] 1. 材质:5cm大理石+3cm砂浆层 2. 厚度:8cm 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运		m2	30		
38	040204001001	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:透水砖 2. 尺寸:24*12*9cm 3. 粘结层:2cm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 块料铺设 2. 基层铺筑		m2	100		
39	040204001002	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:透水砖 2. 尺寸:24*12*6cm 3. 粘结层:2cm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 块料铺设 2. 基层铺筑		m2	100		
40	040204001003	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:5cm大理石 2. 粘结层:3cm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 块料铺设 2. 基层铺筑		m2	30		
41	040204001004	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:15cm仿古砖 2. 粘结层:3cm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 块料铺设 2. 基层铺筑		m2	30		
42	040202016001	垫层铺设 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:5cm [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 养护		m2	200		

43	040202016002	每增减1cm垫层铺设 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:每增减1cm [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 养护		m2	200		
		人行道大面积维护					
44	041001002004	拆除人行道 [项目特征] 1. 材质:6cm透水砖+2cm砂浆层 2. 厚度:8cm 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运		m2	500		
45	041001002005	拆除人行道 [项目特征] 1. 材质:9cm透水砖+2cm砂浆层 2. 厚度:11cm 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运		m2	500		
46	041001002006	拆除人行道 [项目特征] 1. 材质:5cm大理石+3cm砂浆层 2. 厚度:8cm 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运		m2	100		
47	041001002007	拆除人行道混凝土垫层 [项目特征] 1. 拆除人行道5cm混凝土垫层 2. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、旧料清理成堆		m2	1000		
48	041001002008	拆除无骨料多合土基层 [项目特征] 1. 材质:无骨料多合土(石灰土) 2. 拆除厚度:15cm 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清底、旧料清理成堆		m2	1000		

49	040204001005	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:透水砖 2. 尺寸:24*12*9cm 3. 粘结层:2cm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 块料铺设 2. 基层铺筑		m2	500		
50	040204001006	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:透水砖 2. 尺寸:24*12*6cm 3. 粘结层:2cm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 块料铺设 2. 基层铺筑		m2	500		
51	040204001007	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:5cm大理石 2. 粘结层:3cm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 块料铺设 2. 基层铺筑		m2	100		
52	040204001008	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:15cm仿古砖 2. 粘结层:3cm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 块料铺设 2. 基层铺筑		m2	500		
53	040202016003	垫层铺设 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 厚度:5cm [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 养生		m2	600		
54	040202016004	垫层铺设 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 厚度:8cm [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 养护		m2	1000		

55	040202001003	15cm厚石灰土（石灰含量10%） [项目特征] 1. 材料品种:厂拌成品石灰土 2. 厚度:15cm 3. 含灰量: 10%（重量比） 4. 压实度: $\geq 96\%$ （重型压实） 5. 整形碾压 6. 部位:6cm人行道、石材、仿古砖人行道 [工作内容] 1. 路床整形碾压 2. 铺筑、找平 2. 碾压、养护		m2	800		
56	040204002001	6cmC20透水混凝土 [项目特征] 1. 厚度:6cm 2. 材质:C20透水混凝土 3. 路面养护 4. 罩面剂 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 混凝土浇筑 3. 路面养护		m2	100		
57	040204002002	每增减1cmC20透水混凝土 [项目特征] 1. 厚度:每增减1cm 2. 材质:C20透水混凝土 3. 含路面养护 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 路面养护		m2	100		
		人行天桥维护					
58	041001002009	拆除梯道人行道、梯道石板 [项目特征] 1. 材质:石材人行梯道 2. 厚度:6cm 3. 旧料清理,倒运至指定地点成堆 4. 垃圾外运 5. 按照水平投影面积计算 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运		m2	20		

59	040303019001	梯段桥面铺装 [项目特征] 1. 清理基层并拉毛 2. 粘结层材料种类:2cm厚1:3干硬性水泥砂浆(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:3cm厚机刨花岗岩、2cm厚机刨花岗岩 4. 按照水平投影面积计算 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输		m2	15		
60	040303019002	梯段桥面铺装 [项目特征] 1. 清理基层并拉毛 2. 粘结层材料种类:2cm厚1:3干硬性水泥砂浆(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:2cm厚瓷质盲道砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输		m2	5		
61	040303019003	桥面铺装 [项目特征] 1. 面层:14mm塑胶保护层+50厚橡胶垫层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 材料运输		m2	5		

62	011402004001	天桥台阶除锈 [项目特征] 1. 部位:外露钢板 2. 喷砂除锈不低于Sa2.5级,表面粗糙度为Rz55~80 μm 3. 环氧富锌底漆1道,干膜厚度60 μm 50Hm 4. 环氧云铁中间漆2道,每道干膜厚度50 μm 5. 聚硅氧烷面漆2道每道干膜厚度50 μm [工作内容] 1. 除锈 2. 刷油漆		m2	20		
63	011708001001	拆除原有涂层 [项目特征] 1. 部位:主梁梁底、桥墩及盖梁、桥台及挡墙 2. 拆除原有涂层 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运		m2	50		
64	011003003001	剥落涂层修补(水性丙烯酸涂料) [项目特征] 1. 部位:主梁梁底、桥墩及盖梁、桥台及挡墙、全桥结构外露露面 2. 基层处理:打磨、清除表面浮浆、杂渣,尖角、凸起部位打磨平缓 3. 工艺要求:封闭底漆,满刮腻子并打磨平整,涂刷中间漆、面漆 4. 材料品种:水性丙烯酸涂料 [工作内容] 1. 除锈 2. 刷油漆		m2	30		
65	04B006	墩盖梁混凝土破损修补 [项目特征] 1. 凿除破损、蜂窝等病害的混凝土,但不要切断钢筋,对接触面进行凿毛,对已生锈的钢筋进行除锈 2. 涂抹改性环氧砂浆修补前,应先在已凿毛的混凝土表面涂一层改性环氧基液,使旧混凝土表面充分浸润 [工作内容] 1. 打磨、开凿 2. 修补面层		m2	30		

66	04B007	桥墩、桥台破损露筋 修补 [项目特征] 工程做法详见图纸 1. 锈蚀、空鼓部位清理 2. 露筋部位开凿、打磨除锈 3. 缺失部位焊接、破损部位修补 4. 涂刷防锈漆 5. CF50纤维混凝土修补 [工作内容] 1. 打磨、开凿 2. 除锈、加固		m ²	30		
67	011709001001	栏杆、栏板拆除 [项目特征] 1. 拆除原有破损栏杆 2. 交通疏导, 护栏封路 3. 废料弃置: 自行考虑 [工作内容] 1. 放样、下料、局部剔凿混凝土 2. 交通疏导, 护栏封路		m	10		
68	040308001001	金属栏杆 [项目特征] 1. 栏杆材质、规格: 不锈钢栏杆 [工作内容] 1. 栏杆安装 2. 交通疏导, 护栏封路		m	10		
69	04B008	清理伸缩缝 [项目特征] 1. 高压水枪冲洗, 冲洗不到之处采用人工刷洗 2. 交通疏导, 护栏封路 [工作内容] 1. 清理伸缩胶条及污物 2. 废渣外运		m	20		

70	040308006001	桥梁伸缩缝更换 [项目特征] 1. 材料品种:伸缩缝 2. 规格:FM-40 3. 全桥改造 4. 交通疏导,护栏封路 [工作内容] 1. 切缝机切割,破除混凝土,拆除原伸缩装置,清除基底碎渣 2. 加工安装跨缝T形钢板,现场拌合加热,分层铺筑夯实弹缩体材料 3. 植补锚固筋,预埋件焊接,钢筋网片制作安装,浇筑C50钢纤维快硬混凝土,安装橡胶条,养护 4. 交通疏导,护栏封路		m	10		
71	04B009	疏通泄水孔 [项目特征] 1. 疏通堵塞泄水孔 2. 清理疏通垃圾 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 清理泄水孔中硬物及污物 2. 高压水枪冲洗,冲洗不到之处采用人工疏通 3. 垃圾外运		m	30		
72	040308008001	桥面排(泄)水管 [项目特征] 1. 更换原有破损排水 管 2. 桥面落水口破损部位修补,地漏修复更换 [工作内容] 1. 拆除原破损排水管 2. 安装新排水管		m	20		
73	04B010	桥体装饰板修补加固 [项目特征] 1. 破损部位清理加固 2. 脱落、缺失部位焊接、破损部位修补 3. 依据现场材质尺寸加工同规格装饰板 4. 安装及耐候结构胶整体施工 [工作内容] 1. 打磨、开凿 2. 焊接、加固		m ²	30		

74	04B011	桥面防水层修补 [项目特征] 1. 部位:桥面、梯道平台、排水口四周 2. 铲除原有起皮、空鼓、开裂渗漏部位 3. 打磨基面,裂缝修补,聚合物砂浆找平 4. 聚合物水泥防水涂料 5. 30mm厚C30细石混凝土保护层 6. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 桥面交通疏导 2. 铲除起皮、空鼓老化部位防水涂料,废渣垃圾清理外运 3. 基面打磨 4. 开裂部位封堵、砂浆找平 5. 铺设防水涂料 6. 浇筑混凝土保护层 7. 垃圾外运		m2	30		
		附属构筑物维护					
		路缘石维护					
75	041001005001	拆除侧、平(缘)石 [项目特征] 1. 材质:现状破损混凝土路缘石及靠背 2. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运		m	80		
76	041001005002	拆除侧、平(缘)石 [项目特征] 1. 材质:现状破损石材路缘石及靠背 2. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运		m	20		
77	040204004001	安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1 型号:高强路缘石 2. 规格:600mm*350mm*150mm 3. 靠背:C20商品混凝土 4. 模板:木模 [工作内容] 1. 支模,打靠背、垫层基础铺筑 2. 侧缘石安砌		m	30		

78	040204004002	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 型号:乙式路缘石 2. 规格:800mm*350mm*130mm 3. 靠背:C20商品混凝土 4. 模板:木模 [工作内容] 1. 支模,打靠背、垫层基础铺筑 2. 侧缘石安砌		m	30		
79	040204004003	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 型号:丁式路缘石 2. 规格:600mm*250mm*80mm 3. 靠背:C20商品混凝土 4. 模板:木模 [工作内容] 1. 支模,打靠背、垫层基础铺筑 2. 侧缘石安砌		m	20		
80	040204004004	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 规格:800mm*150mm*130mm 石材路缘石 2. 粘结层:2cm厚M10水泥砂浆 3. 靠背:C20商品混凝土 4. 模板:木模 [工作内容] 1. 支模,打靠背、垫层基础铺筑 2. 侧缘石安砌		m	20		
81	04B001	路缘石除漆 [项目特征] 1. 部位:路缘石 2. 清除表面油漆 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运		m	20		
		阻车石维护					
82	04B002	拆除石材挡车柱（保护性拆除） [项目特征]: 1. 拆除原有破损石材挡车柱 2. 废料弃置:自行考虑 3. 恢复人行道结构层 [工作内容]: 1. 拆除 2. 垃圾外运		个	20		

83	040205016001	安装石材挡车柱（圆柱形） [项目特征]: 1. 材质: Φ 25cm花岗岩石材 2. 规格: 圆柱形、高70cm, 外露45cm, 埋深25cm 3. 垫层: 2cm水泥砂浆 [工程内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 车止石安砌		个	15		
84	040205016002	安装石材挡车柱（圆柱形, 利旧） [项目特征]: 1. 材质: Φ 25cm花岗岩石材 2. 规格: 高70cm, 外露45cm, 埋深25cm, 圆柱形 3. 垫层: 2cm水泥砂浆 [工程内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 车止石安砌		个	5		
85	040205016003	安装石材挡车柱（球形） [项目特征]: 1. 材质: 花岗岩石材 2. 规格: Φ 50cm [工程内容] 1. 车止石安砌		个	3		
86	040205016004	安装石材挡车柱（球形, 利旧） [项目特征]: 1. 材质: 花岗岩石材 2. 规格: Φ 50cm [工程内容] 1. 车止石安砌		个	3		
		树池维护					
87	040204007001	树池砌筑 [项目特征] 1. 材料品种: 石材树坑板 2. 树池尺寸: 综合考虑 3. 3cm厚M10水泥砂浆 4. 7cmC20混凝土垫层 5. 3cm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 树池砌筑		m	300		
		检查井维护					
88	04B003	井盖更换 [项目特征] 1. 更换原破损井盖 [工作内容] 1. 原井盖拆除、外运 2. 新制井盖制作、运输、安装		座	10		

89	04B004	雨水篦更换 [项目特征] 1. 更换原破损雨水箅 [工作内容] 1. 原雨水箅拆除、外运 2. 新制雨水箅制作、 运输、安装		座	10		
90	04B005	填埋废弃井（无主井） [项目特征] 1. 填埋废弃井（无主井） [工作内容] 1. 土方填埋		座	10		
91	040204006001	检查井升降 [项目特征] 1. 检查井种类:雨、污水检查井 [工作内容] 1. 拆卸、恢复井盖、井圈 2. 拆、砌砖墙、抹面 3. 废料外运及弃置		座	50		
92	040501001001	混凝土管维护 [项目特征] 1. 管道规格300mm、等级:I级钢筋混凝土承插管 2. 拆除原有破损管道 4. 管道检验及试验要求:试验、清扫 3. 废料弃置:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验 4. 垃圾外运		m	15		
		措施项目					
93	041202001001	脚手架		项	1		
合 计							