采购清单

采购单位	佳县水土保持工作中心	备案函号	ZCSP-佳县-2026-00493
项目名称	佳县上高寨便民服务中心徐家西畔村泥沟中型淤地坝老旧坝提升改造工程		
政府预算资金	￥ 0.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 664,000.00	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	堤坝工程施工	664000	664,000.00	1	个	664,000.00	泥沟淤地坝为旧坝提升改造工程，始建于1980年，现状枢纽由土坝一大件组成，无放水建筑物，现状坝高9.00m,已淤库容7.66万m³,已淤坝地1.14hm²。本次设计加高、加固坝体，相应新建配套建筑物。提升改造后工程枢纽由坝体、放水建筑物组成，坝控流域面积0.58km²,设计坝高23.00m,总库容达到19.14万m³,设计淤地面积为1.28hm²。
2							
3							
4							
5							