

蒲城县公安局卫生间改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 蒲城县公安局卫生间改造项目

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	
招标人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蒲城县公安局卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：天棚、灯具、轻钢龙骨，原茶水间房间天棚 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	438.58		
2	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称：砖砌体拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	77.74		
3	01B001	开门洞	[项目特征] 1. 人工拆除，垃圾装袋，人工搬运下楼，2400*2100mm门洞 2. 洞顶加固	个	8		
4	011705001001	块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类：墙地砖拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	1182		
5	01B002	零星拆除	[项目特征] 1. 人工拆除，垃圾装袋，墙面小电器，卫生间隔断，洗手台盆 2. 人工搬运下楼	项	1		
6	01B003	垃圾清运	[项目特征] 1. 人工装袋，下楼，人工倒运往返路程200米，市政专业清理垃圾车 2. 垃圾消纳费	车	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B004	室内外开挖，地面恢复	[项目特征] 1. 室内混凝土地面开挖 2. 室外地面开挖宽1.2米*长2.8米*深1.2米至污水管道井 3. 更换预埋200mmPVC污水管道 4. 完成恢复。恢复包含：地面绿植 5. 散水平台混凝土	项	1		
8	01B005	砌墙	[项目特征] 1. 小红砖，200mm加气块专用砂浆植筋砌墙，挂钢丝网粉刷，人工及材料	m2	56		
9	01B006	红砖砌墙，包立柱	[项目特征] 1. 小红砖水泥砂浆植筋砌墙，挂钢丝网粉刷，人工及材料	m2	62.95		
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆抹灰 2. 14mm厚1:3水泥砂浆+6mm厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	1288.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011302001001	平面天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨基础，专业T型龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600矿棉板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	102.6		
12	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级：原茶水间墙面水泥砂浆粉刷 2. 14mm厚1:3水泥砂浆+6mm厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	86.48		
13	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:石膏腻子乳胶漆 2. 刮腻子三遍、乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	284.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011108003001	块料零星项目	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:共计6层，采购接近色砖，水泥砂浆加专业瓷砖粘合剂铺贴，阳角磨边倒角，刷专用瓷砖胶，留2.5mm缝隙美缝 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	109.88		
15	011101006001	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 砂浆种类及强度等级:70厚C20细石混凝土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m2	303.12		
16	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:2.5mm厚柔性防水 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	303.12		
17	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:柔性防水，墙面刷3.0mm厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	264.88		
18	011101006002	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 砂浆种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆防水保护层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m2	303.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 20mm厚水泥砂浆防水保护层 2. 面层材料品种、规格:地砖, 水泥砂浆铺贴 3. 勾缝材料种类:2.5mm缝隙专用美缝 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	303.12		
20	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格:50mm角钢焊接基础, 18mm厚天然大理石台面加工安装 [工作内容] 1. 安装	m	16		
21	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:400*800*10mm厚釉面砖, 粉状型建筑胶贴剂铺贴, 阳角磨边倒角, 瓷砖背面和墙面刷专用背涂胶, 留2.5mm缝隙专用美缝剂美缝 2. 基层墙面处理 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1090.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	01B007	蹲便位砌台	[项目特征] 1. 红砖砌墙回填	m2	67.2		
23	011302001002	平面天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格:300*600*0.8mm集成铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	303.12		
24	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:女卫900*2100*8mm, 男卫1000*2100*8mm, 小便斗600*1200*8mm 抗倍特板测量安装, 金属五金件 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	310		
25	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2000*850MM 2. 门类型:钛镁合金门 3. 门套安装 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	33.92		
26	01B008	包垭口	[项目特征] 1. 15mm阻燃胶合板基础, 无指纹黑色不锈钢饰面 2. 基层龙骨	m	48.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802013001	其他措施	[工作内容] 1. 为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-
维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				63075.16
1.1	暂列金额	元	FBFXHJ	8	63075.16
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					63075.16

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-
维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-安
装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除暖气片	[项目特征] 1. 拆除暖气片 [工作内容] 1. 保护性拆除，成 品移放至指定库房	组	16		
2	03B002	上下水主管道拆除	[项目特征] 1. 上下水主管道拆 除 [工作内容] 1. 人工拆除，垃圾 运下楼	项	1		
3	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R给水 管 2. 规格:dn110，壁 厚S3.2（15.1mm 厚） 3. 连接形式:热熔 连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 墙体楼板开孔及 管道安装后的堵洞 、修补 5. 压力试验 6. 冲洗	m	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:dn75, 壁厚S3.2(壁厚10.3mm) 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 墙体楼板开孔及管道安装后的堵洞、修补 5. 压力试验 6. 冲洗	m	8		
5	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:dn50, 壁厚S3.2(壁厚6.9mm) 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 墙体楼板开孔及管道安装后的堵洞、修补 5. 压力试验 6. 冲洗	m	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-安
装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:dn32, 壁厚S3.2 (壁厚4.4mm) 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 墙体楼板开孔及管道安装后的堵洞、修补 5. 压力试验 6. 冲洗	m	224		
7	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:dn25, 壁厚S3.2 (壁厚3.5mm) 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 墙体楼板开孔及管道安装后的堵洞、修补 5. 压力试验 6. 冲洗	m	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-安
装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:dn20, 壁厚S3.2(壁厚2.8mm) 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 墙体楼板开孔及管道安装后的堵洞、修补 5. 压力试验 6. 冲洗	m	200		
9	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 2. 规格:dn200, 壁厚6.0mm 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 墙体楼板开孔及管道安装后的堵洞、修补 5. 灌水及通球试验	m	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-安
装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 2. 规格:中空壁螺旋消音管dn110,壁厚5.2mm 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 墙体楼板开孔及管道安装后的堵洞、修补 5. 灌水及通球试验 6. 冲洗	m	400		
11	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 2. 规格:dn75,壁厚2.8mm 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 墙体楼板开孔及管道安装后的堵洞、修补 5. 灌水及通球试验	m	184		
12	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:热镀锌50*50*5mm角钢支架、成品管卡及膨胀螺栓等 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	1247		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-安
装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	03B003	改消防管	[项目特征] 1. 改消防管末端排水移位，DN25镀锌钢管 [工作内容] 1. 改消防管	层	8		
14	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:坐便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
15	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲便池 2. 规格:脚踩阀冲洗 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	57		
16	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:一体智能感应小便池 2. 规格:含下水 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	23		
17	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:台下盆 2. 规格:含下水 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	23		
18	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:纯铜镀铬，含防爆冷热水软管 2. 型号:非智能感应 [工作内容] 1. 安装	个	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031003008001	其他成品卫生器具	[项目特征] 1. 类型:拖布池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	8		
20	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 材质:花洒 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	4		
21	031004003001	其他成品散热器	[项目特征] 1. 类型:暖气片（利旧） [工作内容] 1. 利旧安装 2. 托架安装	组	16		
22	030412003001	照明布线	[项目特征] 1. 配线形式:墙面开槽，吊顶采用吊丝卡件固定 2. 型号:ZR-BV2.5mm ² 铜芯线 3. 规格:Φ20mmPVC线管 [工作内容] 1. 墙面剔堵槽、沟 2. 配管 3. 配线	m	240		
23	030412003002	插座布线	[项目特征] 1. 配线形式:墙面开槽，吊顶采用吊丝卡件固定 2. 型号:ZR-BV4mm ² 铜芯线 3. 规格:Φ25mmPVC线管 [工作内容] 1. 墙面刻槽 2. 配管 3. 配线	m	200		
24	030413013001	插座	[项目特征] 1. 规格:正五孔PC86系列 [工作内容] 1. 安装	套	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:集成灯 2. 规格:300*600*0.8mm [工作内容] 1. 安装	套	32		
26	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:开关 2. 规格:PC86系列 [工作内容] 1. 安装	套	24		
27	031005019001	电热水器	[项目特征] 1. 型号:60L电热水器，一级能效，出水断电，含安装角阀配件 2. 含安装角阀配件 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 水压试验	台	4		
28	030405015001	风扇	[项目特征] 1. 名称:排气扇 2. 型号:成品卫生间换气扇 [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装	台	24		
29	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:纯铜地漏 2. 规格:110mm [工作内容] 1. 安装	个	32		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				20940.59
1.1	暂列金额	元	FBFXHJ	8	20940.59
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					20940.59

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蒲城县公安局卫生间改造项目-
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。