

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方【含放坡】	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 4.3m 3. 基底处理方式: 基底普探, 普探面积802.4m² [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	3813.59		
2	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 基底换填 2. 材料品种: 素土 机械碾压 3. 厚度: 1.5m [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1247.3		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1631.16		
4	010103003001	土方外购	1. 土的类别: 土方外购	m3	287.44		
	A. 2	地基处理与边坡支护工程					
5	010201010001	褥垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比: 1:6水泥土 2. 厚度: 1.0m 3. 铺设方式及压实系数: 机械碾压 [工作内容] 1. 铺设、压实	m3	802.4		
	A. 4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: MU10 非承重加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 200 3. 砂浆强度等级: 预拌砂浆, M10 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	93.97		
7	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: MU10 非承重加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 100 3. 砂浆强度等级: 预拌砂浆, M10 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.91		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 基础垫层 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20 商品砼	m3	8.44		
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 独立基础	m3	34.9		
10	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	28.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形柱	m3	29.61		
12	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙体厚度: 120mm 4. 墙体形式: 女儿墙	m3	5.41		
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 梁形式、截面形式: 矩形	m3	35.46		
14	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板形式: 有梁板	m3	65.77		
15	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.65		
16	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.56		
17	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502025001	散水	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% 4. 做法：陕09J01散4	m2	105.66		
19	010502027001	坡道	1. 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，（表面防滑） 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100（150）厚C15混凝土 6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计） 2. 做法：陕09J01坡5	m2	9.48		
20	010502028001	台阶	1. 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 2. 做法：陕09J01台5	m2	21.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	010502030001	地沟	1. 图集编号: 09J16 第9页详图3 2. 沟截面净空尺寸 : 800*800 3. 垫层材料种类、 厚度: 100厚C15垫 层 4. 壁厚: 240砖砌 5. 地沟盖板: 见陕0 9J16第45页 GB-9 -800 6. 抹面砂浆种类、 厚度: 沟底上翻200 抹防水砂浆	m	36.1		
22	010502030002	地沟	1. 图集编号: 09J16 第9页详图3 2. 沟截面净空尺寸 : 1050*800 3. 垫层材料种类、 厚度: 100厚C15垫 层 4. 壁厚: 240砖砌 5. 地沟盖板: 见陕0 9J16第16页 GB-1 0-1000 6. 抹面砂浆种类、 厚度: 沟底上翻200 抹防水砂浆	m	2.95		
23	010503016001	其他构件	1. 构件名称: 水簸 箕 2. 构件尺寸: 300*3 00 3. 材质、规格: 砼 4. 做法: 陕09J02 第23页E	m3	4		
24	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 独立 基础下	m2	14.16		
25	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立 基础	m2	51.84		
26	010505003001	基础连系梁模板	1. 模板形式: 基础 连系梁	m2	235.4		
27	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 复合 模板 2. 柱截面形式: 矩 形柱 3. 超高面积: 38.51 m²	m2	194.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	010505005001	墙面模板	1. 模板形式: 复合模板 2. 墙截面形式: 120mm	m2	99.29		
29	010505006001	梁模板	1. 模板形式: 复合模板 2. 梁截面形式: 矩形梁 3. 超高面积: 247.94m²	m2	247.94		
30	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式: 有梁板 2. 超高面积: 529.24m²	m2	529.5		
31	010505008001	其他板模板	1. 构件名称: 女儿墙压顶 2. 模板形式: 复合模板	m2	27.01		
32	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式: 构造柱	m2	65.71		
33	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 圈梁	m2	45.41		
34	010505013001	过梁模板	1. 模板形式: 过梁	m2	19.92		
35	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.289		
36	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	3.913		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤ 18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	8.391		
38	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤ 25 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	9.239		
39	010506001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： 箍筋 带肋钢筋H RB400以内 直径(m m) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	6.071		
40	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.532		
41	010506010001	机械连接接头	[项目特征] 1. 连接方式：直螺 纹套筒连接 2. 规格：钢筋直径m m ≤ 20 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	145		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	010506010002	机械连接接头	[项目特征] 1. 连接方式: 直螺 纹套筒连接 2. 规格: 钢筋直径 $m_m \leq 25$ [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	49		
43	010506015001	沉降观测点	1. 材料种类、规格 : 沉降观测点	个	4		
	A. 8	门窗工程					
44	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸: 900 *2200 2. 门类型: 单扇木 门	樘	2		
45	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸: 150 0*2200 2. 门类型: 双扇木 门	樘	2		
46	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: 900 *2200 2. 防火等级: 乙级	m2	3.96		
47	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: 100 0*2200 2. 防火等级: 乙级	m2	2.2		
48	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: 150 0*2200 2. 防火等级: 乙级	m2	3.3		
49	010802004004	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: 900 *2200 2. 防火等级: 甲级	m2	1.98		
50	010805004001	全玻门	1. 门洞口尺寸: 150 0*2200 2. 玻璃品种、厚度 : 全玻门	m2	6.6		
51	010805004002	全玻门	1. 门洞口尺寸: 150 0*3400 2. 玻璃品种、厚度 : 全玻门	m2	10.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1200*1800 2. 窗类型:黑色断桥桥铝合金 3. 开启方式:外开 4. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃6+9+6 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	4.32		
53	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*2700 2. 窗类型:黑色断桥桥铝合金 3. 开启方式:外开 4. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃6+9+6 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	8.1		
54	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*3300 2. 窗类型:黑色断桥桥铝合金 3. 开启方式:外开 4. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃6+9+6 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	14.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*3400 2. 窗类型:黑色断桥桥铝合金 3. 开启方式:外开 4. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃6+9+6 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	10.2		
56	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*2700 2. 窗类型:黑色断桥桥铝合金 3. 开启方式:外开 4. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃6+9+6 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	34.02		
57	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*3300 2. 窗类型:黑色断桥桥铝合金 3. 开启方式:外开 4. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃6+9+6 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	35.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:600*900 2. 窗类型:黑色断桥铝铝合金 3. 开启方式:外开 4. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃6+9+6 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	0.54		
59	010807002001	金属防火窗	1. 窗洞口尺寸:5400*1800 2. 防火等级:乙级	m2	9.72		
60	010807002002	金属防火窗	1. 窗洞口尺寸:7000*1800 2. 防火等级:乙级	m2	12.6		
	A.9	屋面及防水工程					
61	010901008001	整体屋面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格 2. 1.2厚合成高分子防水涂膜【单列】 3. 3+3厚高聚物改性沥青防水卷材【单列】 4. 25厚1:3水泥砂浆找平层 5. 100厚挤塑聚苯板B1级【单列】 6. 1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30(或结构找坡) 7. 钢筋混凝土屋面板 8. 做法:陕09J01屋II3	m2	490.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	010902001002	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:3+3厚高聚物改性沥青防水卷材 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	518.29		
63	010902002001	屋面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.2厚合成高分子防水涂膜 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	518.29		
64	010902006001	屋面泄水构件	[项目特征] 1. 构件类型、品种、规格:雨水口4个、雨水斗4个 [工作内容] 1. 构件安装、固定 2. 接缝、嵌缝 3. 刷漆	个	4		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
65	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯板B1级 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	490.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	011001003003	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位： 外墙 2. 保温隔热材料品 种、规格、性能：7 0厚岩棉板，A级 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界 面砂浆 3. 安装龙骨，填、 贴、挂保温材料； 粘贴、固定保温板 ；抹压保温浆料； 喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 铺设增强格网， 抹抗裂、防水砂浆 6. 保温材料嵌缝、 发泡填缝，打密封 膏 7. 铺、刷（喷）防 护材料	m2	447.23		
	A. 11	楼地面装饰工程					
67	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1：2水泥砂 浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内 掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 垫层 4. 150厚3：7灰土 5. 做法：陕09J01图 集 地4 6. 部位：排油烟井	m2	0.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	011102003001	块料楼地面	1. 铺6~10厚地砖 地面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂 浆粘结层（内掺建 筑胶） 3. 20厚1：3干硬性 水泥砂浆结合层（ 内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内 掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实 8. 陕09J01图集 地28 9. 部位：其余	m2	309.66		
69	011102003002	块料楼地面	1. 铺8~10厚地砖 地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒 适量清水） 3. 30厚1：3干硬性 水泥砂浆结合层（ 内掺建筑胶） 4. 1.5厚聚氨酯防 水涂料，四周翻起 150高 5. 1:3水泥砂浆找 坡层最薄处20厚， 坡向地漏，一次抹 平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实 8. 做法：陕09J01图 集 地29 9. 部位：洗消间、 粗细加工间、烹饪 间	m2	139.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:150 2. 6~10厚铺地砖 踢脚，稀水泥浆（ 或彩色水泥浆）擦 缝 3. 5厚1：2水泥砂 浆（内掺建筑胶） 粘结层 4. 8厚1：3水泥砂 浆打底扫毛或划出 纹道 5. 水泥浆一道甩毛 （内掺建筑胶，砖 墙无此道工序） 6. 陕09J01图集 踢19 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打 蜡 6. 刷防护材料	m	111.84		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、 幕墙工程					
71	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚1：2.5水泥 砂浆抹面，压实赶 光 2. 5厚1：0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆， 木抹子抹平 3. 8厚1:1:6水泥砂 浆打底扫光 4. 刷（抹）界面剂 一道（先用水润湿 墙面） 5. 做法: 陕09J01图 集 内3（涂料取 消） 6. 部位: 排油烟井	m2	24.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
72	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 乳胶漆【单列】 2. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 做法:陕09J01图集 内33 6. 部位:餐厅、库房、更衣室	m2	454.93		
73	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷聚合物水泥砂浆一道 4. 做法:陕09J01图集 外4 5. 部位:女儿墙内侧 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	80.01		
74	011203003001	块料墙、柱面	1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4. 素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） 6. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 7. 做法:陕09J01图集 内109 8. 部位:其余	m2	283.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.13	天棚工程					
75	011301001001	天棚抹灰	1. 无机防火涂料， A级【单列】 2. 满刮2厚面层耐 水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基 防裂腻子分遍找平 4. 5厚1:0.5:3水 泥石灰膏砂浆 5. 3厚1:0.5:1水 泥石灰膏砂浆打底 6. 素水泥浆一道甩 毛（内掺建筑胶） 7. 做法：陕09J01图 集 棚4 8. 部位：库房、更 衣室	m2	48.18		
76	011301001002	天棚抹灰	1. 喷（刷、辊）面 浆饰面（取消面层 ） 2. 3厚1:2.5水泥砂 浆找平 3. 5厚1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹 道 4. 素水泥浆一道甩 毛（内掺建筑胶） 5. 钢筋混凝土预制 板用水加10%火碱 清洗油渍，并用1: 0.5:1水泥石灰膏 砂浆将板缝嵌实抹 平 6. 做法：陕09J01图 集 棚11 7. 部位：排油烟井	m2	2.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
 餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 20
 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	011302001001	平面吊顶天棚	1. 铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5. 做法：陕09J01图集 棚70 6. 部位：洗消室、加工间、烹饪间、配餐间	m2	185.66		
78	011302001002	平面吊顶天棚	1. 12厚矿棉吸声板面层596×596 2. T型轻钢小龙骨⊥22×22，中距600（或1200） 3. T型轻钢小龙骨⊥35×22，中距600，找平后与钢筋吊杆固定 4. Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200 5. 现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，双向中距≤1200（预制板、板缝内预留吊环） 6. 做法：陕09J01图集 棚157 7. 部位：餐厅	m2	217.94		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
79	011403001002	抹灰面油漆	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰弹性中层料并作表面造型 3. 涂饰耐碱弹性封底涂料 4. 刮柔性耐水腻子 5. 外保温系统抗裂层完成面 6. 做法: 陕09J01图集 外涂4	m2	447.23		
80	011403001003	抹灰面油漆	1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 做法: 陕09J01图集 内33	m2	447.14		
81	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 无机防火涂料 A级 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 部位: 库房、更衣室	m2	48.18		
	A. 15	其他装饰工程					
82	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢栏杆 2. 栏杆、栏板高度: 900mm	m	8.3		
	D. 3	桥涵工程					
83	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级: C30 2. 女儿墙压顶	m3	1.98		
	D. 10	拆除工程					
84	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	802.4		
85	010103002002	余方弃置	1. 土石类别: 余土外运 2. 运距: 7km	m3	226.28		
	11	补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
86	01B001	隔油池	[项目特征] 1. 尺寸: Φ1200*2400*1600 2. 容积: 4m³ 3. 回填参: 14SS706-P49 4. 玻璃钢隔油池	座	1		
87	01B002	切缝	[项目特征] 1. 砼路面切缝 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 切缝	m	115.6		
88	050201012001	排水沟	1. 排水沟材料: 砼排水沟 2. 排水沟截面尺寸: 300*300 3. 篦子: 不锈钢篦子 4. 部位: 烹饪间、粗加工间	m	33.95		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	[工作内容] 1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 2026韩城市新
餐厅扩建项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	一	电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:CFAL 2. 规格:600*1800*400 3. 安装方式:明装,落地抬高10cm 4. 基础:10#槽钢 [工作内容] 1. 安装 2. 端子板接线 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALEE1 2. 安装方式:壁装 [工作内容] 1. 安装 2. 端子板接线 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:XWAL 2. 规格:400*600*180 3. 安装方式:嵌墙暗装,下口距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
4	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 规格:220V 36W LED 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:600*600- LED灯具 2. 型号:220V 36W LED 3. 安装形式:吸顶 安装 [工作内容] 1. 安装	套	46		
6	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 规格:KP86K11- 10-D [工作内容] 1. 安装	套	9		
7	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联开关 2. 规格:KP86K21- 10-D [工作内容] 1. 安装	套	1		
8	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联开关 2. 规格:KP86K31- 10-D [工作内容] 1. 安装	套	2		
9	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:带保护接 点密闭插座 2. 规格:安全型 22 0V 10A [工作内容] 1. 安装	套	9		
10	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:带保护接 点防爆插座 2. 规格:安全型 22 0V 10A [工作内容] 1. 安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型带 开关三极暗装插座 2. 规格:安全型 22 0V 10A [工作内容] 1. 安装	套	28		
12	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:空开 2. 规格:GSB2-63/ 3P-20A [工作内容] 1. 安装	套	3		
13	030413013005	插座	[项目特征] 1. 名称:柜式空调 插座 2. 规格:安全型 22 0V 16A [工作内容] 1. 安装	套	3		
14	030413012007	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:风机就地 控制按钮 [工作内容] 1. 安装	套	2		
15	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 穿线 2. 规格:WDZN-BYJ -2.5 [工作内容] 1. 配线	m	729.11		
16	030412003008	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽 配线 2. 规格:WDZN-BYJ -2.5 [工作内容] 1. 配线	m	150		
17	030412003007	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 穿线 2. 规格:WDZN-RYS -2x2.5 [工作内容] 1. 配线	m	207.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ -1.5 2. 配线形式:管内 穿线 [工作内容] 1. 配线	m	54.71		
19	030412003009	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽 配线 2. 规格:WDZN-BYJ -1.5 [工作内容] 1. 配线	m	50		
20	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 穿线 2. 规格:WDZN-BYJ -4 [工作内容] 1. 配线	m	1047.32		
21	030412003010	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽 配线 2. 规格:WDZN-BYJ -4 [工作内容] 1. 配线	m	1000		
22	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:WDZN-YJY -4*25+1*16 2. 敷设方式:穿管 或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	13.62		
23	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:WDZN-YJY -4*25+1*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-5* 16 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	176		
25	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV22-5* 16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
26	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-4X 120 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	178		
27	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV22-4X 120 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
28	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:WDZN-YJY -5*4 2. 敷设方式:穿管 或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	26.89		
29	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电缆头 2. 规格:WDZN-YJY -5*4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030412001013	配管	[项目特征] 1. 材质:SC65 2. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	20		
31	030412001007	配管	[项目特征] 1. 规格:SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	24.49		
32	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质:SC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	315.38		
33	030412001012	配管	[项目特征] 1. 材质:SC25 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	220		
34	030412001008	配管	[项目特征] 1. 材质:SC15 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	450.65		
35	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑 架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.015		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 防火桥架 2. 规格: 150*100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	17.13		
37	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 防火桥架 2. 规格: 100*100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	11.32		
38	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	153		
39	030413001007	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 集中电源 安全出口标志灯 2. 规格: 0.5W 3. 安装形式: 壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	7		
40	030413001012	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 多信息复 合灯具 2. 规格: 2W 3. 安装形式: 壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	1		
41	030413001009	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 集中电源 单面单向标志灯 2. 规格: 0.5W 3. 安装形式: 壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	4		
42	030413001010	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 集中电源 应急照明灯 2. 规格: 3W 3. 安装形式: 壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	030413001011	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:集中电源 应急照明灯 2. 规格:6W 3. 安装形式:吊装 [工作内容] 1. 安装	套	23		
44	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 电压等级（kV） :1KV [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
45	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1. 开挖岩土类别: 混凝土路面 2. 开挖方式:机械 开挖 3. 路面厚度:180mm [工作内容] 1. 切割、开挖路面 2. 挖掘物装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m2	160.67		
46	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:灰土 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	160.67		
47	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1. 路面厚度:180mm 2. 路面材质:混凝土, C30 [工作内容] 1. 清理原碎石 2. 回填 3. 夯实 4. 铺面层 5. 养护	m2	160.67		
48	011601004001	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300mm 厚, 3:7灰土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	160.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
49	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 一、二类土 2. 挖填方式: 机械 开挖 3. 挖填深度: 1.0m [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理 运输	m3	135.39		
50	030409013001	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1. 名称: 铺砂、盖 砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板 (砖)	m	171		
	二	防雷接地					
51	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 材质: 利用基础2 根Φ16主筋 [工作内容] 1. 安装	m	173.6		
52	030410002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称: 镀锌扁钢 2. 材质: -40*4 [工作内容] 1. 安装	m	2.08		
53	030410007003	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称: 连接板 2. 材质: 不锈钢板4 0*4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	4		
54	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称: MEB箱 2. 规格: 300*300* 120 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 10 页 共 14
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
55	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:测试卡 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	4		
56	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 类别:接地网 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
	三	可燃气体报警					
57	030506002001	入侵报警控制器	[项目特征] 1. 名称:可燃气体 报警控制器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	1		
58	030406003001	EPS、UPS电源	[项目特征] 1. 名称:UPS不间断 电源 2. 型号:500A [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	1		
59	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:燃气紧急 切断阀 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
60	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:可燃气体 探测器 2. 参考型号、规格 :GTYQ-GST006M [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 11 页 共 14
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感温火灾 探测器 2. 参考型号、规格 :JTW-ZOM-GSTN98 12(EX) [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	2		
62	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:模块 2. 参考型号、规格 :GST-LD-IE8301 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
63	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:火灾声光 报警器 2. 参考型号、规格 :GST-HX-M8503(E x) [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
64	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:B1-WDZN- BV-2.5 2. 配线线制:管内 穿线 [工作内容] 1. 配线	m	120.74		
65	030412003011	配线	[项目特征] 1. 名称:B1-WDZN- BYJ-2.5 2. 配线线制:管内 穿线 [工作内容] 1. 配线	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 12 页 共 14
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
66	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称: B1-WDZN-RVS-2×2.5 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	60.37		
67	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质: SC25 2. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	55.37		
	四	监控系统					
68	030412004001	接线箱	[项目特征] 1. 名称: 弱电箱 2. 规格: 300*400*250 3. 注: 含16口千兆交换机、光纤跳线、12V5A电源等, 详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装	个	1		
69	030412001009	配管	[项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 直埋 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	120		
70	030412001011	配管	[项目特征] 1. 材质: SC20 2. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	313.84		
71	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称: GYTA-4 2. 敷设方式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 13 页 共 14
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
72	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:UTP-6 2. 敷设方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	355.84		
73	030412003006	配线	[项目特征] 1. 规格:RVV-2x1. 5 2. 配线线制:管内 穿线 [工作内容] 1. 配线	m	355.84		
74	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:云台摄像 机 2. 规格:400W高清 彩色摄像头,含支 架、镜头、电源等 附件 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	14		
75	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 一、二类土 2. 挖填方式:机械 开挖 3. 挖填深度:1.0m [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理 运输	m3	60		
76	030409013002	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1. 名称:铺砂、盖 砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	120		
77	030502011001	光纤接续	[项目特征] 1. 名称:光纤接续 含尾纤 [工作内容] 1. 接续 2. 测试	芯	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
78	030502017001	光纤测试	[项目特征] 1. 测试类别: 光纤测试 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	4		
79	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1. 测试类别: 双绞线缆测试 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	12		
80	030506018001	安全防范分系统调试、试运行	[项目特征] 1. 调试类别: 监控系统调试、试运行 [工作内容] 1. 分系统调试 2. 功能参数设置	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	[工作内容] 1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				290000
2.1	电梯	项			290000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					290000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-电气工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	给水管道					
1	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合 管道 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝扣 连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1.5		
2	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔 连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	9.54		
3	031001006011	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	32.08		
4	031001006012	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔 连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	24.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:压力调节 阀 2. 规格、压力等级 :DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
6	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
7	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级 :DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
8	031002011002	水表	[项目特征] 1. 型号:水表 2. 规格:DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1		
9	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级 :DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
10	031002001009	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
12	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 名称:水龙头 [工作内容] 1. 安装	个	10		
13	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:洗涤盆 2. 材质:不锈钢 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	7		
14	030901012002	轻便消防水龙	[项目特征] 1. 名称:消防水龙 2. 型号、规格:消防水龙选用 LQG8-30, 配套专用防火消防箱 600mm×400mm×180mm(长 × 宽 × 厚) [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	2		
15	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 名称:真空破坏器 DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2		
16	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1. 规格、型号:灭火器箱 含手提式干粉灭火器（每组两具） [工作内容] 1. 本体放置	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:钢 套管 2. 规格:介质管道 规格DN40 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、 堵洞	个	1		
18	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:钢 套管 2. 规格:介质管道 规格DN32 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、 堵洞	个	5		
	二	排水管道					
19	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U 2. 规格:110 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	54.96		
20	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	7		
21	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质:地面清扫 口 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	3		
22	031001011001	阻火圈	[项目特征] 1. 名称:阻火圈 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
23	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		
	三	雨水管道					
24	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:承压型PVC-U 2. 规格:110 3. 连接形式:粘接连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	21		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	[工作内容] 1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

其他项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-给排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-采暖通风工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	一	通风					
1	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 单层百叶 风口 2. 规格: 400mm×4 00mm [工作内容] 1. 安装	个	2		
2	030702003003	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢板 通风管道 2. 板材厚度: 1.2mm 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1000<长 边长(mm) ≤1250 [工作内容] 1. 风管、管件制作 、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、 钝化	m2	13.87		
3	030702003004	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢板 通风管道 2. 板材厚度: 1.2mm 3. 形状: 矩形 4. 规格: 450<长边 长(mm) ≤1000 [工作内容] 1. 风管、管件制作 、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、 钝化	m2	9.36		
4	030702003005	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢板 通风管道 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 形状: 矩形 4. 规格: 450<长边 长(mm) ≤1000 [工作内容] 1. 风管、管件制作 、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、 钝化	m2	9.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-采暖通风工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030702009001	风管外包防火板	[项目特征] 1. 名称: 风管外包防火板 2. 材质: 憎油硅酸铝柔性卷材 3. 形状: 矩形 4. 规格: 周长(mm) ≤2000 5. 板材厚度: 50mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	12		
6	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 名称: 150℃防火阀 2. 规格: 1250*630 [工作内容] 1. 安装	个	1		
7	030703001002	风阀	[项目特征] 1. 名称: 150℃防火阀 2. 规格: 800*400 [工作内容] 1. 安装	个	1		
8	030703001003	风阀	[项目特征] 1. 名称: 70℃电动防火阀 2. 规格: 500*320 [工作内容] 1. 安装	个	1		
9	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称: 事故排风风机 2. 型号: 斜流风机B GXF-5-B型 3. 规格: 7702m3/h H=390Pa N=1.5kW n=1450r/min [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-采暖通风工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030701009001	油烟净化装置	[项目特征] 1. 名称:GEO高效餐 饮油烟净化机组 2. 型号:净化器功 率:600W 3. 规格:18000m3/ h H=750Pa 风机 功率:11kW [工作内容] 1. 安装	台	1		
11	030703013001	管道支吊架	[项目特征] 1. 名称:不锈钢法 兰、吊托支架制作 、安装 2. 材质、规格:不 锈钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	50		
12	030703014001	风管法兰	[项目特征] 1. 名称:风管法兰 2. 材质:不锈钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	50		
13	030703013002	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称:不锈钢法 兰、吊托支架制作 、安装 2. 材质、规格:不 锈钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	30		
14	030705001001	通风空调工程检测、调 试	[项目特征] 1. 风系统功能调试 :通风空调工程检 测、调试 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀 门调整 5. 风管检测、漏风 测试	系统	1		
	二	采暖					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝接 4. 保温:25厚难燃B 1级闭孔型柔性泡 沫橡塑 5. 刷漆:除锈后刷 防锈底漆两遍 6. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	20		
16	031001002007	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:22厚 难燃B1级闭孔型柔 性泡沫橡塑 5. 刷漆:除锈后刷 防锈底漆两遍 6. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	34.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及
餐厅扩建项目-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001002008	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:22厚 难燃B1级闭孔型柔 性泡沫橡塑 5. 刷漆:除锈后刷 防锈底漆两遍 6. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	16		
18	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
19	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级 :DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
20	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:压力调节 阀 2. 规格、压力等级 :DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	031004008001	地板辐射采暖	[项目特征] 1. 管道材质:耐热聚乙烯(PE-RT)管 2. 管道规格:De20X2.3 3. 保温层材质、厚度:高发泡聚乙烯泡沫塑料保温板材 4. 集分水器及其配套阀门附件等 5. 边界保温带 6. 做法要求:其他要求参见施工图纸 [工作内容] 1. 保温层及钢丝网铺设 2. 管道排布、绑扎、固定 3. 与分集水器连接 4. 水压试验、冲洗	m2	224.4		
22	031008001001	采暖工程系统调试	[项目特征] 1. 系统形式:采暖工程系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	[工作内容] 1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称：2026韩城市新城第四小学食堂及餐厅扩建项目-采暖通风工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]