工程名称：2026年度蒲城县洛滨镇公共照明项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 08 月 18 日

招 标 人：蒲城县洛滨镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：梁嬴政（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县洛滨镇公共照明项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县洛滨镇公共照明项目	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县洛滨镇公共照明项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	蔡邓村-亮化工程	
2	庆兴村-亮化工程	
3	西头村-亮化工程	
4	洛东村-亮化工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡邓村-亮化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1.拆除原有路灯配件 2.拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	155		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2.型号:80W 3.灯头尺寸:210*495*90mm 4.太阳能板尺寸:宏瑞多晶硅(3.2V/80W)515*1000mm 5.电池:3.2V/60AH磷酸铁锂(宁德时代品牌)芯片灯珠:82珠(中会一体化防水等级:IP65工作温度:-25°C-65°C外壳材质:铸压铝+玻璃功能:光控+遥控+时控亮灯时间:6小时 备注：3.2V80W多品硅太阳能光伏3.2V60W光源放电量约0.162度3.2V60安时存电量约0.4度 [工作内容] 1.路灯更换太阳能板、灯头 2.机械配合安装	套	155		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1.影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2.人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1.砍伐树枝 2.废弃物运输 3.场地清理	株	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡邓村-亮化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

合　　计	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：庆兴村-亮化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1.拆除原有路灯配件 2.拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	208		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2.型号:80W 3.灯头尺寸:210*495*90mm 4.太阳能板尺寸:宏瑞多晶硅(3.2V/80W)515*1000mm 5.电池:3.2V/60AH磷酸铁锂(宁德时代品牌)芯片灯珠:82珠(中会一体化防水等级:IP65工作温度:-25°C-65°C外壳材质:铸压铝+玻璃功能:光控+遥控+时控亮灯时间:6小时 备注：3.2V80W多品硅太阳能光伏3.2V60W光源放电量约0.162度3.2V60安时存电量约0.4度 [工作内容] 1.路灯更换太阳能板、灯头 2.机械配合安装	套	208		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1.影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2.人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1.砍伐树枝 2.废弃物运输 3.场地清理	株	69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：庆兴村-亮化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

合　　计	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西头村-亮化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1.拆除原有路灯配件 2.拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	83		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2.型号:80W 3.灯头尺寸:210*495*90mm 4.太阳能板尺寸:宏瑞多晶硅(3.2V/80W)515*1000mm 5.电池:3.2V/60AH磷酸铁锂(宁德时代品牌)芯片灯珠:82珠(中会一体化防水等级:IP65工作温度:-25°C-65°C外壳材质:铸压铝+玻璃功能:光控+遥控+时控亮灯时间:6小时 备注：3.2V80W多品硅太阳能光伏3.2V60W光源放电量约0.162度3.2V60安时存电量约0.4度 [工作内容] 1.路灯更换太阳能板、灯头 2.机械配合安装	套	83		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1.影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2.人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1.砍伐树枝 2.废弃物运输 3.场地清理	株	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西头村-亮化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

合　　计	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛东村-亮化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1.拆除原有路灯配件 2.拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	34		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2.型号:80W 3.灯头尺寸:210*495*90mm 4.太阳能板尺寸:宏瑞多晶硅(3.2V/80W)515*1000mm 5.电池:3.2V/60AH磷酸铁锂(宁德时代品牌)芯片灯珠:82珠(中会一体化防水等级:IP65工作温度:-25°C-65°C外壳材质:铸压铝+玻璃功能:光控+遥控+时控亮灯时间:6小时 备注：3.2V80W多品硅太阳能光伏3.2V60W光源放电量约0.162度3.2V60安时存电量约0.4度 [工作内容] 1.路灯更换太阳能板、灯头 2.机械配合安装	套	34		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1.影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2.人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1.砍伐树枝 2.废弃物运输 3.场地清理	株	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洛东村-亮化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

合　　计	