

略阳县 2023 年五龙洞镇中川坝村广场及道路  
绿化项目

施  
工  
合  
同

2023 年 10 月

# 略阳县 2023 年五龙洞镇中川坝村广场及道路绿化项目施工合同

建设单位：略阳县国有金池院林场（简称：甲方）

施工单位：略阳县金青源农业发展有限公司（简称：乙方）

为确保略阳县 2023 年五龙洞镇中川坝村广场及道路绿化项目的顺利实施，保质保量按期完成项目建设任务，按照项目管理要求和项目询价评定结果，经甲乙双方协商，特签订本施工合同：

## 一、项目名称、地点、内容、时限

（一）项目名称：略阳县 2023 年五龙洞镇中川坝村广场及道路绿项目

（二）实施地点：五龙洞镇政府前广场和中川桥头景观道路。

（三）建设内容：在五龙洞镇中川坝村镇政府周边广场整地、铺设混播草坪、栽植绿化树种，刷白、施肥绿化树苗，同时更换绿化区域土壤、浆砌绿化花坛及桥头景观路绿化。

（四）建设时限：2023 年 10 月 15 日到 2023 年 12 月 25 日，工期 70 天。

## 二、绿化面积及苗木清单

绿化广场和桥头景观路 1000 m<sup>2</sup>。栽植桂花树 56 株，紫薇 15 株，广玉兰 3 株，紫玉兰 4 株，樱花树 8 株，红叶李 6 株，七叶树 1 株，红花继木 500 株，红叶石楠球 53 株，珊瑚树从 24 株，藤本蔷薇 50 株，多花月季 8 株，混播草皮 550 m<sup>2</sup>。

## 三、作业措施及要求

（一）整地

根据地类现状，更换绿化区域土壤，浆砌绿化花坛，6--8公分树种 170 株，挖穴规格：80cm × 80cm × 80cm；6 公分以下小树 558 株，采用 20 cm × 20 cm × 20 cm 穴状栽植。苗木根径·应与地面平齐或稍深，树穴回填黄土，栽植后应浇足定根水，设支撑架，防风吹和人为摇动，提高苗木成活率。

## （二）施工

项目施工单位严格按设计要求做好挖穴植苗、草坪铺设等工作，林场施工员跟班施工，及时检查督查项目安全、质量、进度，确保项目质量。

## （三）种苗规格

按设计要求，桂花树胸径 6-8 cm 或以上，紫薇胸径 6-8 cm，广玉兰胸径 8-10 cm，紫玉兰胸径 8-10 cm，樱花树胸径 8-10 cm，红叶李胸径 6-8 cm，七叶树胸径 16-18 cm，红花继木地径  $\geq 0.5$  cm，珊瑚树从冠径 30-50 cm，藤本蔷薇地径  $\geq 1.5$  cm，多花月季地径  $\geq 3$  cm，红叶石楠选用冠径 100-120 公分苗木，混播草皮 3 个品种混播。所有苗木不得有病虫害、不得有机械损伤，根系完整带土球。（详见实施方案附表 1）

## 四、抚育管理

（一）浇水：根据天气及各类苗木的需水情况确定浇水次数，干旱季节应增加浇水次数，每次浇透。对大树还应对其枝干、叶表进行喷水。

（二）除草：及时对杂草进行清除，以免出现草荒现象，影响苗木生长。

（三）修剪：在苗木生长期间，应对树冠进行修剪，剪除

徒长枝、病虫枝和重叠枝。

(四) 病虫害防治：及时做好苗木冬季防冻及病虫害防治工作，冬季绿化采用石硫合剂涂白防冻防虫，确保次年春季苗木长势良好。

(五) 施肥：根据土壤情况和绿化苗木生长所需养分适当进行施底肥，在整地挖穴后栽植前用复合肥施底肥，达到增加养分的目的。

(六) 补植：如有苗木死亡，应及时补植相同品种、规格的苗木，绿化成活率达到 100%，苗木保存率达到 100%。

## 五、双方职责

### (一) 甲方职责

- 1、负责与镇村协调项目实施的具体地点、面积、区域，确保项目顺利实施。
- 2、负责施工的全程管理和工程质量监督及检查验收；
- 3、提供技术指导和咨询；
- 4、根据工程进度拨付工程款；
- 5、监督检查施工安全和森林防火措施落实情况。

### (二) 乙方职责

- 1、严格按照《略阳县 2023 年五龙洞镇中川坝村广场及道路绿化项目实施方案》进行施工，完成方案中所涉及工程建设任务；
- 2、协助甲方进行检查验收；
- 3、自行准备施工期间的工具器具及用品；
- 4、确保施工安全和做好森林防火工作。

5、优先解决项目实施区域内剩余劳动力，并根据出勤情况及时发放相应酬劳。

6、主动配合甲方协调处理好周边村社、农户关系。

## 六、工程价款与结算方法

项目合同总造价为中标价 155700 元（壹拾伍万伍仟柒佰元）。包括实施方案内的所有苗木费、人工费、农药、肥料、工具及临时设施费用（设计费、监理费、审计费不包含在招标范围内）；合同签订后预付总造价 30% 的工程款，项目进度超过总量 50% 以上时，按照项目进度预付工程款，项目实施全部完工经甲乙双方和监理单位验收合格后支付工程款达到合同总造价的 90%，次年春季苗木成活率调查达到 100%，支付剩余项目款，甲方每次预付项目款时乙方须提供正规税务发票或在第一次预付时提供总造价发票。

## 七、项目验收

甲方检查验收依据《略阳县 2023 年五龙洞镇中川坝村广场及道路绿化项目实施方案》标准进行验收。乙方完成整地、挖穴、栽植、浇水、刷白和病虫害防治、施肥等所有作业措施，林场组织自查验收合格后，邀请县林业局、镇村领导及监理单位组织检查验收，同时做好项目移交和后期管护工作。

1、验收方法：面积以设计面积为准，其方法用图纸勾绘法，面积为水平面积，对验收不合格的责令乙方返工直至验收合格为止，返工费用由乙方承担。

2、验收合格标准。

①、严格按照实施方案施工，达到设计要求及国家有关技

术标准;

- ②、无人畜破坏。
- ③、有专人管护。

### 八、其他方面

本项目实施地点在略阳县五龙洞镇中川坝村广场及道路绿化，乙方在施工过程中要严格按照《略阳县 2023 年五龙洞镇中川坝村广场及道路绿化项目实施方案》进行施工，严禁出现乱挖乱采、踩踏等损害花草行为，如在施工过程中出现一切不安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何法律责任或安全责任。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份。

十、本合同自双方签订之日起生效。

甲方：略阳县国有金池院林场



乙方：略阳县金青源农业发展有限公司



法定代表人：李斌

法定代表人：王小静

项目负责人：张发健

项目代理人：

联系电话：18740367609

开户行：略阳县农村信用合作联社

账号：27060101201000104876

签订时间：2023年10月12日