陕西省体育训练中心文件

陕体训字〔2024〕55号　　签发人：谭 敏

关于省青少年体校室外篮球网球场地维修改造项目网球场基础维修变更的请示

陕西省体育局：

省青少年体校室外篮球网球场地维修改造项目于7月16日进场施工，计划工期60天，批复工程费285.75万元，工程中标

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

金额279.88万元。在维修改造过程中，根据现场实际情况对部分施工内容提出变更内容如下。

一、网球场基础维修

在8月14日省体校室外篮球网球场地维修改造项目施工过程中对网球场地按照工序铣刨时网球场地东南侧出现大面积的沥青面层龟裂、基础下沉。8月16日对问题区域进行开挖检查发现为原气膜馆下方基础存在三七灰土比例不足、黄土基础渗水烂泥、局部基础存在混凝土和沥青混接开裂的问题。

8月19日经施工、监理、设计三方现场踏勘沟通。建议:

(一)对三七灰土比例不足和局部基础存在混凝土和沥青混凝土混接区域下挖约30厘米到黄土层，用水泥稳定碎石回填夯实。

(二)对黄土基础渗水烂泥区域下挖约1.5米深到干土基础，用水泥稳定碎石回填夯实，增加基础维修面积约270平方米。

(三)为防止新旧基础发生不均匀沉降引起基础面层开裂。在沥青基础铺设前进行玻纤格栅挂网并增加3厘米沥青混凝土面层约3380平方米。核增金额约25.45万元。

二、丙烯酸面层核减

为解决网球场问题基础的维修资金，经咨询相关专业人员，建议将原来为建设高标准训练场地设计的6毫米丙烯酸面层在

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

不影响正常使用的前提下降低到常规场地标准的5毫米。核减1毫米丙烯酸面层3380平方米。核减金额约12.9万元。

三、经费预算

以上变更内容经9月6日训练中心项目建设领导小组会及9月9日训练中心主任办公会审议通过。两项变更内容合计增加金额约12.55万元。变更签证内容的费用从项目暂列金和沉淀资金中列支，实际金额以竣工决算为准，且不超过项目批复金额。

现申请按照以上内容，对省青少年体校室外篮球网球场地项目基础进行维修。

妥否，请批示。

附件：1.陕西省体育训练中心主任办公会会议纪要

2.省青少年体校室外篮球网球场维修改造项目领导小组会议纪要

陕西省体育训练中心

2024年9月13日

（联系人：王佳鑫　　电话：029-88586741）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



陕西省体育训练中心办公室　　2024 年 9 月 13 日印发

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App