

概算报价扉页

工程名称: 靖边县龙洲镇污水管网工程

概算总价

概算总价 (小写): 578090.85
(大写): 伍拾柒万捌仟零玖拾元捌角伍分

编制单位:



(盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(注册造价工程师签字及盖章)

编制时间:

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇污水管网工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土方工程					85668.64
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:普通土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	1957.86	10.46	20479.22
2	040103003001	土方现场倒运	[项目特征] 1. 品种:普通土 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1873.32	4.12	7718.08
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原土 回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	1873.32	29.83	55881.14
4	040103003002	余方弃置	[工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	84.54	18.81	1590.20
		管道铺设					190461.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇污水管网工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	040501005001	玻璃纤维增强塑料夹砂管	[项目特征] 1. 名称:玻璃纤维增强塑料夹砂管(环刚度10KN/m ²) D400mm 2. 接口形式:双密封圈承插接口,参见04S531-1/26 3. 基础:90°砂垫层基础,厚度(150+0.15de)mm 4. 垫层:150mm土垫层,压实系数≥0.95 5. 预埋管道端头用M10水泥砂浆砌MU15砖封堵 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	560	340.11	190461.60
		污水检查井					81000
6	010502031001	矩形钢筋混凝土排水检查井	[项目特征] 1. 井类型:矩形钢筋混凝土排水检查井 1000×1000mm 2. 井深:见设计纵断面图 3. 采用标准图号:04S531-5/15	座	9	9000.00	81000.00
		拆除及恢复砖墙					37086.57
7	041001007001	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 结构形式:砖围墙 2. 运距:暂按5km计入 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ³	46.08	248.57	11454.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇污水管网工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 墙体高度:600mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m ³	46.08	556.26	25632.46
		路灯拆除及恢复					7000
9	DB001	拆除原太阳能路灯		套	10	200.00	2000.00
10	030213006001	一般路灯(市政借用) [项目特征] 1. 名称:LED 路灯安装 2. 型号:利旧 [工作内容] 1. 基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架安装 5. 引下线支架制作、安装 6. 焊、压接线端子 7. 铁构件制作、安装 8. 除锈、刷油 9. 灯杆编号 10. 接地		套	10	500.00	5000.00
		其余拆除及恢复工程					71410.08
		厕所					12518.12
11	041001007002	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 结构形式:厕所 2. 运距:暂按5km 计入 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ³	13.69	248.57	3402.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇污水管网工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:厕所墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 墙体高度:详见设计图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m ³	13.69	556.26	7615.20
13	04B001	粪坑拆除	1. 规格尺寸: 3.1*2.6*1.3m	座	1	1500.00	1500.00
		砸砖					58891.96
14	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:平铺砖 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	30	36.23	1086.90
15	010401008001	平铺砖	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 地基找平、夯实 2. 铺设垫层 3. 砌砖散水、地坪 4. 抹砂浆面层	m ²	30	30.23	906.90
16	041001002002	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:侧铺砖 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	664	39.69	26354.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇污水管网工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	010401008002	侧铺砖	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 地基找平、夯实 2. 铺设垫层 3. 砌砖散水、地坪 4. 抹砂浆面层	m2	664	46.00	30544.00
合 计							472626.89

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
—		分部分项									
		土方工程									
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:普通土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	借1-1-230;借1-1-7	3.76	4.04	1.59	1.07	10.46	
2	040103003001	土方现场倒运	[项目特征] 1. 品种:普通土 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	借1-1-293	0.36	2.67	0.65	0.44	4.12	
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	借1-1-323 换	20.72	1.91	4.31	2.89	29.83	
4	040103003002	余方弃置	[工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	借1-1-290;借1-1-305 换	0.36	13.38	2.99	2.01	18.81	
		管道铺设									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	040501005001	玻璃纤维增强塑料夹砂管	[项目特征] 1. 名称:玻璃纤维增强塑料夹砂管(环刚度10KN/m ²) D400mm 2. 接口形式:双密封圈承插接口, 参见04S531-1/26 3. 基础:90°砂垫层基础, 厚度(150+0.15de) m 4. 垫层:150mm土垫层, 压实系数≥0.95 5. 预埋管道端头用M10水泥砂浆砌MU15砖封堵 [工作内容] 1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇灌、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	借5-1-9;借5-1-351;借5-1-853;借5-1-893;借5-1-815	88.58	207.59	11.8	19.24	12.9	340.11
6	010502031001	矩形钢筋混凝土排水检查井	[项目特征] 1. 井类型:矩形钢筋混凝土排水检查井 1000×1000mm 2. 井深:见设计纵断面图 3. 采用标准图号:04S531-5/15	座	补子目2		9000				9000

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		拆除及恢复砖墙									
7	041001007001	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 结构形式：砖围墙 2. 运距：暂按5km计入 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	借10-1-61;借1-2-59 换;借1-2-55	159.2	0.07	28.78	36.23	24.29	248.57
8	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：围墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 墙体高度：600mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4-6	236.21	235.28	7.74	46.11	30.92	556.26
		路灯拆除及恢复									
9	DE001	拆除原太阳能路灯		套	B003		200				200

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	030213006001	一般路灯(市政借用) [项目特征] 1.名称:LED 路灯安装 2.型号:利旧 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架安装 5.引下线支架制作、安装 6.焊、压接线端子 7.铁构件制作、安装 8.除锈、刷油 9.灯杆编号 10.接地 其余拆除及恢复工程		套	B005		500				500
11	041001007002	拆除砖石结构	[项目特征] 1.结构形式:厕所 2.运距:暂按5km计入 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m3	借10-1-61;借1-2-59 换;借1-2-55	159.2	0.07	28.78	36.23	24.29	248.57

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:厕所墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 墙体高度:详见设计图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4-6	236.21	235.28	7.74	46.11	30.92	556.26
13	04B001	粪坑拆除	1. 规格尺寸: 3.1*2.6*1.3m	座	B003		1500				1500
14	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:平铺砖 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	借10-1-26;借10-1-19 换;借1-2-59 换;借1-2-55	21.58	0.01	5.76	5.32	3.56	36.23

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
15	010401008001	平铺砖	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 地基找平、夯实 2. 铺设垫层 3. 砌砖散水、地坪 4. 抹砂浆面层	m2	4-28	12.15	13.94	0.23	2.34	1.57	30.23
16	041001002002	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:侧铺砖 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	借10-1-27;借10-1-19 换;借1-2-59 换;借1-2-55	24.21	0.01	5.76	5.81	3.9	39.69
17	010401008002	侧铺砖	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 地基找平、夯实 2. 铺设垫层 3. 砌砖散水、地坪 4. 抹砂浆面层	m2	补子目1		46				46
		二	专业措施								

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

