

府谷县体育活动中心（乒羽馆）消防
维修改造工程施工合同

住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：府谷县体育活动中心

承包人（全称）：陕西京图标建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就府谷县体育活动中心（乒羽馆）消防维修改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：府谷县体育活动中心（乒羽馆）消防维修改造工程。

2.工程地点：府谷县体育活动中心（乒羽馆）。

3.工程立项批准文号：\。

4.资金来源：县财政配套解决。

5.工程内容：防火涂料的喷刷、消防栓改造，吊顶更换、新建通风设施等（详见预算清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：招标文件、施工图纸内的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2025年8月8日。

计划竣工日期：2025年10月8日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准；工期总日历天数不包括冬季停工时间。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为人民币：人民币（大写）伍拾肆万肆仟元整
(¥544000.00元)；

- (1) 安全文明施工费人民币：人民币（大写） / (¥ / 元)；
- (2) 材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） / (¥ / 元)；
- (3) 专业工程暂估价金额：人民币（大写） / (¥ / 元)；
- (4) 暂列金额：人民币（大写） / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：王芳

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 已标价工程量清单或预算书；
- (4) 施工图纸；
- (5) 投标函及其附录；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文

件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 8 月 8 日签订。

十、签订地点

本合同在 府谷县体育活动中心会议室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执壹份。



法定代表人: 王飞 (签字)



法定代表人: 张巧琴 (签字)

府谷县体育活动中心（乒羽馆）消防
维修改造工程

工程

结 算 总 价

结算总价(小写): 542,702.73

(大写): 伍拾肆万贰仟柒佰零贰元柒角叁分

建设单位:



(单位盖章)

施工单位:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 府谷县体育活动中心(乒羽馆)消防维修改造工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | 一、 | 二层安全出口室外楼梯2M范围内门窗洞口封堵 | | | | |
| 1 | AB003 | 不锈钢窗栅拆除 1. 做法:人工搭设脚手架及拆除 | 个 | 5 | 6.60 | 33.00 |
| 2 | AB001 | 铝合金窗户拆除 1. 规格 :1400*2100MM 2. 做法:人工搭设脚手架及拆除 | 樘 | 5 | 6.60 | 33.00 |
| 3 | AB002 | 拆除 不锈钢玻璃门 1. 规格:2400*3000MM | 樘 | 1 | 6.95 | 6.95 |
| 4 | AB004 | 拆除门窗倒运至库房 | 樘 | 11 | 55.33 | 608.63 |
| 5 | 010302001001 | 实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:365 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m ³ | 8.1 | 271.22 | 2196.88 |
| 6 | 020204003001 | 块料墙面 1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:外墙瓷砖 | m ² | 21.89 | 69.59 | 1523.33 |
| 7 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 | m ² | 21.89 | 14.06 | 307.77 |
| 8 | 020507001001 | 刷喷涂料 1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:胶腻子 | m ² | 21.89 | 3.85 | 84.28 |
| 9 | AB005 | 内外脚手架搭设及拆除 | 项 | 1 | 1106.56 | 1106.56 |
| 10 | AB009 | 拆除垃圾外运 | 项 | 1 | 2213.12 | 2213.12 |
| | | 分部小计 | | | | 8113.52 |
| | 二、 | 二层室内墙顶部储烟仓安装排烟风机 | | | | |
| 11 | AB007 | 二层室内墙顶打洞 1. 规格:DN300MM 2. 做法:人工高空作业用电钻打洞 | 个 | 8 | 419.75 | 3358.00 |
| 12 | 030901002001 | 排烟风机 1. 形式:双速排烟风机 2. 规格:W-X-7-4 | 台 | 8 | 3211.57 | 25692.56 |
| 13 | AB006 | 通风机布线 1. 做法:DN25钢管穿NH-YJV 3*16铜芯电缆 | m | 265 | 90.34 | 23940.10 |
| 14 | 030204018001 | 配电箱 1. 名称、型号:动力配电箱(内含空气开关、漏电保护器等配件) 2. 规格:550*400*170 | 台 | 1 | 1161.74 | 1161.74 |
| 15 | 030204019001 | 控制开关 1. 名称:漏电开关(带PZ箱) | 个 | 8 | 127.48 | 1019.84 |
| 16 | AB044 | 租赁及搭拆铝合金快装移动脚手架 1. 使用日期:8天 2. 安装高度:9-10M 3. 内容:人工搭设、拆除、钢丝拉绳固定、移动等工序 | 组 | 12 | 1199.28 | 14391.36 |
| 本页合计 | | | | | | 77677.12 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：府谷县体育活动中心（乒羽馆）消防维修改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 17 | AB008 | 拆除垃圾外运 | 项 | 1 | 599.64 | 599.64 |
| | | 分部小计 | | | | 70163.24 |
| | 三、 | 乒羽馆室内钢柱、钢屋架、钢顶棚 喷刷防火涂料 | | | | |
| 18 | 020507001002 | 刷喷防火涂料 1. 基层类型：钢柱 2. 涂料品种：防火涂料耐火极限（1.0以内）/薄型厚度（1.8mm） | m ² | 231 | 146.60 | 33864.60 |
| 19 | 020507001003 | 刷喷防火涂料 1. 基层类型：钢屋架、钢屋顶棚 2. 涂料品种：防火涂料耐火极限（1.0以内）/薄型厚度（1.8mm） | m ² | 1703 | 118.57 | 201924.71 |
| 20 | AB021 | 地板保护用花条塑料布 | m ² | 1452 | 1.79 | 2599.08 |
| 21 | AB022 | 保护地板用普通橡胶板 1. 人工搬运、铺装、移动 | m ² | 350 | 30.67 | 10734.50 |
| 22 | AB045 | 租赁及搭拆铝合金快装移动脚手架 1. 使用日期：10天 2. 安装高度：10-15M 3. 内容：人工搭设、拆除、钢丝拉绳固定、移动等工序 | 组 | 72 | 12.00 | 864.00 |
| | | 分部小计 | | | | 249986.89 |
| | 四、 | 沿街消防车道上消防救援窗铁栅栏 拆除 | | | | |
| 23 | AB010 | 不锈钢窗栅拆除 1. 做法：人工搭设脚手架及拆除 | 个 | 2 | 6.60 | 13.20 |
| | | 分部小计 | | | | 13.20 |
| | 五、 | 消防箱破损玻璃更换、老化水龙带 更换、锈蚀管道防腐 | | | | |
| 24 | AB011 | 消防箱破损玻璃更换 1. 材质：3MM厚普通白玻璃 2. 规格：0.65*1.75M | 块 | 4 | 1199.28 | 4797.12 |
| 25 | AB012 | 老化水龙带更换 | 套 | 6 | 88.53 | 531.18 |
| 26 | AB013 | 锈蚀管道防腐 | 项 | 6 | 221.31 | 1327.86 |
| | | 分部小计 | | | | 6656.16 |
| | 六、 | 消火栓减压稳压阀更换常压阀 | | | | |
| 27 | AB014 | 消火栓减压稳压阀拆除 | 个 | 6 | 66.39 | 398.34 |
| 28 | 030803002001 | 螺纹法兰阀门 1. 类型：消防闸阀 2. 材质：DN50.0 3. 型号、规格：Z41X-16Q 3C | 个 | 6 | 208.04 | 1248.24 |
| | | 分部小计 | | | | 1646.58 |
| | 七、 | 地下一层安装排排烟风机 | | | | |
| 29 | 030901002002 | 排烟风机 1. 形式：双速排烟风机 2. 规格：W-X-7-4 | 台 | 8 | 3211.57 | 25692.56 |
| 30 | AB015 | 地下室内墙顶打洞 1. 规格：DN300MM 2. 做法：人工高空作业用电钻打洞 | 个 | 8 | 119.93 | 959.44 |
| 31 | AB016 | 通风机布线 1. 做法：DN25钢管穿NH-YJV 3*16铜 | m | 220 | 90.34 | 19874.80 |
| 本页合计 | | | | | | 305429.27 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 府谷县体育活动中心(乒羽馆)消防维修改造工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|----------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 芯电缆 | | | | |
| 32 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:动力配电箱(内含空气开关、漏电保护器等配件) 2.规格:550*400*170 | 台 | 1 | 1161.74 | 1161.74 |
| 33 | 030204019003 | 控制开关 1.名称:漏电开关(带PZ箱) | 个 | 8 | 127.48 | 1019.84 |
| 34 | AB017 | 拆除垃圾外运 | 项 | 1 | 179.89 | 179.89 |
| | | 分部小计 | | | | 48888.27 |
| | 八、 | 地下层的疏散楼梯屋顶PVC吊顶更换集成铝板 吊顶 | | | | |
| 35 | AB018 | 人工拆除原PVC塑料板吊顶 | m ² | 24 | 2.08 | 49.92 |
| 36 | 020302001001 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板 | m ² | 22 | 237.71 | 5229.62 |
| 37 | AB019 | 拆除垃圾外运 | 项 | 1 | 239.85 | 239.85 |
| | | 分部小计 | | | | 5519.39 |
| | 九、 | 拆除地下室玻璃隔断门 | | | | |
| 38 | AB020 | 拆除地下室玻璃隔断门 1.规格:1900*2800MM 2.外运:外运至仓库 | 樘 | 2 | 359.78 | 719.56 |
| 39 | AB046 | 拆除门窗倒运至库房 | 樘 | 2 | 110.66 | 221.32 |
| | | 分部小计 | | | | 940.88 |
| | 十、 | 地下室消防改造 | | | | |
| 40 | 030801001004 | 镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接形式:卡箍连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:两遍红色调和漆 | m | 50 | 68.56 | 3428.00 |
| 41 | 030801001005 | 镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:卡箍连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:两遍红色调和漆 | m | 60 | 51.12 | 3067.20 |
| 42 | 030701007001 | 法兰阀门 1.阀门类型、材质、型号、规格:DN110截止阀 | 个 | 1 | 723.57 | 723.57 |
| 43 | 030701018001 | 消火栓 1.安装部位(室内、室外):室内 2.单栓、双栓:单栓(含水带) | 套 | 8 | 617.83 | 4942.64 |
| 44 | AB042 | 消火栓箱 1.材质:铝合金框镶玻璃型 | 套 | 4 | 599.64 | 2398.56 |
| | | 本页合计 | | | | 23381.71 |

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 府谷县体育活动中心(乒羽馆)消防维修改造工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综合单价(元) | | | | | | | 合计 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|---------|------|----|-----|-------|------|---------|
| | | | | | 其 中 | | | | 其 他 | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 | | |
| 1 | AB003 | 二层安全出口室外楼梯2M范围内门窗洞口封堵 不锈钢窗栅拆除 1.做法:人工搭设脚手架及拆除 | 个 | 借1-79 | 4.63 | | | | | 0.95 | 1.02 | 6.6 |
| 2 | AB001 | 铝合金窗户拆除 1.规格:1400*2100MM 2.做法:人工搭设脚手架及拆除 | 樘 | 借1-79; | 4.63 | | | | | 0.95 | 1.02 | 6.6 |
| 3 | AB002 | 拆除 不锈钢玻璃门 1.规格:2400*3000MM | 樘 | 借1-78 | 4.87 | | | | | 1 | 1.08 | 6.95 |
| 4 | AB004 | 拆除门窗倒运至库房 | 樘 | 补子目1 | | 55.33 | | | | | | 55.33 |
| 5 | 010302001001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:365 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 借3-4 | 67.54 | 180.03 | 2.68 | | | 12.79 | 8.18 | 271.22 |
| 6 | 020204003001 | 块料墙面 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:外墙瓷砖 | m2 | 借10-375 | 33.12 | 31.53 | 0.19 | | | 2.48 | 2.27 | 69.59 |
| 7 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 | m2 | 借10-229 | 6.45 | 6.44 | 0.21 | | | 0.5 | 0.46 | 14.06 |
| 8 | 020507001001 | 刷喷涂料 1.基层类型:内墙面 2.腻子种类:胶腻子 | m2 | 借10-1455 | 2.2 | 1.38 | | | | 0.14 | 0.13 | 3.85 |
| 9 | AB005 | 内外脚手架搭设及拆除 | 项 | 补子目2 | | 1106.56 | | | | | | 1106.56 |
| 10 | AB009 | 拆除垃圾外运 | 项 | 补子目3 | | 2213.12 | | | | | | 2213.12 |

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 府谷县体育活动中心(乒羽馆)消防维修改造工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综合单价(元) | | | | | | | 合计 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------|---------|------|----|-----|-------|-------|---------|
| | | | | | 其 中 | | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 | | |
| | 二、 | 二层室内墙顶部储烟仓安装排烟风机 | | | | | | | | | | |
| 11 | AB007 | 二层室内墙顶部打洞 1.规格:DN300MM 2.做法:人工高空作业用电钻打洞 | 个 | 补子目6; | | 387.3 | | | | 19.79 | 12.66 | 419.75 |
| 12 | 030901002001 | 排烟风机 1.形式:双速排烟风机 2.规格:W-X-7-4 | 台 | 9-332 | 35.7 | 3131.95 | 28.7 | | | 7.33 | 7.89 | 3211.57 |
| 13 | AB006 | 通风机布线 1.做法:DN25钢管穿NH-YJV 3*16铜芯电缆 | m | 2-1021;2-62 1; | 11.71 | 72.27 | 1.37 | | | 2.4 | 2.59 | 90.34 |
| 14 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:动力配电箱(内含空气开关、漏电保护器等配件) 2.规格:550*400*170 | 台 | 2-264 | 100.8 | 1017.95 | | | | 20.7 | 22.29 | 1161.74 |
| 15 | 030204019001 | 控制开关 1.名称:漏电开关(带PZ箱) | 个 | 2-278 | 16.38 | 104.12 | | | | 3.36 | 3.62 | 127.48 |
| 16 | AB044 | 租赁及搭拆铝合金快装移动脚手架 1.使用日期:8天 2.安装高度:9-10M 3.内容:人工搭设、拆除、钢丝绳固定、移动等工序 | 组 | 补子目27; | | 1106.56 | | | | 56.55 | 36.17 | 1199.28 |
| 17 | AB008 | 拆除垃圾外运 | 项 | 补子目8; | | 553.28 | | | | 28.27 | 18.09 | 599.64 |
| | 三、 | 乒羽馆室内钢柱、钢屋架、钢顶棚喷刷防火涂料 | | | | | | | | | | |
| 18 | 020507001002 | 刷喷防火涂料 1.基层类型:钢柱 2.涂料品种:防火涂料耐火极限(1.0以内)/薄型厚度(1.8mm) | m2 | 14-1243 | 14.53 | 125.87 | | | | 2.99 | 3.21 | 146.6 |
| 19 | 020507001003 | 刷喷防火涂料 1.基层类型:钢屋架、钢屋面顶棚 2.涂料品种:防火涂料耐火极限(1.0以内)/薄型厚度(1.8mm) | m2 | 借B10-18; | 3.29 | 107.18 | | | | 4.23 | 3.87 | 118.57 |
| 20 | AB021 | 地板保护用花条塑料布 | m2 | 补子目15; | | 1.66 | | | | 0.08 | 0.05 | 1.79 |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：府谷县体育活动中心（乒羽馆）消防维修改造工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综合单价(元) | | | | | | 合计 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|------|-------|------|-------|---------|
| | | | | | 其 中 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 | |
| 21 | AB022 | 保护地板用普通橡胶板 1. 人工搬运、铺装、移动 | m ² | 借10-116 | 9.05 | 19.53 | | | 1.09 | 1 | 30.67 |
| 22 | AB045 | 租赁及搭拆铝合金快装移动脚手架 1. 使用日期:10天 2. 安装高度:10-15M 3. 内容:人工搭设、拆除、钢丝绳固定、移动等工序 | 组 | 补子目27; | | 11.07 | | 0.57 | | 0.36 | 12 |
| 四、 | | 沿街消防车道上消防救援窗铁栅栏拆除 | | | | | | | | | |
| 23 | AB010 | 不锈钢窗栅拆除 1. 做法:人工搭设脚手架及拆除 | 个 | 借1-79 | 4.63 | | | 0.95 | | 1.02 | 6.6 |
| 五、 | | 消防箱玻璃更换、老化水龙头带更换、锈蚀管道防腐 | | | | | | | | | |
| 24 | AB011 | 消防箱玻璃更换 1. 材质:3MM厚普通白玻璃 2. 规格:0.65*1.75M | 块 | 补子目9; | | 1106.56 | | 56.55 | | 36.17 | 1199.28 |
| 25 | AB012 | 老化水龙头带更换 | 套 | 补子目4 | | 88.53 | | | | | 88.53 |
| 26 | AB013 | 锈蚀管道防腐 | 项 | 补子目5 | | 221.31 | | | | | 221.31 |
| 六、 | | 消防栓减压稳压阀更换常压阀 | | | | | | | | | |
| 27 | AB014 | 消防栓减压稳压阀拆除 | 个 | 补子目7 | | 66.39 | | | | | 66.39 |
| 28 | 030803002001 | 螺旋法兰阀门 1. 类型:消防阀门 2. 材质: DN50.0 3. 型号、规格:Z41X-16Q 3C | 个 | 8-344 | 20.58 | 178.68 | | 4.23 | | 4.55 | 208.04 |
| 七、 | | 地下一层安装排烟风机 | | | | | | | | | |
| 29 | 030901002002 | 排烟风机 1. 形式:双速排烟风机 2. 规格:W-X-7-4 | 台 | 9-332 | 35.7 | 3131.95 | 28.7 | 7.33 | | 7.89 | 3211.57 |
| 30 | AB015 | 地下室内墙顶打洞 1. 规格:DN300MM 2. 做法:人工高空作业用电钻打洞 | 个 | 补子目6; | | 110.66 | | 5.65 | | 3.62 | 119.93 |

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 府谷县体育活动中心(乒羽馆)消防维修改造工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综合单价(元) | | | | | | 合计 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------|---------|------|----|-------|-------|---------|
| | | | | | 其 中 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 | |
| 31 | AB016 | 通风机布线 1.做法:DN25钢管穿NH-YJV 3*16铜芯电缆 | m | 2-1021;2-621; | 11.71 | 72.27 | 1.37 | | 2.4 | 2.59 | 90.34 |
| 32 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:动力配电箱(内含空气开关、漏电保护器等配件) 2.规格:550*400*170 | 台 | 2-264 | 100.8 | 1017.95 | | | 20.7 | 22.29 | 1161.74 |
| 33 | 030204019003 | 控制开关 1.名称:漏电开关(带PZ箱) | 个 | 2-278 | 16.38 | 104.12 | | | 3.36 | 3.62 | 127.48 |
| 34 | AB017 | 拆除垃圾外运 | 项 | 补子目8; | | 165.98 | | | 8.48 | 5.43 | 179.89 |
| 八、 | | 地下层的疏散楼梯屋顶PVC吊顶更换集成铝板 吊顶 | | | | | | | | | |
| 35 | AB018 | 人工拆除原PVC塑料板吊顶 | m2 | 借1-73 | 1.46 | | | | 0.3 | 0.32 | 2.08 |
| 36 | 020302001001 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板 | m2 | 借10-696;借10-787; | 15.5 | 205.85 | 0.13 | | 8.48 | 7.75 | 237.71 |
| 37 | AB019 | 拆除垃圾外运 | 项 | 补子目8; | | 221.31 | | | 11.31 | 7.23 | 239.85 |
| 九、 | | 拆除地下室玻璃隔断门 | | | | | | | | | |
| 38 | AB020 | 拆除地下室玻璃隔断门 1.规格:1900*2800MM 2.外运:外运至仓库 | 樘 | 补子目14; | | 331.97 | | | 16.96 | 10.85 | 359.78 |
| 39 | AB046 | 拆除门窗倒运至库房 | 樘 | 补子目10 | | 110.66 | | | | | 110.66 |
| 十、 | | 地下室消防改造 | | | | | | | | | |
| 40 | 030801001004 | 镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN100 | m | 8-9;14-63;8-311; | 5.48 | 59.24 | 1.5 | | 1.13 | 1.21 | 68.56 |

