

# 农村饮水工程维修养护项目施工合同

发包人：洛川县水利工作队

承包人：陕西达润欣建设工程有限公司

洛川县水利工作队（发包人）为实施洛川县 2025 年单村饮水工程中央维修养护项目，经竞争性磋商，确定陕西达润欣建设工程有限公司（承包人）为成交供应商。发包人与承包人共同达成如下协议。

## 一、合同文件组成

本合同与下列文件一起构成合同文件：

- 1、成交通知书；
- 2、响应函及响应函附录；
- 3、已标价工程量清单；
- 4、洛川县 2025 年单村饮水工程中央维修养护项目实施方案；
- 5、其他合同文件（如有时）。

## 二、工程概况

- 1、工程名称：洛川县 2025 年单村饮水工程中央维修养护项目
- 2、工程地点：洛川县
- 3、工程内容及规模：

1) 坊堡村饮水工程维修养护。前池内人工清淤 10.8m<sup>3</sup>，外运运距 100m。更换安装抽水机泵 1 台（200QJ10-250-13KW），安装臭氧消毒机 1 台（6g/h），配电启动保护装置柜 1 台，75\*6 角铁作管道支架 3 个，DN80\*4.5 无缝钢管穿河跨越架空安装及管道除锈防腐及保温处理 20m，压力管道更换 DN80\*2.5Mpa 止回阀 1 个及供电线路整修。

2) 厢西堡村饮水工程维修养护。梁家台组：安装 5g/h 臭氧消毒设备 1 台，架设电源线路 230m（2\*4 铝芯）；水源地保护安装 1.8m 高低碳



钢丝浸塑抗老化围栏（高度 1.8m，丝径 5mm，网孔 5\*20cm，立柱 48\*2mm 钢管浸塑处理）30m，人工开挖基础土方 0.8m<sup>3</sup>，土方回填夯实 0.8m<sup>3</sup>。

榆林河组：安装 6g/h 臭氧消毒设备 1 台、电源线路 10m（2\*4 铝芯）；水源地保护安装 1.8m 高低碳钢丝浸塑抗老化围栏（高度 1.8m，丝径 5mm，网孔 5\*20cm，立柱 48\*2mm 钢管浸塑处理）13.5m，人工开挖基础土方 0.4m<sup>3</sup>，土方回填夯实 0.4m<sup>3</sup>；更换安装多级潜水电动（QGD5-150-2.2）1 台。

3) 杨木洼村饮水工程维修养护。洗井 1 眼，机井原上水 DN57\*4 钢管起吊拆除 180m，拆除原水泵 1 台；新安装 DN57\*4 钢管上水管（焊接法兰连接）180m；更换安装井用潜水泵（150QJ15-250-15KW）1 台，流量 15m<sup>3</sup>、扬程 250m，抽水试验。

4) 阿寺村饮水工程维修养护。机井原上水 DN57\*4 钢管起吊拆除 162m，拆除原水泵 1 台；原 DN57\*4 上水钢管安装（不含钢管）162m。更换安装井用潜水泵（150QJ5-200-9.2KW）1 台，流量 5m<sup>3</sup>、扬程 200m，抽水试验；更换安装配电启动保护装置柜 1 台；水源地保护安装 1.8m 高低碳钢丝浸塑抗老化围栏（高度 1.8m，丝径 5mm，网孔 5\*20cm，立柱 48\*2mm 钢管浸塑处理）24 米，人工开挖基础土方 0.64m<sup>3</sup>，回填夯实基础土方 0.64m<sup>3</sup>。

5) 咀头村饮水工程维修养护。机井原上水 DN57\*4 钢管起吊拆除 198m，拆除原水泵 1 台；原 DN57\*4 上水钢管安装（不含钢管）198m。更换安装井用潜水泵（150QJ5-250-9.2KW）1 台，流量 5m<sup>3</sup>、扬程 250m，抽水试验；更换安装潜水电泵专用电缆（3\*10mm<sup>2</sup>）215m。

6) 饮水工程维修养护改造安装计量设施。维修改造安装计量设施 29 处，其中 DN80 干式计量仪（法兰连接）1 台、DN50 干式计量仪（法兰连接）24 台、DN32 干式计量仪（法兰连接）2 台、DN25 干式计量仪（法兰连接）2 台，配套安装 DN80 钢法兰 2 片、DN50 钢法兰 48 片、DN32GFL 4 片、DN25 钢法兰 4 片，专用垫子 58 片，原钢管改造及附件安装（起吊、拆除、切割、对口、焊接、附件安装，原坑道改造）29 处。



7) 安草村供水工程维修养护。安装 PE50\*1.6Mpa 管道 1000 米，机械挖土 720m<sup>3</sup>，回填土方 720m<sup>3</sup>，砖砌圆形闸井 1 座 (D=1.2m、H=1.5m)，安装 DN40 蓝牙+物联网智能远传水表 1 套。

8) 东咀头村供水工程维修养护。安装 PE40\*1.6Mpa 管道 1300 米，机械挖土 936m<sup>3</sup>，回填土方 936m<sup>3</sup>，砖砌圆形闸井 1 座 (D=1.2m、H=1.5m)，安装 DN20 蓝牙+物联网智能远传水表 2 套。

9) 东井村供水工程维修养护。机井原上水 DN57\*4 钢管起吊拆除 102m，拆除原水泵 1 台；原 DN57\*4 上水钢管安装 (不含钢管) 102m。更换安装井用潜水泵 (200QJ10-100-7.5KW) 1 台，流量 10m<sup>3</sup>、扬程 100m，抽水试验；40 立方米水罐维修 1 座。罐体漏水焊接、补修水罐 2 处，罐体防腐处理，人工除重锈 80.76m<sup>2</sup>，刷防锈漆 (2 遍) 161.52m<sup>2</sup>。

10) 西良谷庄水源地保护。安装低碳钢丝浸塑抗老化围栏 12m (高度 1.8m，丝径 5mm，网孔 5\*20cm，立柱 48\*2mm 钢管浸塑处理)，人工开挖围栏立柱基础土方 0.32m<sup>3</sup>，回填夯实基础土方 0.32m<sup>3</sup>。

### 三、合同工程范围

发包人提供给承包人的实施方案和工程量清单包含的全部范围。

### 四、工程质量

施工单位应按现行建设施工及验收技术规范、标准、设计的要求和发包人依据合同发出的指令施工。工程质量符合 合格 标准。

### 五、工期

工期 30 日历天。开工日期：2025 年 3 月 28 日；竣工日期：2025 年 4 月 26 日 (因天气影响工期予以顺延)。

### 六、合同价

本工程合同价为人民币 (大写)：叁拾肆万柒仟肆佰肆拾元陆角捌分 (347440.68 元)。最终结算价以审计结果为准。

七、项目负责人 (项目经理)：赵超 陕 261202135733



## 八、工程质量保证

为确保工程质量，本工程设工程质量保证金制度。工程竣工验收通过后，发包方按本工程结算金额的3%的工程款作为工程质量保证金，待1年质保期满工程无质量问题后退还。如质保期内工程质量出现明显问题，施工方应负责修复，费用自行承担。

## 九、发包人权力和义务

1、发包人有权核实进场材料质量、验收完工工程（工序）施工质量，并派人进行工程施工质量监督。

2、涉及工程开工、工程竣工、工程工期、工程范围、工程计量方式方法、工程费用等重要事项变化时，须经发包人事先批准。

3、发包人应负责协调有关占地、地面附着物清理及相关村组关系等事宜。

4、发包人应按合同约定及时组织工程竣工验收和支付工程款。

## 十、承包人权力和义务

1、承包人应按建设方案和国家有关规范、标准等规定进行施工，在计划工期内保质保量完成工程建设任务。

2、承包人应按国家有关规定、合同约定和谈判中的有关承诺接受发包人的施工监督。

3、承包人应根据工程建设和安全的需要，采取严格的安全措施，确保落实施工现场必要的看守、围栏和警示等措施。如在施工期间造成工程、财产和人身伤害等一切安全事故，由承包人承担全部责任并负责承担全部费用。

4、承包人应按有关法律法规的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）的保护工作，并承担由此发生的费用，一旦发生损坏，由承包人承担一切后果。

5、承包人主要负责人必须驻工地现场管理和指导施工，确因重要事



项不能到达工地的，必须事先经发包方监工代表同意并登记。

6、承包人有权要求发包人协调和落实施工涉及的有关占地、地面附着物清除事宜，但不应在占地和地面附着物清除工作未协商落实前单方面采取施工行为，以避免单方面行为导致与当地群众发生不必要的纠纷。

7、本工程使用的材料、设备等必须符合国家相关标准的合格产品，所有材料、设备进场前必须提供生产许可证及产品合格证，经发包人和监工人认可后方可进场组织安装。

## 十一、竣工资料

承包人向发包人申请竣工验收时，应按国家有关规定向发包人提供竣工资料（纸质）一式贰份。竣工资料中不得缺少下列资料：

- 1、工程结算资料
- 2、施工影像资料

## 十二、工程竣工结算

工程竣工验收合格后 28 天内，承包人向发包人提供完整的结算资料；发包人在收到结算资料后 30 天内完成工程结算审核，并送至审计机关进行审计。

## 十三、工程价款支付方式

本工程不支付材料预付款，工程款按进度支付，工程完工后累计支付不大于合同价的 95%，其余款项待竣工验收合格且结算审计后按规定比例扣转工程质量保证金后支付。

## 十四、合同解除

- 1、发包方和承包方双方协商一致可解除合同。
- 2、因不可抗力致合同不能履行，双方均不承担违约责任。

## 十五、争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议时，首先应友好协商解决或者提请双方认可的第三方协调解决；如友好协商、协调解决不成时，可



向项目地人民法院提起诉讼。

十六、本合同书一式肆份，发包方执叁份，承包方执壹份。

十七、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包方（盖章）：洛川县水利工作队



承包方（盖章）：陕西达润欣建设工程有限公司



法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

地址：洛川县陵园路

地址：陕西省西安市雁塔区鱼跃路  
与富源二路交汇处西北角卓越里16号楼公寓2423室

邮编：727400

邮编：710000

电话：0911-8380178

电话：13379310801

开户银行：洛川县工行

开户银行：建行延安迎宾路支行

帐号：2609081009260000397

帐号：61050168920000001536

2025年 } 月 } 日

2025年 } 月 } 日



# 延安诚拓鼎益项目管理有限公司

---

---

## 成交通知书

陕西达润欣建设工程有限公司：

洛川县 2025 年单村饮水工程中央维修养护项目 (YACDDY-2025-001) 于 2025 年 3 月 25 日 10 时 30 分在延安市新区上城华府 16 号楼一单元 402 室进行竞争性磋商，根据磋商小组评审结果，经洛川县水利工作队确认，贵公司为成交供应商。

成交金额：叁拾肆万柒仟肆佰肆拾元陆角捌分 (347440.68 元)

工期：30 日历天

项目经理：赵超/建筑工程专业二级注册建造师/陕261202135733

请持此通知书 15 天内到洛川县水利工作队签订合同（协议书）及办理相关手续。

特此通知！

代理机构（盖章）：延安诚拓鼎益项目管理有限公司

