

米脂县 2025 年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升项目
太阳能臭氧消毒器采购合同

甲方：米脂县水利局

乙方：榆林市京汇环保科技有限公司

日期：2025 年 11 月 13 日

甲方：米脂县水利局

乙方：榆林市京汇环保科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，达成如下合同条款，以便共同遵守履行。

一、项目名称：米脂县 2025 年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升项目。

二、产品名称、数量、参数。

产品类型	型号	臭氧产量	单价	数量	合计
太阳能 臭氧消毒器	GOLRO 牌 WTS-2-10G	空气源 10g/h	24530 元	9 套	220770 元
合计(大写)	贰拾贰万零柒佰柒拾元整				
备注	消毒后的饮用水中微生物指标应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 的要求,其他技术参数应符合《臭氧消毒器卫生要求》GB28232-2020 和《水处理用臭氧发生器技术要求》GBT37894-2021)。				
*配置清单后附附件。					
*合同签订后,1 个月内安装完毕。					

三、合同价款：合同总价包含运费、安装费、安装辅助材料费、人员培训费、税费等。



四、款项结算：

(1) 支付方式：银行转账

(2) 货币单位：人民币

(3) 结算方式：合同签订后，当乙方将设备安装完毕，甲方验收合格后一次性付给乙方。

(4) 质保期限：整机质保一年。

(5) 由甲方负责结算，在付款前，乙方开具相应发票给甲方。

五、服务承诺：以相关规范、合同约定等相关文件为准。

六、甲方责任：甲方负责安装现场道路畅通，现场具备安装条件，和所需安装村镇的沟通与协商。

七、违约责任：

(1) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(2) 乙方逾期交货的且未向甲方提出书面说明的，应当每日按逾期交货价款的万分之 5 向甲方支付违约金；无正当理由逾期交货超过 20 日的，甲方有权协商终止合同。

(3) 乙方未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定协商终止合同，并要求乙方承担违约责任。

(4) 甲方未按合同约定履行义务给乙方造成损失的，应当承担相应的违约责任。

八、交货地点：米脂县水利局指定地址。

九、货物毁损、灭失的风险在该货物通过验收交付前由乙方承担，



通过验收后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

十、安全责任事项：供货车辆在运输、装卸货物、进出场及往返途中发生的一切交通事故、罚款由乙方承担。

十一、检验：甲方或其代表有权检验货物，以确认货物是否符合合同要求。乙方保证货物品质符合国家标准、行业标准的质量要求。如果被检测的货物不能满足合同约定规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物并告知乙方，乙方应及时更换被拒绝的货物。

十二、包装：乙方提供货物的包装应具备必要的防散落的保护功能，保证货物能够经受搬运、装卸及长途运输。

十三、质量保证：

(1) 乙方应当保证所供货物的来源渠道合法正当，产品是全新的、未使用过的且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内对产品的质量负责。

(2) 在质保期内，如果发现货物的质量存在与合同不符，甲方可以书面形式向乙方提出更换，乙方须及时更换。

十四、采购项目执行内容需要调整时，经甲方同意可以对相应的货物进行调整。

十五、验收：以臭氧消毒器厂商的检验检测报告及国家规定的质量标准、规范等为依据进行验收。

十六、争议解决：若本合同执行过程中产生纠纷，甲方与乙方双方即使协商解决；协商无法解决纠纷时，由双方同意的仲裁委员会按仲裁规则和程序仲裁，仲裁无法解决时向甲方所在地的人民法院提起



诉讼。

十七、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十八、合同生效及其他

(1) 本合同自签订之日起生效。

(2) 本合同未尽事宜，甲、乙双方友好协商或签订补充协议另行约定。

十九、本合同一式肆份，签字盖章后生效，具有同等法律效力，甲、乙双方各执贰份，合同执行完毕自动失效。

甲方：米脂县水利局	乙方：榆林市京汇环保科技有限公司
法定代表人/代理人：  项目负责人： 	法定代表人/代理人： 
开户银行：	开户银行：建行榆林市高新区支行
账号：	账号：6100 1690 0430 5250 1513
日期：2025 年 11 月 13 日	日期：2025 年 11 月 13 日

京汇公司

附件

10G/H 太阳能臭氧消毒设备单台配置单					
序号	系统	产品名称	规格	用途	数量
1	气源发生系统	80F 空气压缩机	220V120W 产气量 17L/min	臭氧发生气源 向臭氧模块供气	1 个
2	过滤系统	气水分离器	AR-2000	水分离一级干燥	1 套
		冷凝器	KR2*5*117 (9.52)	冷冻干燥 空气降温	1 套
		空气过滤器		二级吸附空气	1 套
3	臭氧发生系统	臭氧电源	AC220V/100W	臭氧激发电源	1 套
		臭氧发生室	10g、262*50*60	生产臭氧	1 套
4	电气系统	指示灯	220V	运行指示灯	2 个
		船型开关	KCD4-202	设备启动开关	2 个
		时控开关	CN101	时钟显示及控制	1 个
5	机箱散热系统	风扇	120*120*38; 18W	机箱散热 带动冷凝器	1 个
6	主机控制柜	电器柜		不锈钢防雨机箱	1 个
7	臭氧输气系统	导气头	宝塔型 8mm	304 不锈钢	2 个
		导气管	7.5mm	编织硅胶管	1 批
		曝气盘	球形 100mm	钛金属	2 个
		喉箍	304 不锈钢	导气管管卡	4 个
8	太阳能电池板	TY-18V100M	峰值功率 100W、边框材质优质铝合金、品类：单晶 A 级、一次按压成型		1 块
9	胶体电池	TY-12V 50Ah	类型：胶体电池 容量：50AH 工作电压：9.3V-12.6V		1 块
10	太阳能控制器	TY-PMW10A	内置反接保护，开路保护，高温保护，过流/短路保护，均为自恢复型		1 个
11	配件	支架	光伏安装支架		1 套
		主机底座	不锈钢		1 个
		辅材	螺丝：用于支架固定		1 套
12	逆变器		DC12V 转 AC220V 正弦波 300W+继电器		1 套
13	基座		预制混凝土基座		1 套
14	防护栏		2*2*1.5 (带门)		1 套
15	基础		混凝土基础		1 套