

武警铜川支队二大队王益中队加装
钢网墙安装项目

施工合同

甲 方：铜川市看守所

乙 方：铜川香柏树物业管理有限公司

25年 12月 3 日

施 工 合 同

甲方：铜川市看守所

乙方：铜川香柏树物业管理有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同。

第一条 工程概况

(一) 工程名称：武警铜川支队二大队王益中队加装钢网墙安装项目

(二) 工程地点：铜川市王益区赵家塬

(三) 工程内容：安装长 935 米防爬网（含顶部刀片刺绳）

- 1、立柱： $60*60*2.0(\pm 0.3)*3800\text{mm}$ ；柱身 3000mm；
- 2、边框： $20*30*1.0(\pm 0.3)$ mm 带中撑；
- 3、网片净高度 1750mm
- 4、丝径： $2.2(\pm 0.05)\text{mm}$
- 5、板厚： $0.55(\pm 0.05)\text{mm}$ ；
- 6、网孔： $10*10(\pm 1)\text{cm}$
- 7、表面处理：镀锌+喷塑赠送 2 根转角柱；包含顶部刀片刺绳
- 8、圈径：50cm
- 9、丝径： $2.8(0.05)\text{mm}$
- 10、板厚： $0.45(\pm 0.05)\text{mm}$ ；201 不锈钢材质不含顶部刀片刺绳，
- 11、立柱做成 3000mm 长平柱规格同上面刀片刺绳

第二条 承包方式

施工总承包（包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护的包干方式）

第三条 合同价款

合同价款含税：人民币（大写）贰拾陆万壹仟零柒拾伍元陆角陆分（¥：261075.66 元）。

第四条 付款方式

开工后先预付总工程款的 30%，竣工验收合格后，一次性付清尾款。

第五条 计算和结算方式

本工程竣工结算方式，根据实际发生工程量，按实结算。

第六条 施工工期

工程期限自2025年12月4日开工至2025年12月19日竣工。施工前及时做好各项施工准备工作和向甲方提交开工通知书。

第七条 关于质量保修

质量保修期为 3 年。

质量保修期内，如出现有生锈及质量问题，施工单位应在接到维修通知后的 3 日内派人无偿维修。如施工单位不在约定时间内派人维修或无法修理的，建设单位可委托其他单位或人员维修，产生的一切费用和工程质量风险由施工单位承担。

第八条 甲、乙双方责任

(一) 甲方职责：负责施工现场周边环境地的协调工作；

(二) 乙方责任：1、严格按工程实施方案进行施工。2、在竣工验收前所有的垃圾必须清理干净，方可验收。

第九条 违约责任

(一) 乙方施工质量达不到设计和规范要求，乙方应无条件返工。由此造成的工料损失由乙方承担，因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。

(二) 除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。

第十条 争议解决办法

甲乙双方履行合同时发生争议，应双方协商或者要求有关主管部门调解，协商和调解不成时，可向合同签署地法院起诉。

第十一条 其他

(一) 本合同双方签字盖章后生效；

(二) 合同签订时间：2025年12月3日

本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，未尽事宜双方共同另行商议。

第十二条 合同有效期

本合同自双方法人代表签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格后，结算付清所有工程价款、保修期满为止。