

西安工业大学金花校区阶梯教室维修改造工程 合同

工程名称：西安工业大学金花校区阶梯教室维修改造工程

工程地点：金花校区阶梯 4 阶梯 5

签订日期：2025 年 8 月 12 日

西安工业大学金花校区阶梯教室维修改造工程合同

甲方（发包人）：西安工业大学

乙方（承包人）：陕西中利建筑装饰有限公司

现甲方将西安工业大学金花校区阶梯教室维修改造工程发包给陕西中利建筑装饰有限公司进行施工，依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

第1条 工程概况

1-1 工程名称：西安工业大学金花校区阶梯教室维修改造工程

1-2 工程地点：金花校区阶梯4阶梯5

1-3 工程内容：阶梯教室维修改造

1-4 项目预算：24万元

1-5 工程承包范围：招标文件中的采购内容及要求，直至竣工验收合格并整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等，同时承担相关协调工作。具体内容以本项目招标文件、答疑文件、工程量清单等文件所涵盖的内容为准，最终达到本合同全部约定内容和甲方要求，可以正常运行。

1-6 承包方式：包工包料包人工包运费包保险包验收包税金。乙方承诺已经按施工图和工程量清单作出全部预算，若属于图纸范围与工程量清单内的工程但因乙方原因未在预算中列出的，该部分费用包含在合同价款中，甲方不另行支付。

第2条 工期

计划开竣工日期：2025年8月13日至2025年9月13日，工期：30天。

实际开工日期以甲方通知的开工日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

如有特殊情况或现场不具备条件时，需甲方通知乙方，甲方视情况顺延

工期，同时乙方不能因甲方及其他原因导致工期迟延而主张合同价款上涨、追究违约及损失赔偿责任；因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响项目进度，工期不予顺延。

第三条 工程质量等级

乙方严格按照国家颁发的标准施工验收规范要求进行施工，工程质量应达国家或专业质量检验评定标准的条件，同时符合本次招标及甲方的要求。建设后应满足甲方正常使用功能。本维修工程要求质量等级为：合格。

第4条 合同价款

4-1 合同价：

暂定合同总价（大写）：人民币贰拾壹万叁仟元整（¥213000.00元），此价格包工包料包运费包保险包质保包税金等全部费用，除此之外甲方不支付任何费用。合同总价款最终以甲方审计认定价格为准。

乙方应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，甲方有权对各单项价格进行核查，对于单价超过市场价格的 $\pm 5\%$ ，甲方可以在正式合同中明确价格，也可以在审计时进行认定：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。

4-2 合同价款支付最终结算以甲方审计价格为准。

乙方送审的工程结算金额，审减部分未超过送审金额8%的，审计费由甲方承担；超过送审金额8%以上的，审计费全部由乙方承担。

4-3 项目人员：

4-3-1 双方项目代表

甲方代表姓名：支龙华；所属部门：西安工业大学继续教育学院；

身份证号：610403198804123016。联系电话：15877559034；

签字留样：支龙华。

乙方项目经理姓名：王永锋；职称：中级工程师；

身份证号: 610321198407161817; 注册证书号: 陕 261121702212;

执业资格证书编号: 1109670;

联系电话: 15002915518;

签字留样: 王永峰。

第5条 甲方应负责办理好以下事项

5-1 负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通。

5-2 及时组织工程竣工验收工作。

5-3 办理竣工验收并支付乙方工程款。

第6条 乙方应负责办理以下事项

6-1 按施工安全规范保证施工质量, 精心施工、按时完工、交付使用, 凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

6-1-1 乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育, 施工人员不得在施工现场违法乱纪, 一旦发生问题, 后果自负。

6-1-2 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定, 无条件服从场地内保安的管理, 妥善处理好相邻单位的关系, 否则一切后果自负。

6-1-3 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施及原有供电设施设备等财物应负责一切后果, 赔偿因此给甲方造成的全部损失。

6-1-4 乙方必须使用具有相关资质的施工人员, 并且负责安全培训, 否则承担因此产生的一切责任。

6-2 乙方负责做好材料、设备的采购、保管工作, 材料进场前做好相关材料验收工作。

6-3 已竣工工程未交付甲方之前, 乙方负责已完成工程的成品保护工作, 保护期间发生损坏, 由乙方负责予以修复, 所有费用由乙方承担。

6-4 乙方负责及时清理建筑垃圾, 工程施工结束后3日内, 负责清理

完毕场内建筑垃圾，否则甲方有权委托第三方清理，清理全部费用由乙方承担，且甲方有权拒绝支付剩余合同款，并不承担任何违约责任，乙方逾期清理的，每逾期一日向甲方支付违约金 2000 元，并赔偿甲方损失。乙方承担因违反有关规定造成的损失和罚款。本合同无论何种原因终止的，乙方应当在甲方指定时间内退出场地。

6-5 乙方负责施工现场周边施工使用的水、电线路、围挡封闭及安全警示标志等防护防范措施。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害，由乙方承担全部责任及所产生的一切费用，甲方先行承担的，有权向乙方追偿。

6-6 若维修中涉及设备、部件更换时，应将更换下的设备交甲方查验，若涉及场地进行必要的开挖时，应保留相应照片；否则不得计算更换部分价款及开挖部分工程量。乙方如不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿，工期不予顺延。

6-7 乙方必须在入场前为施工人员办理社会保险，工地人员的生命及财产安全均由乙方负责。乙方的施工人员与甲方不存在任何关系，因此产生的纠纷及责任全部由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

6-8 履行本协议产生的水、电费用由乙方承担。乙方进入施工现场后，应单独设置水电表，收费标准参照学校相关规定执行；无法按表计量时，结算阶段按照陕西省及学校相关规定计取水电费。

6-9 乙方不得转包或分包。

6-10 乙方提交的竣工资料的内容：符合验收要求的工程竣工资料、竣工图。工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工图和竣工验收报告（均为原件）。乙方在甲方竣工验收批准后 30 天内向甲方提交竣工资料一份、竣工验收报告 1 份。竣工图纸必须将所有的变更标注到图纸上，竣工图纸上的变更和变更资料反映的内容应一致，竣工

图纸变更反映不全面或不真实的，甲方不予受理。其它内容不清晰的，按不利于乙方的情况进行结算。

乙方需要提交的竣工资料套数：一套（均为原件），以及电子版一份。

乙方提交的竣工资料的费用承担：乙方承担。

乙方提交的竣工资料移交时间：工程竣工后两个月内。

乙方提交的竣工资料形式要求：装订成册，纸质版本【一】套，存储格式的电子档案【一】套，其中纸质版本装订成册，按陕西省及项目当地相关规定执行，并确保资料形式要求符合移交城建档案馆的条件。

第7条 施工组织设计和工期

7-1 乙方应在开工前 3 日内将施工组织设计(或施工方案)和施工进度计划提交甲方,乙方逾期清理的,每逾期一日向甲方支付违约金 2000 元,并赔偿甲方损失。

7-2 乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查,监督。工程实际进度与计划不符时,乙方应按甲方要求做出整改,且每出现一次,乙方向甲方支付违约金 2000 元。

7-3 如在施工期间遭遇雨天等恶劣天气影响,乙方需提供防护措施并提供预处理方案。

第8条 质量与验收

8-1 工程质量符合国家现行施工验收规范和质量检验“合格”标准。乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件。

8-1-1 施工中的工艺工序及结果,达到 GB50210-2018 验收标准和国家与行业现行技术规范标准;施工及验收标准必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020(2020 年版)规范要求。

8-1-2 乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及本工程要求进行施工

，并应接受甲方或委派人员的检查、检验，乙方应为甲方人员检查提供便利条件，待甲方验收合格后方可进行下一条工序，对不合格的部分按甲方及委派人员的要求返工修改，乙方承担由自身原因导致返工修改的费用。因乙方任何原因引起的所有支出甲方不予承担。乙方应当督促甲方尽快检查、检验、验收，检查、检验、验收期间，工期不顺延。

8-2 乙方应在具备验收条件时立即向甲方提交竣工验收资料并申请甲方对进行验收，并按甲方的整改意见进行整改。对工程质量有争议，应由质量监督部门认定，认定费用及因此造成的损失由乙方负担。

8-3 隐蔽工程验收。工程具备履盖、掩盖条件或达到双方协议条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽 48 小时前通知甲方参加。验收合格，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收，工期不顺延，甲方验收通过后方可隐蔽。否则甲方有权拒绝支付隐蔽工程部分对应的工程款。

8-4 工程节点部位未经甲方现场确认的，按验收不合格计。

8-5 签证。工程变更、现场签证（签证单必须有施工单位、建设部门工地代表及负责人的签字，并加盖公章）；需经甲方书面认可后，与乙方共同确定工程量，施工内容与材料（以影像资料为依据）；签证部分结算价格以最终审计为准。

第 9 条 合同价款支付及合同价款的调整

9-1 乙方在本协议签订前 5 个工作日内，向甲方缴纳合同总价 5% 的履约保证金即¥10650.00 元；

9-2 合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的 40% 预付款，预付款支付前乙方须提供项目等额预付款保函；

9-3 工程竣工验收合格后 10 日，甲方支付至合同总价的 70%；

9-4 工程竣工验收合格后 10 日，由乙方书面递交工程完整资料报甲方开

展审计，审计完成后六十日内，甲方支付至审计金额的 100%；

9-5 合同如期履约完成后，且保修期届满，甲方扣除相关费用后无息向原缴费账户退还履约保证金余额；

9-6 甲方应支付的一切款项及应承担的责任均包含在最终审计金额内，之外再无其他款项。

9-7 乙方应当在甲方支付每笔工程款之前向甲方开具等额合法有效且符合甲方要求的增值税普通发票，否则甲方有权拒绝支付工程款且不承担任何违约责任。

甲方开票信息：

单位名称：西安工业大学

银行账户：61001781300052502618

开户行：建行大明宫支行

统一社会信用代码：126100004352312623(税号)

学校地址：西安市金花北路四号

联系电话：86173059

9-8 甲方以银行转账的方式支付合同款项。

乙方确认本协议书落款处的银行账户为本协议项下乙方指定的唯一收款账户。乙方指定收款账户如有变更的，应提前 10 个工作日书面通知甲方，否则由此产生的损失由乙方承担。

9-9 合同价款在合同约定后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的可作调整：

1、甲方书面确认的工程量增减。

2、甲方书面确认的设计变更或工程洽商。

3、其它双方书面认可的增减或调整，其中，签证需甲方、乙方、代表签字并加盖公章后有效。

4、合同内所含工程变更，均应具备书面签证，签证需甲方、乙方代表签字并加盖公章后有效，书面签证需符合工程质量标准、工程项目相关法律法规及甲方规定。调整内容需甲方确认的书面文件方能计入决算。

5、甲方应支付的一切款项及应承担的责任均包含在最终审计金额内，之外再无其他款项。

第 10 条 材料设备供应

主材需经甲方认质认价。乙方采购的材料需附有出厂证明及合格证，经甲方验收合格后，资料存档，材料方可进场。否则甲方拒绝验收，对不合格材料设备乙方应按甲方要求的时间运出场外并重新采购，因此而发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

乙方应于材料、设备到货后 24 小时内通知甲方验收，甲方在接到通知后应及时验收，若不能按时到场验收，乙方不可自验后使用，事后经检查不符合规范或设计要求，由乙方修复或拆除，重新更换，损失由乙方承担，工期不予顺延。

第 11 条 竣工与结算

11-1 工程价款的结算。

工程竣工初验合格后，甲方支付至合同总价的 70%，支付前乙方须向甲方提供增值税普通发票，乙方应在收到审计通知的 10 个工作日内提出结算并报送竣工结算报告及结算资料。工程终验合格后，由乙方书面递交工程完整资料报甲方开展审计，甲方收到结算后进行审计，审计完毕后，以甲方审计结果作为双方结算依据。审计完成后，由乙方出具工程剩余增值税发票，甲方在 60 个工作日内付乙方工程款至审计认定结果 100%（无息）。

第 12 条 保修

12-1 乙方应保证维修工程在保修期内能满足正常使用，无损坏，保修期内如需维修发生，乙方必须无条件对甲方该工程进行无偿维修甚至更换设

备或部件。

12-2 保修期为二年，保修起始日从甲方最终验收合格之次日起算。保修期内，乙方应在接到保修通知之日，在 24 小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，费用由乙方承担。因乙方原因造成的一切费用由乙方承担。

12-3 乙方未履行保修责任义务的，甲方有权追究乙方的法律责任并报备上级主管部门列入甲方供应商黑名单。

第 13 条 争议

本合同执行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成，双方向工程所在地人民法院提起诉讼。

第 14 条 违约责任

如乙方未能按本合同履约，每逾期一日乙方暂定合同总价的 5%支付违约金。逾期 15 日，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，乙方应返还甲方全部已付款项且甲方不再向乙方支付任何款项，乙方还应向甲方支付暂定合同总价 30%违约金，并向甲方赔偿因此产生的全部损失。

第 15 条 乙方转包或者分包的，应就分包、转包单位的责任向甲方承担连带责任，甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方全部已付款项，并向甲方支付暂定合同总价 30%的违约金，赔偿给甲方造成的全部损失。甲方未选择解除合同的，除按照前述约定支付违约金、赔偿损失外，乙方应继续履行合同义务，并向甲方支付暂定合同总价 30%的违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。

第 16 条 乙方施工过程侵犯甲方或他人合法权益的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付暂定合同总价 30%的违约金，并赔偿给甲方或第三方造成的全部损失。

第 17 条 乙方施工的工程验收不合格、不符合合同约定及甲方要求的，

在甲方指定期限内仍未达到合格标准的（工期不予顺延），甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方全部已付款项，并向甲方支付暂定合同总价 30% 的违约金，赔偿给甲方造成的全部损失。

第 18 条 乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料，每出现一次甲方有权从工程款中扣除 1 万元作为违约金。乙方在接到甲方的通知后应立即更换，乙方拒不更换或者超过 5 日未更换的，甲方有权单方解除本合同，或自行更换，自行更换的费用从乙方工程款中扣除，且乙方应向甲方支付暂定合同总价 30% 的违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。

第 19 条 本合同约定甲方损失包括但不限于直接与间接经济利益的减损、预期利益损失及甲方为实现本合同项下所有权益产生的诉讼费、保全费、保全保险费、调查取证费、律师代理费、差旅费、评估费、鉴定费等费用。

第 20 条 本合同约定的违约金、赔偿损失及各项费用，甲方有权从应付工程款或者履约保证金中直接扣除。

第 21 条 乙方承诺，在履行本合同过程中以及在本合同履行完毕之后，乙方可能发生的与本工程有关联的劳资“欠薪”纠纷和群体性事件、以及与材料供应商之间可能发生的纠纷，将采取充分预防措施，并且及时妥善处理。如因乙方拖欠分包人工程款或者施工人员工资从而发生劳资纠纷，或因拖欠材料款而与材料供应商发生纠纷，或因承包管理不当而发生群体性事件或治安事件，并且此类纠纷或事件对甲方的日常工作或教学秩序与安宁造成直接影响，乙方必须承担违约责任。该违约责任之承担与计算方式为：根据纠纷或事件对甲方的日常工作或生活秩序与安宁造成直接影响的次数（天数），按每次（每天）¥10000.00 元（大写：人民币壹万元）累计计算违约金数额（按每次或每天计算结果不同时以数额高者为准），甲方对该违约金有权在工程竣工结算时直接从应付工程款或履约保证金中扣除。

第 22 条 甲方无正当理由逾期付款的，以逾期未付款项为基数，按照全

国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款利率（即 LPR）计算逾期利息。对虽逾期但甲方已支付款项，乙方同意放弃主张逾期利息。

第 23 条 本合同履行过程中根据合同发生的经甲方书面确认的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容，与合同条款具有同等效力。本工程招标承包工程投标文件、施工图纸、招标文件等均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

第 24 条 安全施工。乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。乙方发生的伤亡事故，由乙方承担责任和费用。

第 25 条 本合同自甲、乙双方盖章后生效。竣工结算，甲方工程款支付完毕，乙方将工程交付甲方后，有关保修条款仍然生效。

第 26 条 合同的权利义务终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协助、保密等义务。

第 27 条 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。乙方施工工程量清单作为本合同附件，与本合同具有相同的法律效应。

本合同生效后，双方就与本合同有关的或因本合同引起的争议解决程序中各项通知、函件等文书的送达事宜，争议解决程序包括保全、先予执行、管辖权异议、一审、二审、重审、审判监督程序、执行程序等各诉讼程序，甲乙双方以及法院、仲裁机构的各项商事文件、法律文件向下列地址送达，均视为有效送达。收件方应对送达方送达的文件予以签收。当面递交的，以对方签收日为送达日。收件方拒收或查无此单位（查无此人）被退回或经邮政联系收件人指令转送的，以退件及指令转送之日为送达之日。相应工作联系函、解约函送达之日产生法律效力。

（1）甲方有效送达地址如下：

联系人为：支龙华

联系电话：15877559034

邮箱：www.2317733678@qq.com

地址：西安市学府中路2号西安工业大学

即时通讯软件（微信账户）：15877559034（同微信账户）

（2）乙方有效送达地址如下：

联系人为：王钧屹

联系电话：18082587697

邮箱：www.2738711387@qq.com

地址：西安市未央区凤城5路紫薇希望城一期5号楼一单元2201室

即时通讯软件（微信账户）：18082587697（同微信账户）

（以下为西安工业大学金花校区阶梯教室维修改造工程合同签订盖章页，无正文）

合同签订日期：2025年8月12日

甲方：西安工业大学

地址：陕西省西安市学府中路2号

法定/委托人：_____

电话：029-86173059

开户银行：建行大明宫支行

账号：61001781300052502618

乙方：陕西中利建筑装饰有限公司

地址：西安市未央区凤城5路紫薇希望城一期5号楼一单元2201室

法定/委托人：_____

电话：18082587697

开户银行：长安银行股份有限公司
西安莲湖区支行

账号：806910601421001595

投标报价封面

西安工业大学金花校区阶梯教室
维修改造

工程

投 标 报 价

投 标 人：

陕西中利建筑装饰有限公司

(盖章)



年 月 日

投标报价扉页

工程名称： 西安工业大学金花校区阶梯教室
维修改造

投 标 总 价

投标总价（小写）：

213000.7

（大写）：

贰拾壹万叁仟元柒角

投 标 人：

陕西中利建筑装饰有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：

刘锦涛

影孙
印方

（签字或盖章）

编 制 人：

B15210002913

0101120303255

（注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间：

陕西中利建筑装饰有限公司
有效期2025年08月06日

单位工程清单费用汇总表

程名称:西安工业大学金花校区阶梯教
维修改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	189751.34
1.1	其中：建筑工人社保费用	4131.09
2	措施项目费	5662.15
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	5662.15
2.2.1	安全文明施工措施费	4594.8
2.2.2	冬雨季施工增加费	468.59
2.2.3	夜间施工增加费	187.44
2.2.4	二次搬运费	247.31
2.2.5	测量放线定位复测费	164.01
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	195413.49
5	增值税	17587.21
6	单位工程造价	213000.7
合 计		213000.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西安工业大学金花校区阶梯教室
维修改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		阶梯教室4					78704.48
		拆除					5254.4
1	011714001001	音箱拆除	1. 旧音箱拆除 2. 清理至指定地点, 运距10km, 含装车、卸车	个	4	65.00	260.00
2	011714001002	讲桌拆除及安装	1. 原有讲桌拆除 2. 恢复	个	1	78.00	78.00
3	011714001003	旧桌椅拆除	1. 四位连体桌椅拆除 2. 运至指定地点, 运距10km, 含装车、卸车	套	48	38.00	1824.00
4	011714001004	黑板拆除	1. 旧黑板拆除 2. 尺寸5000*2500mm 3. 清理运至指定地点, 运距10km, 含装车、卸车	个	1	185.00	185.00
5	011706001001	木地板讲台拆除	1. 拆除的基层类型: 型钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类: 木地板	m ²	10.5	11.37	119.39
6	011710001001	木门窗拆除	1. 门窗尺寸: 门尺寸: 2100*3900 1樘; 1800*2800 1樘; 1700*2100 1樘; 900*2100 1樘; 1600*2100 2樘 2. 清理运至校园指定地点	樘	6	45.55	273.30
7	011708001001	铲墙皮	1. 铲除部位名称: 墙面 2. 铲除材料名称: 乳胶漆、腻子	m ²	112.38	8.51	956.35
8	011714005001	窗帘盒拆除	1. 窗帘盒宽度: 350mm, 旧窗帘盒拆除30m	m	30	3.65	109.50
9	011713002001	旧窗帘拆除	1. 拆除部位: 旧窗帘拆除 2. 清理运至校园指定地点	m ²	59.76	5.80	346.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西安工业大学金花校区阶梯教室
维修改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	011712001001	拆除PVC 线槽	1. 30mmPVC线槽 拆除 2. 清理运至校园 指定地点	m	50	2.95	147.50
11	010103002001	垃圾外运	1. 垃圾清理、外 运	m3	10.05	95.00	954.75
		新做					73450.08
12	011101003001	环氧树脂地坪漆	1. 地面清理 2. 找平层厚度、 材料种类及强度 等级:局部打磨修 补找平, 修补面 积17.55m2 3. 界面剂材料种 类:辊涂地胶 4. 面漆材料种类 、厚度:1.5mm厚 环氧树脂地坪漆	m2	163.87	49.45	8103.37
13	011104002001	木地板讲台	1. 龙骨材料种类 、规格、铺设间 距:L50*4角钢钢 架安装@600, 高 度200; 2. 基层材料种类 、规格:钉铺12mm 厚木工板基层 3. 面层材料品种 、规格:实木木地 板面层铺设	m2	34.5	361.20	12461.40
14	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:12 mm厚实木踢脚线 , 70mm高 2. 基层清理	m	33.4	26.96	900.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西安工业大学金花校区阶梯教室
维修改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	011205001001	木质护墙板	1. 基层清理 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 (正面刨光), 双向中距按工程设计, 用膨胀螺栓与墙体固定 3. 面层材料品种、规格: 墙面8mm厚护墙面板安装 (颜色甲方定)	m ²	138.05	110.44	15246.24
16	011207001001	双面石膏板墙面	1. 骨架、边框材料种类、规格: 钢骨架制作、安装轻钢龙骨75系列间距 2. 隔板材料品种、规格: 双面石膏板面层12mm厚 3. 嵌缝、塞口材料品种: 板缝平贴50宽涂塑中碱玻纤网格布	m ²	22.5	147.42	3316.95
17	010802001001	金属地弹门	1. 门洞口尺寸: 1600*2100mm 2. 开启方式: 推拉门 3. 框、扇材质、规格: 铝合金组合门窗安装, 金属框2.0厚 4. 玻璃品种、厚度: 10mm钢化玻璃 5. 五金种类、规格: 配套五金	m ²	6.72	523.44	3517.52
18	010801002001	实木双开门	1. 门洞口尺寸: 2100*3900mm 2. 门扇木材材质: 实木 3. 门套材质、规格: 木质 4. 玻璃品种、厚度: 10mm厚	m ²	8.19	490.00	4013.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西安工业大学金花校区阶梯教室
维修改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	010801001001	实木双开门	1. 门洞口尺寸:1800*2800mm 2. 开启方式:推拉 3. 框、扇木材材质:木质 4. 五金种类、规格:配套五金	m2	5.04	490.00	2469.60
20	010801001002	实木双开门	1. 门洞口尺寸:1700*2100mm 2. 开启方式:推拉 3. 框、扇木材材质:木质 4. 五金种类、规格:配套五金	m2	3.57	490.00	1749.30
21	010801001003	实木门	1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 开启方式:推拉 3. 框、扇木材材质:木质 4. 五金种类、规格:配套五金	m2	1.89	490.00	926.10
22	010801006001	门锁安装	1. 锁品种:执手锁	套	4	81.59	326.36
23	010808001001	木窗套	1. 基层材料品种、规格:40×40木龙骨正面刨光,双向中距400 2. 面层材料品种、规格:木质护墙板8MM厚	m2	23.69	110.44	2616.32
24	011401001001	木门油漆	1. 门、窗类型:木门 2. 刮腻子遍数:原木门开裂面铲除, 2遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:一遍底漆, 两遍面漆	m2	10.44	90.87	948.68
25	011403001001	抹灰面油漆 (储藏室)	1. 腻子种类:涂刷墙固, 内墙腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍	m2	80.01	39.00	3120.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西安工业大学金花校区阶梯教室
维修改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	011403001004	抹灰面油漆 (天棚)	1. 基层类型: 砼土天棚 2. 刮腻子遍数: 2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 2 遍	m ²	32.37	40.33	1305.48
27	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 12mm 厚木工板基层, 宽度 370 mm, 面层同墙面材料	m	30	64.54	1936.20
28	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺 2. 窗帘层数: 单层	m ²	59.76	55.17	3296.96
29	010810003001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金 2. 轨的形式: 直形	m	30	35.24	1057.20
30	011504001001	暖气罩	1. 暖气罩材质: 木质 2. 规格: 12mm 厚木工板基层	m ²	12	237.93	2855.16
31	010807003001	暖气罩铝合金百叶	1. 洞口尺寸: 3.8*0.2m 2 组; 1.95*0.45m 4 组 2. 百叶材料品种、规格: 铝合金	m ²	4.27	209.00	892.43
32	030413003001	1200*200LED条形灯	1. 名称: LED 条形灯 2. 规格: 1200*200	套	4	230.84	923.36
33	031301001001	墙面开槽	1. 结构类型: 砖墙面 2. 沟槽截面规格: 30mm	m	50	14.90	745.00
34	030412001001	配管	1. 材质: JDG 线管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 暗敷	m	50	14.45	722.50
		阶梯教室5					45990.29
		拆除					2052.37
35	011714001005	音箱拆除	1. 旧音箱拆除 2. 清理至指定地点, 运距 10km, 含装车、卸车	个	4	65.00	260.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西安工业大学金花校区阶梯教室
维修改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	011714001006	讲桌拆除及安装	1. 原有讲桌拆除 2. 恢复	个	1	78.00	78.00
37	011714001008	黑板拆除	1. 旧黑板拆除 2. 尺寸5000*2500mm 3. 清理运至指定地点, 运距10km, 含装车、卸车	个	1	185.00	185.00
38	011710001002	木门窗拆除	1. 门窗尺寸: 门尺寸: 1800*2700 2樘; 1600*2100 2樘 2. 清理运至校园指定地点	樘	4	45.55	182.20
39	011714005002	窗帘盒拆除	1. 窗帘盒宽度: 350mm, 旧窗帘盒拆除30m	m	30	3.65	109.50
40	011713002002	旧窗帘拆除	1. 拆除部位: 旧窗帘拆除 2. 清理运至校园指定地点	m ²	69.21	5.80	401.42
41	011712001002	拆除PVC 线槽	1. 30mmPVC线槽拆除 2. 清理运至校园指定地点	m	50	2.95	147.50
42	010103002002	垃圾外运	1. 垃圾清理、外运	m ³	7.25	95.00	688.75
		新做					43937.92
43	011101003002	环氧树脂地坪漆	1. 地面清理 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 局部打磨修补找平, 修补面积20m ² 3. 界面剂材料种类: 辊涂地胶 4. 面漆材料种类、厚度: 1.5mm厚环氧树脂地坪漆	m ²	200.04	49.00	9801.96
44	011105005002	木质踢脚线	1. 踢脚线高度: 12mm厚实木踢脚线, 70mm高 2. 基层清理	m	30.6	26.96	824.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西安工业大学金花校区阶梯教室
维修改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	011205001002	木质护墙板	1. 基层清理 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 (正面刨光), 双向中距按工程设计, 用膨胀螺栓与墙体固定 3. 面层材料品种、规格: 墙面8mm厚护墙面板安装 (颜色甲方定)	m ²	135.47	110.44	14961.31
46	010802001002	金属地弹门	1. 门洞口尺寸: 1600*2100mm 2. 开启方式: 推拉门 3. 框、扇材质、规格: 铝合金组合门窗安装, 金属框2.0厚 4. 玻璃品种、厚度: 10mm钢化玻璃 5. 五金种类、规格: 配套五金	m ²	6.72	523.44	3517.52
47	010801002002	实木双开门	1. 门洞口尺寸: 1800*2700mm 2. 门扇木材材质: 实木 3. 门套材质、规格: 木质 4. 玻璃品种、厚度: 10mm厚	m ²	4.86	490.00	2381.40
48	010801006002	门锁安装	1. 锁品种: 执手锁	套	2	81.59	163.18
49	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 12mm厚木工板基层, 宽度370mm, 面层同墙面材料	m	30	64.54	1936.20
50	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺 2. 窗帘层数: 单层	m ²	69.21	55.17	3818.32
51	010810003002	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金 2. 轨的形式: 直形	m	30	35.24	1057.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西安工业大学金花校区阶梯教室
维修改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
52	011504001002	暖气罩	1. 暖气罩材质: 木质 2. 规格: 12mm厚木工板基层	m ²	13.5	237.93	3212.06
53	010807003002	暖气罩铝合金百叶	1. 洞口尺寸: 1650*330mm 7组 2. 百叶材料品种、规格: 铝合金	m ²	3.81	209.00	796.29
54	031301001002	墙面开槽	1. 结构类型: 砖墙面 2. 沟槽截面规格: 30mm	m	50	14.90	745.00
55	030412001002	配管	1. 材质: JDG线管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 暗敷	m	50	14.45	722.50
		休息室					3256.57
56	011708001002	铲墙皮	1. 铲除部位名称: 墙面 2. 铲除材料名称: 乳胶漆、腻子	m ²	47.4	8.51	403.37
57	011403001003	抹灰面油漆 (休息室)	1. 腻子种类: 涂刷墙固, 内墙腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍	m ²	33.03	39.00	1288.17
58	011403001005	抹灰面油漆 (天棚)	1. 基层类型: 砼土天棚 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍	m ²	14.73	40.33	594.06
59	011401001002	木门油漆	1. 门、窗类型: 门联窗1900*2100 1樘, 窗尺寸1100*1450 2. 刮腻子遍数: 原木门开裂面铲除, 2遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数: 一遍底漆, 两遍面漆	m ²	3.49	90.87	317.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安工业大学金花校区阶梯教室
维修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
60	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质:布艺 2. 窗帘层数:单层	m ²	9.36	55.17	516.39
61	010810003003	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的形式:直形	m	3.9	35.24	137.44
		T型木板排椅					61800

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西安工业大学金花校区阶梯教室
维修改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 11
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
62	01B001	T型木板排椅	1. 座椅宽度560-570mm (包括一个扶手); 2. 椅背高度:980mm; 深度680mm; 坐垫高度435mm; 扶手框高610mm; 前后排距离900mm~1000mm; 扶手宽80mm. 3. 椅座、椅背:采用实木多层板环保油漆加工而成 (背板厚: 16mm, 座板厚: 12mm), 面板粘榫木孔, 以保持良好的吸音效果 4. 扶手框和脚架: 扶手框采用木框架结构, 采用优质冷轧钢冲压焊制成型, 防锈处理后静电粉末喷涂 5. 海绵:采用高密度回弹性冷发泡海绵 6. 布料:面料为优质腈纶 (涤纶) 混纺高级装饰面料、耐磨、防褪色 7. 扶手:除边上两个扶手外, 中间座位两个座椅共用一个扶手; 扶手盖采用实木材质 8. 写字板:采用高密度中纤板, 圆钢支架支撑 9. 座包:座内框采用木框架结构, 弹簧回位, 回位灵巧, 障碍率低 10. 座椅结构:采用两侧受力结构, 是座包在外力	套	150	412.00	61800.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西安工业大学金花校区阶梯教室
维修改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 西安工业大学金花校区阶梯教室维修改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：西安工业大学金花校区阶梯教室维修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。