

勉县武侯中学视频监控系统 改造项目合同

项目名称：勉县武侯中学视频监控系统改造项目

甲方（委托方）：勉县武侯中学

乙方（受托方）：陕西陕闪星网络科技有限公司

签订地点：陕西汉中

签订时间：2025年 月 日

勉县武侯中学视频监控系統改造项目

甲方（委托方）：勉县武侯中学

乙方（受托方）：陕西陕闪星网络技术开发有限公司

因甲方需要增强校园周边侦警防护系统，增加监控点，故委托乙方采购监控，双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经友好协商，签订本协议（包含本协议附件和所有补充协议）。

一、工程概况

1. 工程地址：勉县武侯中学
2. 工程内容：安装调试校园周边侦警防护监控系统
3. 产品描述：详见附件清单

二、工程价格及支付方式

1、项目总额为 79990 元，大写（柒万玖仟玖佰玖拾元整）。该费用包括但不限于：产品费用、人工工时费、材料费、交通费等为完成本合同目的所需的全部费用。

除非双方另有约定，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。

2、结算方式

1) 项目验收合格后，乙方提供正式发票后，甲方向乙方一次性支付合同总价款，即人民币 79990 元，大写（柒万玖仟玖佰玖拾元整）；

2) 双方约定本项目产品自项目验收合格后 1 年内任何非人为损

坏问题乙方全权负责维修。

三、工程工期

协议签订后 20 日内完成所有工程。

四、工程验收

工程完工后，由甲乙双方共同进行现场验收。

五、施工要求

1. 根据现场实际要求，由乙方组织原材料，并负责材料的运输及现场施工，工程结束后将施工现场清理干净。

2. 乙方应严格按照有关国家现行施工技术规范和安全法规进行施工，施工过程中乙方安全责任自负，所有安全事故及人员伤亡均由乙方承担，与甲方无关。

3. 施工现场电缆、电线按规范要求使用，严禁乱接、乱放。

六、其他事项

1. 本合同和合同附件双方签字后生效。

2. 本合同（包括合同附件）一式四份，双方各执两份。

七、付款信息

公司名称：陕西陕闪星网络科技有限公司

地址：陕西省汉中市汉台区民主街西段明珠北苑 1 号楼 303 室

电话：13892600029

统一社会信用代码：916107007979217976

开户行：陕西汉中农村商业银行股份有限公司汉水支行

银行账号：2706011301201000039892



甲方（盖章）：

负责人/授权签字人：

唐三强 王旭



乙方（盖章）：

负责人/授权签字人：杨帆

2025 年 月 日

附技术清单：



技术清单

序号	名称	技术参数	数量	单位	单价	小计
1	24口 POE 交换机	锐捷 RG-NBS3100-24GT4SFP-P, 二层网管交换机, 交换容量 336Gbps, 包转发率 78Mpps, 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机 (支持 POE/POE+, POE 功率 370W), 固化 4 个 SFP 千兆光口, 支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能, 支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。	2	台	2500.00	5000.00
2	16口 POE 交换机	锐捷 RG-YS118GS-P, 16 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+1 个 10/100/1000Mbps 自适应上联电口+1 个 1000Mbps 上联 SFP 光口, 其中 16 个口支持 PoE/PoE+供电, 整机最大 PoE 输出功率 180W, 交换机容量 36Gbps, 包转发率 27Mpps, 非网管型交换机, 金属外壳, 6kV 防雷, 桌面式, 可挂耳上机架	1	台	1050.00	1050.00
3	交换机	H3C LS-5130S-28P-EI-H1, 24 个千兆电口, 4 个千兆光口, 背板带宽: 336Mpps/3.36Tbps, 包转发率: 51/126Mpps	1	台	1800.00	1800.00
4	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-I16, 3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机, 整机采用短机箱设计, 搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口: 16 个 SATA 接口, 支持硬盘热插拔, 可满配 16TB 硬盘 视频接口: 2×HDMI, 2×VGA 网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口: 16 路报警输入, 9 路报警输出 (其中第 9 路支持 CTRL 12V) 反向供电: 1 路 DC12V 1A 串行接口: 1 路 RS-232 接口, 1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口: 2×USB 2.0, 2×USB 3.0 扩展接口: 1×eSATA 【产品性能】 输入带宽: 384Mbps 输出带宽: 256Mbps 接入能力: 64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力: 最大支持 32×1080P	1	台	6580.00	6580.00

		显示能力：最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10， 支持全局热备盘				
5	硬盘	希捷 8T，监控级硬盘	7	台	1550.00	10850.00
6	枪型摄像机	海康威视 DS-2CD1T45-LA，400 万双光全彩枪型摄像机，POE 供电 最高分辨率可达 2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态 支持人形检测 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议 智能补光，支持暖光/红外双补光，红外光最远可达 50m，白光最远可达 30m 1 个内置麦克风 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高	34	台	350.00	11900.00
7	摄像机支架	国产，枪型摄像机支架	34	个	20.00	680.00
8	半球摄像头	海康威视 DS-2CD1345V3-LA，400 万半球摄像机，POE 供电 最高分辨率可达 2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态 支持人形检测 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达 30m，白光最远可达 20m 1 个内置麦克风 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高	14	台	320.00	4480.00
9	半球支架	国产，半球摄像机支架	14	个	20.00	280.00
10	光模块	国产，千兆光模块	6	个	280.00	1680.00
11	光纤跳线	国产，光纤跳线，3 米长	16	根	30.00	480.00
12	网线	安普隆信，6 类网线	9	箱	850.00	7650.00
13	壁挂机柜	奥尔利，6U 壁挂机柜	2	个	460.00	920.00
14	电源线	安普隆信，RVV2*2.5	400	米	6.50	2600.00
15	辅材	国产，PVC 线管、线槽、胶带、钉卡、水晶头等	1	批	2800.00	2800.00
16	光纤	国产，4 芯室外单模	400	米	5.00	2000.00
17	光纤辅材	国产，光纤终端盒、光纤熔接	1	批	1000.00	1000.00
18	设备安装	设备安装、调试，含线路敷设费用	48	点	380.00	18240.00
合计：柒万玖仟玖佰玖拾元整					79990.00	