

建设工程设计合同

(专业建设工程设计合同)

工程名称：神木市孙家岔镇燕家塔至折家伙盘道路
提升改造工程

工程地点：孙家岔镇

发包人：神木市孙家岔镇人民政府

设计人：陕西中交路桥设计有限公司

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
监制

发包人：神木市孙家岔镇人民政府

设计人：陕西中交路桥设计有限公司

发包人委托设计人承担 神木市孙家岔镇燕家塔至折家伙盘道路提升改造工程施工图设计工作，工程地点为孙家岔镇，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书。

2.2 发包人提交的基础资料。

2.3 设计人采用的主要技术标准是：

1. 设计符合公路、排水及其他相关专业现行技术规范。

2. 设计应考虑到委托方的要求。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 发包人要求及委托书

第四条 本合同项目的名称、规模、投资及设计内容（根据行业特点填写）

项目名称：神木市孙家岔镇燕家塔至折家伙盘道路提升改造工程

项目设计规模及内容：本项目共包括两部分，一是燕家塔至折家伙盘道路改造部分，二是道路两侧绿化给水管道部分。

第一部分：燕家塔至折家伙盘道路改造

本项目燕家塔至折家伙盘道路是王才伙盘片区主要道路，目前该道路由于沿线洗煤焦化企业较多，加之道路建设使用年限长，车流量大，现状道路路面已出现坑槽、沉陷、松散、龟裂、横纵缝等病害。已不能满足现有交通运行要求，更与综合整治后的王才伙盘片区环境不相符合。故，孙家岔政府计划对该道路进行提升改造。本次提升改造路段起于G336燕家塔村，终于折家伙盘，路线长6.95公里。具体段落如：

K0+000-K2+600 水泥路面路段，本次设计对水泥混凝土路面病害处，采用挖除旧路全部路面结构后，重新新建18cm4.5%水泥稳定碎石底基层+20cm5%水泥稳定碎石基层+26cm水泥混凝土面层：

K2+600-K6+690 沥青路面路段，对全线原路面12厘米面层铣刨后，并按照病害破损程度依次处理完毕，后加铺一层水泥稳定碎石补强基层，最后重新铺设面层：

K2+690-K6+950 极沉陷路段，本次采用临时路面过度，待路基沉陷到位后重新铺设路面。

本次路面改造后路面标高提高了20cm，旧路两侧路肩采用直接加铺20cm厚C30混凝土路边石，使之与新路面标高保持一致。

第二部分：道路两侧绿化给水管道

拟建项目神木市孙家岔镇燕家塔至折家伙盘道路提升改造工程(绿

化给水部分)工程起点为旧燕张路现状水池,经燕张路交叉口后,向北(东)侧延伸至燕张路K0+750桩号处,向南(西)侧延伸至燕张路K6+670桩号处。环园中路平交口处向北侧延伸绿化给水管道。

根据道路横断面布置,旧燕张路段绿化给水管道位于道路南侧道路边缘外侧2.0米处单排布设;燕张路段绿化给水管道位于道路南北(东西)两侧道路边缘外侧4.0米处两排布设;环园中路段绿化给水管道位于道路东西两侧道路边缘外侧距道路中心线6.75米处两排布设。绿化给水水源为工程起点处现状蓄水池,从本项目同期设计一体化加压泵站出水口管端头接入。

设计阶段:施工图设计

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间。

1、其他见我方提供的资料清单

1、提交时间由双方协商确定

第六条 设计人向发包人交付设计文件的份数。

序号	资料及文件名称	份数
1	施工图设计文件	6

第七条 勘察设计费用

7.1 勘察设计费根据神木市财政局审定价为 280000.00元(大写:贰拾捌万元整)。

第八条 支付方式

8.1 合同签订后七日内发包人支付合同金额的30%。

8.2 设计文件完成后七日内发包人支付合同金额的70%。

合同具有同等效力。


(以下无合同条款)。

发包人名称：
神木市孙家岔镇人民政府



设计人名称：
陕西中交路桥设计有限公司

(盖章)

法定代表人：(签字) 
或
委托代理人：(签字)

法定代表人：(签字) 
或
委托代理人：(签字)

开户银行：陕西榆林农村商业银行股
份有限公司开发区支行

银行帐号：2710014101201000060409

邮政编码：

邮政编码：719000

电 话：

电 话：13991075789

签订日期：2024年9月18日