

宁陕县 2 株古树救护复壮项目

施工合同

甲方:宁陕县农业林业和水利局

乙方:陕西上鸿巨业建设工程有限公司

宁陕县 2 株古树救护复壮项目,经竞争性磋商形式,陕西上鸿巨业建设工程有限公司成交,成交总价为壹拾玖万伍仟零陆拾元整,签订本合同:

一、项目名称:宁陕县 2 株古树救护复壮项目

二、项目地点:广货街镇安置小区红豆杉 1 株、太山庙镇双建村飞蛾槭 1 株。

三、项目内容:依据招标文件要求,完成宁陕县古树名木救护复壮项目

四、项目期限: 3 个月(自 2025 年 9 月至 2025 年 11 月);如乙方在施工中确因天气、环境等不可抗力因素需延长工期,应及时以书面形式提出申请,说明原由等;经甲方对相关情况评估、审核同意后方可顺延工期。

五、项目结算:以工程预算清单计价,按实际工程量结算。

合同总造价人民币:195060.00 元(大写:壹拾玖万伍仟零陆拾元整)

六、结算方式:

项目验收合格后一次性付清项目款。同时乙方向甲方缴纳合同价的 3%作为履约保证金。待由乙方完成项目审计和一年管护期后,依据审计报告和管护成效合格报告。甲方按照审计金额退还乙方合履约保证金。

七、材料采购:

本项目所需的装饰材料由乙方会同甲方共同采购,有特别要求的必须按指定品牌购并及时组织进场:甲方提供堆放材料的场地,所有装饰材料由乙方自行保管。

八、项目施工:

1. 乙方必须严格按甲方要求进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。

2. 施工中甲方提出增改项目,必须事先通知乙方,并由双方签字确认增加工程量并附清单,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。

九、项目质量：

1. 本项目以双方协定内容作为验收标准。
2. 由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其近工费由乙方承担。
3. 由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切由乙方负责。
4. 工程质量：保修一年。

十、项目验收：

乙方按期完工，通知甲方组织验收。

十一、违约责任：

任何一方违反本合同的条款，所造成的损失，均由违约方负责赔偿对方。

十二、附项目造价清单一份。

十三、合同生效及其他

1. 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式四份，甲、乙方各执两份，经双方法定代表人签字和盖章后即生效。

甲方（盖章）：

代表人（签字）：



Handwritten signature of the representative of Party A.

乙方（盖章）：

代表人（签字）：



Handwritten signature of the representative of Party B.

日期：2025年9月2日



宁陕县广货街镇红豆杉古树救护复壮工程项目清单

序号	项目名称	工程内容	单位	工程量	综合单价 (元)	小计 (元)
1	枯枝清理	1.清理并外运干枯或腐朽枝干; 2.用古树专用防腐剂防腐, 涂抹伤口; 3.脚手架与安全设施安装; 4.内容包包括人工与机械清除枯枝; 人工装卸; 垃圾外运; 防腐。	项	1	6000	6000
2	深埋土壤下挖清理	1. 人工下挖覆土; 2. 人工转运覆土至运输车辆; 3. 车辆运输至垃圾场; 4. 内容包包括人工挖土; 人工装卸; 二次运输; 垃圾外运。	项	1	7500	7500
3	根系诱导处理	1. 人工松土至须根系; 2. 施有机肥、生物肥与菌肥进行土壤改良; 3. 整地浇水; 4. 内容包包括主材; 运输; 人工松土; 施肥。	项	1	6000	6000
4	稳固支撑安装	1. 支撑基础; 2. 支撑杆制作 (三个); 3. 树箍制作; 4. 安装; 5. 内容包包括主材; 运输; 二次运输; 人工制作、安装。 (三个)	M	30	1800	54000
5	现有围栏拆除	1. 人工拆除围栏; 2. 人工拆除混凝土基础; 3. 围栏与混凝土基础运至垃圾场; 4. 客土与土壤改良5. 内容包包括人工拆除; 人工装卸; 二次运输; 客土; 土壤改良。	项	1	800	800
6	新建围栏	1. 基础开挖; 2. 混凝土基础浇筑; 3. 热镀锌方钢围栏安装; 4. 内容包包括主材; 运输; 二次运输; 人工安装	m	46	580	26680
7	挡墙砌筑	1. 基础开挖; 2. 挡墙砌筑; 3. 内容包包括主材; 运输; 二次运输; 基础; 砌筑	m3	126	550	69300

8	垃圾清理	1. 人工清理、装卸、外运垃圾；2. 内容包括人工清理；人工装卸；二次运输。	项	1	1300	1300
	合计					171580

宁陕县太山庙镇双建村飞蛾械古树救护复壮工程项目清单

序号	项目名称	工程内容	单位	工程量	综合单价 (元)	小计 (元)
1	树体树洞防腐	1. 清理树 2.5m 以下体损伤或腐朽部位的伤口；2. 伤口、虫眼消毒；3. 用古树专用防腐剂分三层涂抹防腐；4. 内容包括主材；运输；人工涂抹；垃圾外运。	项	1	6000	6000
2	护栏	1. 基础开挖；2. 混凝土基础浇筑；3. 热镀锌方钢围栏安装；4. 内容包括主材；运输；二次运输；人工安装	项	26	580	15080
3	宣传牌	古树保护宣传及简介	块	1	2400	2400
	合计					23480
	总计					195060