

黄龙县 2024 年第一批省级水利  
救灾资金项目

合  
同  
协  
议  
书

发包人： 黄龙县水利工作队

承包人： 黄龙县双悦建筑工程有限公司

2024 年 9 月 20 日



# 合同协议书

黄龙县水利工作队 为实施 黄龙县 2024 年第一批省级水利救灾资金项目，已接受黄龙县双悦建筑工程有限责任公司（以下简称“承包人”）对黄龙县 2024 年第一批省级水利救灾资金项目的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求(合同技术条款)；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

人民币（大写）叁拾玖万柒仟元整（¥397000.00元）。

4. 承包人项目经理：杜双怀。

5. 本工程承包方式为单价承包，以甲方和现场监理人员复核认定的实际工程量结算，工程质量符合合格标准。



6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为30日历天。
9. 本协议书一式6份，合同双方各执3份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

附：已标价工程量清单



法定代表人 (或其委托代理人) : 王明 (签字)

2024年 9 月 20 日



法定代表人 (或其委托代理人) : 刘永 (签字)

2024年 9 月 20 日



## 黄龙县2024年第一批省级水利救灾资金项目

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	备注
一	木昌桥村供水设施灾后修复				
1	机械修路, 挖土方	台班	2	2800.00	
2	挖掘机挖淤泥	m <sup>3</sup>	280	4.32	
3	水源地集水池修复	座	1	4500.00	
4	蓄水池修复(两座)	座	2	5500.00	
5	人工管沟土方开挖	m <sup>3</sup>	705.6	15.33	
6	人工管沟土方回填	m <sup>3</sup>	705.6	19.72	
7	更换DN50PE塑料管	m	980	28.95	
8	发电机发电15kw	台班	8	426.11	
二	孟家山村供水设施灾后修复				
1	机械修路, 挖土方	台班	1	2800.00	
2	挖掘机挖淤泥, 管沟	m <sup>3</sup>	350	4.32	
3	水源地集水池修复	座	1	4500.00	
4	蓄水池修复	座	1	5500.00	
5	更换DN110PE引水塑料管	m	80	98.45	
6	DN50上水钢管拆除、清淤	m	225	45.00	
7	DN50上水钢管更换安装	m	200	72.46	
8	阀门井	座	1	1500.00	
9	DN100法兰阀门	个	1	600.00	
10	200QJW10-350-18.5KW卧式井用泵	台	1	12000.00	
11	启动柜、自动上水检修、更换接触器、附件维修	套	1	1500.00	
12	铜电缆线3*25接线桩, 安装检修	m	30	50.00	
13	发电机发电15kw	台班	8	426.11	
三	红罗义村张家沟供水设施修复				
1	机械管沟土方开挖	m <sup>3</sup>	380.16	6.91	
2	机械管沟土方回填	m <sup>3</sup>	380.16	6.38	

发包人: (盖单位章)  
 法定代表人(或其委托代理人): (签字)

承包人: (盖单位章)  
 法定代表人(或其委托代理人): (签字)



## 黄龙县2024年第一批省级水利救灾资金项目

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	备注
3	人工管沟土方开挖	m³	253.44	15.33	
4	人工管沟土方回填	m³	253.44	19.72	
5	更换DN50PE塑料管	m	880	28.95	
6	安装DN65上水钢管	m	150	107.71	
7	砖砌阀门井1.2m	座	3	2000.00	
8	更换法兰阀门Z45X-16-DN65	个	2	450.00	
9	PE50双活接铜阀门、配件	个	2	160.00	
10	更换泄水阀50	个	1	150.00	
11	发电机发电15kw	台班	2	426.11	
12	水泵65钢管、弯头、法兰焊接	套	1	500.00	
四	白马滩镇神玉村供水管道维修				
	DN50PE塑料管	m	800	28.95	
五	红石崖圪台村供水修复				
1	第一水源地人工挖填0.8m井维护修复	处	1	2400.00	
2	人工开挖、回填管沟槽、修路	米	50	30.00	
3	下水管道清淤、疏通、检修	处	3	500.00	
4	第二水源地机械修路，涝池挖2.5m*2.5m蓄水罐坑	台班	1.5	2600.00	
5	水泵排水	台班	2	115.65	
6	人工清淤泥	m³	9	49.67	
7	2.3m*1.8m塑料集水罐（5m³）	座	1	5000.00	
8	水窖上下水0.8m阀门井	套	2	1000.00	
9	40引水、溢水排水管带阀门水钻掏洞安装	处	3	300.00	
10	机械修路开挖、回填管沟人工配合	台班	2.5	2600.00	
11	PE40塑料上水管	米	380	22.42	
12	潜水泵Q3-96-2.2kw-380v	套	1	1856.00	
13	配电启动箱、水位自控、电磁排水阀	套	1	1500.00	

发包人： (盖单位章)  
 法定代表人（或其委托代理人）： (签字)

承包人： (盖单位章)  
 法定代表人（或其委托代理人）： (签字)



## 黄龙县2024年第一批省级水利救灾资金项目

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	备注
14	铜芯电缆3*4 (钢丝架设)	米	80	50.00	
15	加工焊接控制柜立杆 (防雨帽、混凝土底座)	套	1	500.00	
16	发电机发电15kw	台班	3	426.11	
17	蓄水池钢网围栏	m	36	50.00	
六	西卓子村水源地饮水设施				
1	供电线下人工清林障	工日	6	300.00	
2	机械修路, 人工配合	台班	1	2600.00	
3	机械挖土方淤泥, 集水池基础, 人工配合	台班	2	2600.00	
4	人工开挖、回填, 施工降排水管沟	工日	8	300.00	
5	浆砌石集水池	座	2	28414.58	
	基础土方开挖	m <sup>3</sup>	18.2	2.84	
	3: 7灰土	m <sup>3</sup>	8	244.26	
	C20混凝土池底	m <sup>3</sup>	3.2	695.65	
	浆砌石池壁	m <sup>3</sup>	26.88	767.00	
	C20混凝土顶板	m <sup>3</sup>	1.95	618.20	
	砂浆抹面	m <sup>2</sup>	71.2	33.15	
6	蓄水池口浆砌砖加高, 水泥砂浆抹灰池顶混凝土面等修复	处	1	1500.00	
7	机械铲车运料, 陡坡山路1800m人工配合	台班	9	2600.00	
8	PE100 DN100管 (降排水)	m	30	105.80	
9	PE100 DN75管至蓄水池	m	180	68.30	
10	发电机15KW	台班	5	426.11	
11	水泵排水	台班	5	115.65	
七	临时工程				
	临时工程	%	2	389322.98	

发包人:  (盖单位章)  
 法定代表人 (或其委托代理人)  (签字)

承包人:  (盖单位章)  
 法定代表人 (或其委托代理人)  (签字)

